

H3 工事費構成書

初版 平成22年7月

工事費構成書について

1 目的と対象工事

① 目的

工事費構成書の提示は、土木請負工事において、設計変更等に係る協議の円滑化に資することを目的とする。(共通仕様書1-1-4による)

② 対象工事

対象は、契約約款第3条に規定する請負代金内訳書が提出された工事のうちで、請負代金額が1億円以上で、工期が6箇月を超える工事とする。

2 工事費構成書の内容

① 発注者が提示する工事費構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。

② 工事費構成書は、別紙様式とする。

3 工事費構成書の提示手続

① 監督員は、受注者から請負代金内訳書の提出を受け、当該工事に係る発注者の工事費構成書の提示を求められたときは、その日から14日以内に監督員を経由して受注者に提出するものとする。

② 受注者は、工事費構成書の内容に関し発注者の同意を得て、説明を受けることができる。

なお、工事費構成書は、発注者が受注者に提出するものであるが、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではなく、発注者及び受注者を拘束するものではなく、当該工事請負契約条項の権利を生じさせるものではない。

したがって工事費構成書の内容に関する協議等を行わない。

③ 各発注機関は、受注者から工事費構成書の提示を求められた場合は、提示する書式を作成し、技術管理室へあらかじめ協議する。

4 請負代金内訳書とは

① 書類の目的と関連法規

請負契約の内容に対する請負者の工事原価管理の的確化、積算の参考および設計変更等の協議の円滑化を目的とする書類(工事請負契約書第3条)

② 対象工事

・請負者が契約約款第3条に提出を明記した場合は、提出する必要がある。

(提出しない場合は、約款から削除する。)

③ 作成の留意事項

- ・請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用を表示した一覧表で、前記目的に対応するよう請負者の工事施工計画に合ったものとする。
- ・工事の変更契約を行った場合も一覧表は提出する。

④ 提出時期

- ・契約締結後 5 日以内

⑤ 様式

別紙様式のとおり

(注) 入札に係わる内訳書の提出

入札価格に係る工種内訳書の提出や提示が、以下の場合必要となる。

- ① 一般競争入札実施要領第12条の定めによる場合
- ② 談合情報対応マニュアルにより対応する場合
- ③ 低入札価格調査制度に該当した場合

(参考) 工事費構成書の例

① 設計書

費目	工種	種別	細別	規格	単位	員数	単価	金額
道路改良					式	1		
	土工				"	1		43,514,270
		切土			m ³	35,010		30,353,700
			切土(1)	土砂	"	24,100		12,989,900
			切土(2)	軟岩(1)	"	9,260		11,852,800
			切土(3)	中硬岩	"	1,650		5,511,000
		盛土			"	34,730		7,807,820
			利用土(1)	土砂	"	22,020		4,602,180
			利用土(2)	軟岩(1)	"	10,650		2,641,200
			利用土(3)	中硬岩	"	2,060		564,440
		法面工			m ²	9,150		5,352,750
			種子帯工		"	9,150		5,352,750
	路盤工				"	16,770		20,274,930
		下層路盤		t=30cm	"	16,770		20,274,930
	擁壁工				式	1		5,688,580
		ブロック積工		控 35cm	"	1		2,618,560
		コンクリート擁壁工		H=1.6cm	m	57		3,070,020
	排水工				式	1		14,850,150
		ビューム管		径 90cm	m	34		1,343,000
		函梁工		3m×3.5m	"	20		7,393,000
		側溝工		45cm×45cm	"	647		6,114,150
直接工事費					式	1		84,327,930
	共通仮設費				"	1		12,311,000
		運搬費			"	1		1,982,000
		準備費			"	1		2,455,000
		仮設費			"	1		1,026,000
		安全費			"	1		1,766,000
		役務費			"	1		636,000
		技術管理費			"	1		1,109,000
		営繕費			"	1		3,337,000
純工事費					"	1		96,638,930
	現場管理費				"	1		12,640,070
工事原価					"	1		109,279,000
	一般管理費等				"	1		12,591,000
工事費計					"	1		121,870,000

② 左の設計書に対する工事費構成書の例

費目	工種	種別	細別	規格	単位	員数	比率 (%)
道路改良					式	1	
	土工				"	1	35
		切土			m ³	35,010	24
			切土(1)	土砂	"	24,100	10
			切土(2)	軟岩(1)	"	9,260	9.7
			切土(3)	中硬岩	"	1,650	4.5
		盛土			"	34,730	6.4
			利用土(1)	土砂	"	22,020	3.7
			利用土(2)	軟岩(1)	"	10,650	2.1
			利用土(3)	中硬岩	"	2,060	0.46
		法面工			m ²	9,150	4.3
			種子帯工		"	9,150	4.3
	路盤工				"	16,770	16
		下層路盤		t=30cm	"	16,770	16
	擁壁工				式	1	4.6
		ブロック積工		控 35cm	"	1	2.1
		コンクリート 擁壁工		H=1.6cm	m	57	2.5
	排水工				式	1	12
		ヒューム管		径 90cm	m	34	1.1
		函梁工		3m×3.5m	"	20	6.0
		側溝工		45cm×45cm	"	647	5.0
直接工事費					式	1	69
	共通仮設費				"	1	10
		運搬費			"	1	1.6
		準備費			"	1	2.0
		仮設費			"	1	0.84
		安全費			"	1	1.4
		役務費			"	1	0.52
		技術管理費			"	1	0.90
		営繕費			"	1	2.7
純工事費					"	1	79
	現場管理費				"	1	10
工事原価					"	1	89
	一般管理費等				"	1	10
工事費計					"	1	100

注) 比率の欄の値は、工種、種別及び細別の金額の設計総額に占める割合を有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で示している。