

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
平成 29 年度 県単除雪業務						実施設計書					
(国) 4 1 8 号				遠山ブロック 飯田-S 6 工区							
設 計 大 要					施 工 方 法			委 託			
車道除雪 L = 7 . 3 k m					施 工 期 間			日 間			
					起工予定年月日			平成 年 月 日			
					竣工予定年月日			平成 30 年 3 月 31 日			
					契約保証方法						

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 除雪工事費 **						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13 t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	10		時間			施工 第0-0001号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2		時間			施工 第0-0002号表
機械管理費単価						
<貸保> 除雪ドーザ [ホイール・PB兼用] 13 t級 2.4～2.6 m ³ 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1		台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 7 t級 1.2 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回費単価										
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		回						施工	第0-0004号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1		回						施工	第0-0005号表
待機補償費単価										
除雪機械待機補償費	1		回						施工	第0-0006号表
除雪機械運転要員待機補償費	1		回						施工	第0-0007号表
情報員待機補償費	1		回						施工	第0-0008号表

(工事費内訳書)

** 除雪工事費 **

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					

施工内訳表

施工 第0-0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 13t級 2.4~2.6m ³	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) 13t級用	1.000	時間			1時間当り換算損料額(16)又は(21)欄
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブロー・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7 t級 1.2 m ³	1.000	時間			運転時間当り損料額（12）又は（18）欄
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.039	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
アングリングブロー（除雪ドーザ用） 5~7 t級用	1.000	時間			1時間当り換算損料額（16）又は（21）欄
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0-0003号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン〔二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間			1時間当たり換算損料(13)欄
ガソリン レギュラー スタンド	2.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

雪道巡回工

施工 第0-0004号表

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

施工 第0-0005号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

