

工事番号	所長	課長	係長	審査者	設計者
平成 29 年度 社会資本整備総合交付金（雪寒・除雪）、県単除雪業 実施設計書					
（主）天竜公園阿智線 他			南西部ブロック 西-1 工区		
設 計 大 要			施 工 方 法		委 託
凍結防止剤散布 L = 23.9 km			施 工 期 間		日 間
			起工予定年月日		平成 年 月 日
			竣工予定年月日		平成 30 年 3 月 31 日
			契約保証方法		

(工事費内訳書)

# \*\* 除雪工事費 \*\*

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 除雪工事費 **										
雪寒										
除雪工										
稼働費単価										
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4x4 貸与 保険料控除	160			時間					施工	第0-0001号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	100			t					施工	第0-0002号表
機械管理費単価										
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m3 4x4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1			台						
雪道巡回費単価										



# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m<sup>3</sup> 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m <sup>3</sup> 4×4	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			

# 施工内訳表

雪道巡回工

施工 第0-0003号表

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.900	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.340	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

施工 第0-0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.900	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.340	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			