【遠山郷いい川づくり　河川情報シート】

※主に川に関係する情報をまとめる（地域情報との重複可）

【遠山郷いい川づくり　目標設定シート　②「河川情報」】

大項目	中項目	情報収集			目標事項の整理結果	目標達成のポイント	優先度（◎、○、△）
		昔の状況	現在の状況	将来の状況	川づくりの目的･目標･回復すべきもの		
治水	流下能力		計画高水流量確率年数100年(S40年災害後に整備)				
	河床勾配		1/19（詳細は河川測量後）であり、流れは速い				
	河川法線		湾曲しながら和田地区を通過している				
	河岸		右岸側の一部は護岸施設がない				
	河岸		上流部は掘り込み河道となっている				
	護岸		右岸側は掘り込み護岸となっている				
			左岸側は中下流部で築堤護岸となっている				
			左岸側の中流部に水制工が設置されている				
	河床		中流部に護床ブロックが設置されている				
			中流部の河床は護床ブロックより低下している				
利水	農業		農業用水に利用している				
	防災		防火用水に利用している				
利用	漁業		アユ、アマゴ				
	水辺		散歩（犬も一緒に）する人が多い				
	水域		夏には子供達が水遊びをする				
	低水敷き		中流部左岸は、御射山祭りの花火打ち上げ場所				
			中流部左岸は、どんど焼きの場所				
	堤防		桜並木となっている				
			ウオーキング、散歩に利用されている				
	アクセス		道の駅部分に階段護岸が2箇所ある				
			中流部左岸に1箇所づつ階段と車両乗り入れ部がある				
施設	横断構造物		和田大橋、中橋、かぐら大橋がある				
	上流		頭首工がある				
	中流						
	下流						
	堤防		水制工が設置されている				
	河川内		護床ブロックが敷き設されている				
	保護対象		上流部左岸に遠山中学校、和田保育園がある				
			中流部左岸に南信濃自治振興センター、福祉の里等がある				
			中流部右岸に道の駅「かぐらの湯」周辺観光施設				
			両岸に人家がある				
災害			昭和40年に遠山川氾濫により中学校付近護岸被災				
			平成22年に遠山中学校裏被災				
活動	維持管理		地元で年〇回程度、低水敷の草刈を行っている				
			桜並木の管理（剪定等）				
	その他						