



諏訪湖で覆砂工事をを行います。

諏訪湖の浄化対策として、湖底からの窒素・リンの溶出を抑制するとともに、底質の改善により貧酸素化を抑制するため、諏訪湖の高木運動公園の沖合で覆砂工事をを行います。

- 1 期間 令和2年5月25日から令和2年8月19日(予定)まで
- 2 場所 諏訪湖 下諏訪町高木運動公園の沖
- 3 工事内容

- ・工事名 令和元年度社会資本整備総合交付金 統合河川環境整備工事
- ・箇所名 (一) 諏訪湖 諏訪管内一円 諏訪湖4工区
- ・施工業者 有賀建設(株)
- ・工事概要 覆砂工 L=65m W=16m t=0.50m A=1040m²

※ 諏訪湖の湖底を30cm掘削したのち、平均50cm厚さの土砂で覆う覆砂工を行います。覆砂は、諏訪湖へ流入する河川である砥川を掘削した土砂を再利用します。



— 確かな暮らしが営まれる美しい信州 —
学びと自治の力で拓く新時代

しあわせ信州創造プラン2.0(長野県総合5か年計画)推進中

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
[長野県は「SDGs未来都市」です]



諏訪建設事務所整備課整備第三係
(課長)河原輝久(係長)西野和良(担当)太田諒
電話 0266-57-2938(直通)
0266-52-6000(代表) 内線 2435
FAX 0266-57-2946
E-mail suwaken-seibi@pref.nagano.lg.jp