（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　8 年度　旧神林宿舎造成工事

閲覧設計書

旧神林宿舎Ｃ敷地　　松本市大字神林

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
造成工事　一式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　8 年　3 月 19 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

工　事　設　計　用　紙

長野県　危機管理部

総 括 情 報 表

事務所名	08 松本建設事務所
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	49 １０　中信（１）
実施設計単価表等の適用日	08.11.01
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年１１月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年秋号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	04　道路改良	
施工地域区分(共通仮設)	09　補正無し	
施工地域区分(現場管理)	09　補正無し	
現場環境改善費率計上分	02　上記以外	
契約保証方法	01　金銭的保証	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
道路改良		式			
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削	260	ｍ３			工種　第0001号表
残土処理工		式			
土砂等運搬	310	ｍ３			工種　第0002号表
残土等処分	310	ｍ３			工種　第0003号表
地盤改良工		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
置換工					
		式			
置換					
	260	ｍ３			工種　第0004号表
構造物撤去工					
		式			
運搬処理工					
		式			
殻処分					
	5	ｔ			工種　第0005号表
現場発生品運搬					
	5	ｔ			工種　第0006号表
＊＊直接工事費＊＊					
技術管理費					
技術管理費					
		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技術管理費		式			
土質等試験費	1	式			工種　第0007号表
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊					
率　0.0152					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
補正無の率 0.1278					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
補正無の率 0.3409					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊ 補正無の率 0.2424			前払率補正　1.0000 契約保証補正 0.0004		
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率　0.1000					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費　率　0.0363					
（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂　小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	1	m3			施工　第0 -0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準　DID区間なし　5.5㎞以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	1	ｍ3			施工　第0 -0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ3			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分	1	m3			施工　第0 -0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

置換

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	1	m３			施工　第0 -0004号表
購入土	1	m３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊					
処分費	1	t			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]2t積級 吊能力2.9t DID区間なし	1	t			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土質等試験費	1	式			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

掘削

土砂　小規模(標準以外)　　小規模(標準以外)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　21.20%　　労務構成比：　70.89%　　材料構成比：　7.91%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次　容量０．１３ｍ３	21.20%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		
運転手（特殊）	70.89%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	7.91%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

土砂等運搬

標準　DID区間なし　5.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　42.89%　　労務構成比：　41.78%　　材料構成比：　15.33%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	42.89%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	41.78%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	15.33%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：5.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

残土等処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　0.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費		ｍ３		処分費		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

路体（築堤）盛土
4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　16.17%　　労務構成比：　66.69%　　材料構成比：　17.14%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ［湿地］賃料 ～低騒・排ガス３次　７ｔ級	10.15%	日		ブルドーザ［湿地］賃料		
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 ～排ガス３次　質量１１～１２ｔ	6.02%	日		振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料		
運転手（特殊）	45.87%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	20.82%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	17.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

路体（築堤）盛土
4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　16.17%　労務構成比：　66.69%　材料構成比：　17.14%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：20,000m3未満		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　DID区間なし　　1　　t　　当り

機械構成比：　13.14%　　労務構成比：　83.98%　　材料構成比：　2.88%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊	13.14%	供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）	42.42%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	41.56%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	2.88%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　DID区間なし　　1　　t　　当り

機械構成比：　13.14%　　労務構成比：　83.98%　　材料構成比：　2.88%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種：　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t 片道運搬距離(km)：6.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

土質等試験費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土質等試験費	1.000	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			
土質等試験費（円／式）：					