

工事名称 消防防災航空センター泡消火設備一斉開放弁等更新工事

工事場所 松本市大字空港東
令和7年11月

工事費内訳

1

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

2

機械設備工事 科目別内訳

3

機械設備工事 中科目別内訳

4

機械設備工事 細目別内訳

5

序号		消火設備		泡消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
【機器費】						
一斉開放弁	湿式 65A 10K 減圧開式 最大流量1200L/min	1	台			
アラーム弁	湿式 65A 10K 不作動水量20L/min	1	台			
泡消火剤	合成界面活性剤泡 3%濃度 耐寒型 非PFOS	20	L			
面間調整用配管	アラーム弁・バタ弁 制作物	1	式			
一斉開放弁交換用 配管材料	配管(15A,65A) 繼手共	1	式			
ボルト・パッキン 類		1	式			
【工事費】						
弁類取替え費		1	式			
消火剤配管内抜取 ・復旧・再充填		1	式			
【その他】						
雑材消耗品		1	式			
梱包運搬費		1	式			
撤去弁処分費	アラーム弁・一斉開放弁	1	式			
抜取溶液処分費		400	kg			

機械設備工事 細目別内訳