数量計算書

種　　別	算　　式							数　　量	
土工									
掘削工									
A区	W=	4.0	L=	5.0	H=	1.2	=	24.0	m3
B区	W=	3.0	L=	8.5	H=	1.2	=	30.6	m3
C区-1	W=	10.0	L=	12.0	H=	1.5	=	180.0	m3
C区-2	W=	3.4	L=	9.0	H=	0.7	=	21.4	m3
合計								256.0	m3
残土処分工									
A～C区　合計	V=	256.0	×	1.2			=	307.2	m3
路体盛土工									
A～C区　合計	V=	256.0					=	256.0	m3

数量計算書

種　　別	算　　式	数　　量
土壌試験		
土壌サンプリング	地質調査員	0.5　人
関係機関協議資料作成	（地質調査業務）	1　式
印刷製本費		1　冊
試験１ サンプリング２地点	溶液作成費（前処理費） 1 カドミウム 2 六価クロム 3 シアン 4 水銀 5 セレン 6 鉛 7 砒素 8 ふっ素 9 ほう素	1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体
試験２ サンプリング３地点	溶液作成費（前処理費） 1 カドミウム 2 六価クロム 3 クロロエチレン 4 シマジン 5 シアン 6 チオベンカルブ 7 水銀 8 セレン 9 チウラム 10 鉛 11 砒素 12 ふっ素 13 ほう素 14 ポリ塩化ビフェル（PCB） 15 有機リン 16～26 11項目一式（ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン）	1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1　検体 1 検体