

工事名称 埋蔵文化財センター収蔵庫除却工事

工事場所 長野市篠ノ井
設計年月：令和 7 年 5 月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和 7 年 4 月版
月単位週休 2 日工事に係る経費の補正単価適用

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

(工事価格のうち、事業者が負担する法定福利費概算額：

円)

長野県県民文化部

建築工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
収蔵庫	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
収蔵庫	1	式		
計				

名	称	数	量	単位
収蔵庫		1		式
	計			

6

電気設備工事 科目別内訳

7

長野県県民文化部

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

9

収蔵庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建物解体		1	式		
建物解体	発生材処理	1	式		
計					
ｱｽﾌﾞﾙ建材除去	ｱｽﾌﾞﾙ外壁ﾓﾃﾞﾙ撤去	1	式		
ｱｽﾌﾞﾙ建材除去	ｱｽﾌﾞﾙ含有建材撤去	1	式		
ｱｽﾌﾞﾙ建材除去	ｱｽﾌﾞﾙ含有発生材処理	1	式		
計					
外構工事		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

10

収蔵庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	撤去	1	式		
計					

収蔵庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

12

[illegible]

建築工事 細目別内訳

13

取 蔵 庫		建 物 解 体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート解体	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	1.2	m3			
土間コンクリート解体	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	0.7	m3			
基礎コンクリート解体	集積共 便槽含 大型ブレーカー・圧砕機併用	11.3	m3			
上屋木造解体	集積共 大型ブレーカー・圧砕機併用	197	延㎡			
建物内装撤去	集積共 床・壁・天井仕上及び下地撤去	197	延㎡			
トラス鉄骨解体	集積共	66.3	㎡			
鋼製建具撤去	集積共 ガラス・建具枠撤去	65.8	㎡			
屋根撤去	集積共 カーク鉄板葺・野地板含	139	㎡			
軒樋・壁樋撤去	集積共 100φ カーク鉄板	61.5	m			
解体空隙部埋戻し	他現場の建設発生土の中の良質土	13.8	m3			
整地、地均し		122	㎡			
機械運搬費	(土工整地・解体・積込用)	1	式			
便槽汲み取り	洗浄	1	か所			
1F 玄関 木製下足入	W1600xD750xH420 撤去・積込・運搬・処分共	1	か所			
2F 湯沸室 流し台	W1850xD500xH850 ステンレス製 撤去・積込・運搬・処分共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

取蔵庫		建物解体		発生材処理			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	コンクリートがら		30.4	t			
発生材積込	その他がれき類		2.8	t			
発生材積込	ガラス・陶磁器くず		1.2	t			
発生材積込	廃プラスチック類 0.06t		1	式			
発生材積込	金属くず		4.6	t			
発生材積込	混合(安定型のみ)		0.3	t			
発生材積込	木くず		39.5	t			
発生材積込	繊維くず		2.2	t			
発生材積込	廃石膏ボード		1	t			
発生材積込	陶器類 0.1 t		1	式			
発生材運搬	コンクリートがら 10t車 片道10km程度		30.4	t			
発生材運搬	その他がれき類 10t車 片道10km程度		2.8	t			
発生材運搬	ガラス・陶磁器くず 10t車 片道30km程度		1.2	t			
発生材運搬	廃プラスチック類 0.06t 10t車 片道30km程度		1	式			
発生材運搬	金属くず 10t車 片道10km程度		4.5	t			

建築工事 細目別内訳

18

収蔵庫		アスベスト建材除去		アスベスト外壁モルタル撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎 モルタル撤去	集積共 アスベスト含有(レベ [®] #3)	19.1	m ²			
外壁 モルタル撤去	集積共 アスベスト含有(レベ [®] #3)	228	m ²			
軒裏 モルタル撤去	集積共 アスベスト含有(レベ [®] #3)	31.8	m ²			
軒先 モルタル撤去	集積共 アスベスト含有(レベ [®] #3)	4.2	m ²			
湿潤化散水		283	m ²			
廃棄物梱包	ラッピング・袋詰め	5.7	m ³			
清掃作業	真空掃除機	283	m ²			
安全対策費	表示看板・作業区画ハシケート等	1	式			
機材、部材搬入費		1	式			
養生費	養生使用材撤去 ラッピング・袋詰め・集積含	101	m ²			
事前清掃、片付		101	m ²			
機械器具損料	HEPA真空掃除機による清掃	1	式			
消耗器具等損料	防塵マスクフィルター・保護衣等	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

19

収蔵庫		アスベスト建材除去		アスベスト含有建材撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 ビニルタイル撤去	アスベスト含有(レベ [®] #3)	9.2	m ²			
廃棄物梱包	ラッピング・袋詰め 0.02m ³	1	式			
清掃作業	真空掃除機	9.2	m ²			
屋根 アスファルトフェルト撤去	アスベスト含有(レベ [®] #3) (みなし)	139	m ²			
廃棄物梱包	ラッピング・袋詰め	0.8	m ³			
清掃作業	真空掃除機	139	m ²			
安全対策費	表示看板・作業区画ハシケート等	1	式			
機材、部材搬入費		1	式			
養生費	養生使用材撤去 ラッピング・袋詰め・集積含	148	m ²			
事前清掃、片付		148	m ²			
機械器具損料	HEPA真空掃除機による清掃	1	式			
消耗器具等損料	防塵マスクフィルター・保護衣等	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

20

[illegible]

建築工事 細目別内訳

21

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

22

収蔵庫		電灯設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0005
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
電線管		1	式			別紙 00-0007
配線器具		1	式			別紙 00-0008
照明器具		1	式			別紙 00-0009
ボックス類		1	式			別紙 00-0010
電灯分電盤		1	式			別紙 00-0011
計						

機械設備工事 細目別内訳

23

収蔵庫		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小便器撤去	床置き小型 非水栓 再使用しない	2	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
鏡撤去	再使用しない	1	枚			
水栓撤去	13φ 再使用しない	3	個			
ガス瞬間湯沸器撤去	5号 再使用しない	1	台			
塩ビ管撤去	給水用塩ビ管HIVP 地中配管 20φ 再使用しない	9	m			
銅管撤去	給水用SGP-VB 屋内一般 20φ 再使用しない	9	m			
塩ビ管撤去	排水用塩ビ管VP 地中配管 50φ 再使用しない	8	m			
塩ビ管撤去	排水用塩ビ管VP 地中配管 75φ 再使用しない	4	m			
塩ビ管撤去	排水用塩ビ管VP 屋内一般 50φ 再使用しない	3	m			
銅管撤去	ガス用SGP 屋内一般 15φ 再使用しない	3	m			
排水桝撤去	コンクリート桝 300 x 300 x 300H 再使用しない	1	か所			
給水管管末処理	20φ	1	か所			
管掘出し用根切り ・埋戻し		1	式			別紙 00-0012
計						

建築工事 別紙明細

24

収蔵庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
外部くさび緊結足場(手摺先行方式)	W900 10m未満 存置2.3ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、登栈橋共	373	架㎡			
外部くさび緊結足場(手摺先行方式)	W900 10m未満 手摺先行方式 存置2.3ヶ月程度 (自転車置場7レム補強) 掛払、賃料、基本料、登栈橋共	21.2	架㎡			
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場	W600 存置2.3ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬共	33.1	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0002
内部脚立足場	並列 H=1.8m 存置1ヶ月程度 掛払、賃料、基本料共	197	床㎡			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0003
災害防止	防災ｼｰﾄ張り 天端巻込含 存置2.3ヶ月程度 掛払、賃料、基本料共	469	架㎡			
計						

建築工事 別紙明細

25

収蔵庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0004
(内部足場)						
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) (災害防止)	平家建	197	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		469	㎡			
計						

電気設備工事 別紙明細

26

収蔵庫		電灯設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0005
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	18	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0006
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	117	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	14	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	19	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.6mm- 2C コンクリートサドル 再使用しない	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0007
合成樹脂製可とう 電線管 (PE管、CD管) 撤去	16 再使用しない	14	m			
硬質ビニール電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	9	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

27

収蔵庫		電灯設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0008
タプスイッチ (樹脂プレート付) 撤去	1P15A×1 再使用しない	3	個			
タプスイッチ (樹脂プレート付) 撤去	1P15A×2 再使用しない	1	個			
タプスイッチ (樹脂プレート付) 撤去	1P15A×3 再使用しない	2	個			
タプスイッチ (樹脂プレート付) 撤去	3W15A×1 再使用しない	1	個			
タプスイッチ (樹脂プレート付) 撤去	1P15A×2+3W15A×1 再使用しない	1	個			
コンセント (樹脂プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 - 125V 再使用しない	3	個			
コンセント(防雨形) 撤去	2P15A×3 125V 再使用しない	1	個			
自動点滅器 撤去	3A 再使用しない	1	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

28

取 蔵 庫		電 灯 設 備		撤 去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0009
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×3 再使用しない	6	個			
防犯灯	LED灯 再使用しない	1	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0010
位置ボックス 撤去	再使用しない	13	個			
マーカーボックス 撤去	1φ2W 再使用しない	1	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

29

[illegible]

収蔵庫		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管掘出し用根切り ・埋戻し		1	式			別紙 00-0012
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.2	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	防炎シート H3000 存置3ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	62.4	m			
シートゲート	W6000xH3000 存置3ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	1	か所			
キヤスターゲート	W4000xH1800 存置3ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	1	か所			
敷鉄板	t22 存置3ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	136	m ²			
環境標示計	振動計・騒音計損料 運搬費	1	式			
トラックスケール		1	式			
アスベスト含有試験	屋根ルーフィング 定性分析法	1	か所			
交通誘導員		20	人			
計						