

工 事 費 内 訳 表

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	設計単価	諸経費込 (×1.8)	施工予定価格 (諸経費込)	数 量	金 額	備 考
小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）											
路面清掃工(機械清掃)	ブラシ式リヤリフトダンフ 2.5m3級 塵埃量0.1以上0.2m3/km 未満	機械貸与、散水車無 し、 DT4t有り	清掃延長4km、 移動距離4km		km				5		施工 第0-0001号表
Asオーバーレイ工	車道	機械	再生密As13F、平均t=3cm		m2				200		施工 第0-0004号表
	車道	機械	再生密As13F、平均t=4cm		m2				300		施工 第0-0005号表
	車道	人力	再生密As13F、平均t=3cm		m2				100		施工 第0-0006号表
	車道	人力	再生密As13F、平均t=4cm		m2				100		施工 第0-0007号表
欠損部補修工	常温合材	袋物（30kg）			t				3		施工 第0-0008号表
	加熱合材	再生密粒As13F	日当り施工量1t未満		t				3		施工 第0-0009号表
機械除草	道路路肩	肩掛式草刈機 飛び石防護あり	カッターφ255	除草現場存置	m ²				2,000		施工 第0-0010号表
	道路路肩	肩掛式草刈機 飛び石防護なし	カッターφ255	除草現場存置	m ²				18,000		施工 第0-0011号表
	堤防除草	肩掛式草刈機 飛散防止措置なし	カッターφ255	除草現場存置	m ²				10,000		施工 第0-0012号表
	集草 道路路肩				m ²				3,000		施工 第0-0013号表
側溝清掃工	無蓋	人力	運搬別途		m				300		施工 第0-0014号表
	コンクリート蓋	人力	運搬別途		m				200		施工 第0-0015号表
交通誘導工	交通誘導員B	普通作業員	規制看板類管理作業		日				5		施工 第0-0016号表
土砂等積込・運搬	運搬距離11.0km以下 DID無し	2tDT	人力積込		m ³				10		施工 第0-0017号表
	運搬距離12.0km以下 DID無し	2tDT	機械積込 (BHO.13m3)		m ³				10		施工 第0-0020号表
道路植栽工 低木・中木剪定	円筒形剪定 樹高2m以上3m未満	歩道	運搬別途		本				10		施工 第0-0023号表
病虫害防除工	ステインガーフロア フル相当品 8000倍 液				L				40		施工 第0-0024号表
崩落土除去運搬工	小規模(標準) 運搬距 離10.0km以下 DID 無し	機械0.28m3BH、 4tDT			m ³				100		施工 第0-0026号表
大型土のう製作・設置	作業半径 6m以下	流用土			袋				5		施工 第0-0029号表
小規模維持補修工事（道路、河川、砂防） 工事費計											

工 事 費 内 訳 表

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	設計単価	諸経費込 (×1.8)	施工予定価格 (諸経費込)	数 量	金 額	備 考
除雪及び凍結防止剤散布											
稼働費単価											
除雪ドーザ（一般除雪）運転	ホイール型【フラウ・バグット兼】13t級	貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				35		施工 第0-0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転	ホイール型【フラウ・バグット兼】13t級	貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				5		施工 第0-0002号表
除雪グレーダ運転	ブレード幅3.1m	持込 保険料含む屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				8		施工 第0-0003号表
【回送】除雪グレーダ運転	ブレード幅3.1m	持込 保険料含む屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				2		施工 第0-0004号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転	ホイール型【フラウ・バグット兼用】8t級	持込 保険料含む屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				15		施工 第0-0005号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転	ホイール型【フラウ・バグット兼用】8t級	持込 保険料含む屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				5		施工 第0-0006号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転	ホイール型【フラウ・バグット兼】16t級	貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				85		施工 第0-0007号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転	ホイール型【フラウ・バグット兼】16t級	貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				20		施工 第0-0008号表
ロータリ除雪車運転	ホイール 2ステージ型 220kW級	貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時)			時間				45		施工 第0-0009号表
【回送】ロータリ除雪車運転	ホイール 2ステージ型 220kW級	貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時)			時間				10		施工 第0-0010号表
凍結防止剤散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間				625		施工 第0-0011号表
【回送】凍結防止剤散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除			時間				60		施工 第0-0012号表
除雪グレーダ運転	ブレード幅3.1m	持込 保険料含む屋間作業(8時～20時)	1人乗		時間				18		施工 第0-0013号表
【回送】除雪グレーダ運転	ブレード幅3.1m	持込 保険料含む屋間作業(8時～20時)	1人乗		時間				2		施工 第0-0015号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転	ホイール型【フラウ・バグット兼】16t級	貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				35		施工 第0-0016号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転	ホイール型【フラウ・バグット兼】16t級	貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時)	2人乗以上		時間				5		施工 第0-0008号表

工 事 費 内 訳 表

工 種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	設計単価	諸経費込 (×1.8)	施工予定価格 (諸経費込)	数 量	金 額	備 考
待機補償費等単価											
除雪機械待機補償費					回				1		施工 第0-0017号表
除雪機械運転要員待機補償費					回				50		施工 第0-0018号表
情報員待機補償費					回				60		施工 第0-0019号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					t				250		施工 第0-0020号表
雪道巡回工	ライトバン【二輪駆動】 1. 5L	持込 保険料含む昼間 作業(8時～20時)			回				1		施工 第0-0021号表
雪道巡回工	ライトバン【二輪駆動】 1. 5L	持込 保険料含む夜間 作業(20時～8時)			回				1		施工 第0-0022号表
スノーボール設置 (竹2～4m)	スノーボール支給含む				本				460		施工 第0-0023号表
スノーボール撤去 (竹2～4m)	スノーボール処分費含む				本				460		施工 第0-0025号表
管理費単価											
<貸保>除雪ドーザ【ホイール・PB兼用】	排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	機械管理費（貸与 保険料控除）			台				1		
除雪グレーダ	3. 1m	機械管理費（持込 保険料含む）			台				2		
除雪ドーザ【ホイール型・ブラウ・B兼用】	8t級 1. 3～1. 4m3	機械管理費（持込 保険料含む）			台				1		
<貸保>除雪ドーザ【ホイール・PB兼用】	16t級 3. 1～3. 3m3	機械管理費（貸与 保険料控除）			台				2		
<貸保>ロータリ除雪車【ホイール・2S】	220kW級	機械管理費（貸与 保険料控除）			台				1		
<貸保>凍結防止剤散布車【乾式】	3t級 2. 5m3 4×4	機械管理費（貸与 保険料控除）			台				2		
除雪及び凍結防止剤散布 工事費計											
小規模維持補修工事＋除雪及び凍結防止剤散布 工事費計											