工事費内訳書

	工　種	仕様１	仕様２	仕様３	仕様４	単位	単価	諸経費込（×1.8）	入札単価	数　量	金　額	備　考
	路面清掃工(機械清掃)	ブラシ式リヤリフトダンプ2.5m3級 塵埃量0.1以上0.2m3/km未満	機械貸与、散水車無し、DT4t有り	清掃延長４km、移動距離４km		km				550		施工　第0001号表
	Asオーバーレイ工	車道	機械	再生密As13F、平均t=3cm		m２				800		施工　第0004号表
		車道	機械	再生密As13F、平均t=4cm		m２				800		施工　第0005号表
		車道	人力	再生密As13F、平均t=3cm		m２				50		施工　第0006号表
		車道	人力	再生密As13F、平均t=4cm		m２				50		施工　第0007号表
	欠損部補修工	常温合材	袋物（30kg）			t				20		施工　第0008号表
		加熱合材	再生密粒As13F	日当り施工量1t未満		t				15		施工　第0009号表
	機械除草	道路路肩	肩掛式草刈機 飛び石防護あり	カッターφ255	除草現場存置	㎡				10,000		施工　第0010号表
		道路路肩	肩掛式草刈機 飛び石防護なし	カッターφ255	除草現場存置	㎡				21,000		施工　第0011号表
		集草 道路路肩				㎡				31,000		施工　第0012号表
		積込・運搬 17.5km以下	2tDT			㎡				10,000		施工　第0013号表
	側溝清掃工	無蓋	人力	運搬別途		m				1,000		施工　第0014号表
		ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	人力	運搬別途		m				1,100		施工　第0015号表
	交通誘導工	交通誘導員B	普通作業員	規制看板類管理作業		日				100		施工　第0016号表
	土砂等積込・運搬	運搬距離10.5km以下 DID有り	2tDT	人力積込		m^3				100		施工　第0017号表
		運搬距離11.0km以下 DID有り	2tDT	機械積込（BH0.13m3）		m^3				200		施工　第0020号表
	道路植栽工 低木・中木剪定	円筒形剪定 樹高2m以上3m未満	歩道	運搬別途		本				200		施工　第0023号表
	病虫害防除工	スティンガーフロアブル相当品 8000倍液				L				1,000		施工　第0024号表
	崩落土除去運搬工	小規模(標準) 運搬距離12.0km以下 DID有り	機械0.28m3BH、4tDT			m^3				300		施工　第0026号表
	大型土のう製作・設置	作業半径　5m以下	流用土	-3m≦H≦2m		袋				300		施工　第0029号表
	工事費計											