# 工　事　費　内　訳　表

南部西

| | 工　種 | 仕様１ | 仕様２ | 仕様３ | 仕様４ | 単位 | 単価 | 諸経費込（×1.8） | 入札単価 | 数　量 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 路面清掃工(機械清掃) | ブラシ式リヤリフトダンプ 2.5m3級 塵埃量0.1以上0.2m3/km未満 | 機械貸与、散水車無し、DT4t有り | 清掃延長４km、移動距離４km | | km | | | | 300 | | 施工　第0001号表 |
| | Asオーバーレイ工 | 車道 | 機械 | 再生密As13F、平均t=3cm | | m２ | | | | 1,300 | | 施工　第0004号表 |
| | | 車道 | 機械 | 再生密As13F、平均t=4cm | | m２ | | | | 1,300 | | 施工　第0005号表 |
| | | 車道 | 人力 | 再生密As13F、平均t=3cm | | m２ | | | | 300 | | 施工　第0006号表 |
| | | 車道 | 人力 | 再生密As13F、平均t=4cm | | m２ | | | | 300 | | 施工　第0007号表 |
| | 欠損部補修工 | 常温合材 | 袋物（30kg） | | | t | | | | 10 | | 施工　第0008号表 |
| | | 加熱合材 | 再生密粒As13F | 日当り施工量1t未満 | | t | | | | 10 | | 施工　第0009号表 |
| | 機械除草 | 道路路肩 | 肩掛式草刈機 飛び石防護あり | カッターφ255 | 除草現場存置 | ㎡ | | | | 25,000 | | 施工　第0010号表 |
| | | 道路路肩 | 肩掛式草刈機 飛び石防護なし | カッターφ255 | 除草現場存置 | ㎡ | | | | 23,000 | | 施工　第0011号表 |
| | | 集草 道路路肩 | | | | ㎡ | | | | 48,000 | | 施工　第0012号表 |
| | | 積込・運搬 14.5km以下 | 2tDT | | | ㎡ | | | | 25,000 | | 施工　第0013号表 |
| | 側溝清掃工 | 無蓋 | 人力 | 運搬別途 | | m | | | | 2,000 | | 施工　第0014号表 |
| | | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 人力 | 運搬別途 | | m | | | | 1,200 | | 施工　第0015号表 |
| | 交通誘導工 | 交通誘導員B | 普通作業員 | 規制看板類管理作業 | | 日 | | | | 40 | | 施工　第0016号表 |
| | 土砂等運搬 | 運搬距離10.5km以下 DID有り | 2tDT | 人力積込 | | $m^3$ | | | | 50 | | 施工　第0017号表 |
| | | 運搬距離11.0km以下 DID有り | 2tDT | 機械積込（BH0.13m3） | | $m^3$ | | | | 50 | | 施工　第0020号表 |
| | 道路植栽工 低木・中木剪定 | 円筒形剪定 樹高2m以上3m未満 | 歩道 | 運搬別途 | | 本 | | | | 50 | | 施工　第0023号表 |
| | 病虫害防除工 | スティンガーフロアブル相当品 8000倍液 | | | | L | | | | 700 | | 施工　第0024号表 |
| | 崩落土除去運搬工 | 小規模(標準) 運搬距離 12.0km以下 DID有り | 機械0.28m3BH、4tDT | | | $m^3$ | | | | 200 | | 施工　第0026号表 |
| | 大型土のう製作・設置 | 作業半径　６m以下 | 流用土 | | | 袋 | | | | 100 | | 施工　第0029号表 |
| | 工事費計 | | | | | | | | | | | |