

工 事 費 内 訳 書

小川・中条

| 工 種              | 仕様1  | 仕様2                       | 仕様3                 | 仕様4    | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>(×1.8) | 施工予定価格<br>(諸経費込) | 数 量    | 金 額 | 備 考        |
|------------------|--|---------------------------|---------------------|--------|----------------|------|----------------|------------------|--------|-----|------------|
| 小規模維持補修工事        |  |                           |                     |        |                |      |                |                  |        |     |            |
| 路面清掃工(機械清掃)      | ブラシ式リヤリフトダンブ<br>2.5m3級<br>塵埃量0.1以上0.2m3/km<br>未満 | 機械貸与、散水車無<br>し、<br>DT4t有り | 清掃延長4km、<br>移動距離4km |        | km             |      |                |                  | 100    |     | 施工 第0001号表 |
| Asオーバーレイ工        | 車道   | 機械                        | 再生密As13F、平均t=3cm    |        | m2             |      |                |                  | 1,100  |     | 施工 第0004号表 |
|                  | 車道   | 機械                        | 再生密As13F、平均t=4cm    |        | m2             |      |                |                  | 500    |     | 施工 第0005号表 |
|                  | 車道   | 人力                        | 再生密As13F、平均t=3cm    |        | m2             |      |                |                  | 100    |     | 施工 第0006号表 |
|                  | 車道   | 人力                        | 再生密As13F、平均t=4cm    |        | m2             |      |                |                  | 100    |     | 施工 第0007号表 |
| 欠損部補修工           | 常温合材   | 袋物 (30kg)                 |                     |        | t              |      |                |                  | 10     |     | 施工 第0008号表 |
|                  | 加熱合材   | 再生密粒As13F                 | 日当り施工量1t未満          |        | t              |      |                |                  | 10     |     | 施工 第0009号表 |
| 機械除草             | 道路路肩   | 肩掛式草刈機<br>飛び石防護あり         | カッターφ255            | 除草現場存置 | m <sup>2</sup> |      |                |                  | 11,000 |     | 施工 第0010号表 |
|                  | 道路路肩   | 肩掛式草刈機<br>飛び石防護なし         | カッターφ255            | 除草現場存置 | m <sup>2</sup> |      |                |                  | 11,000 |     | 施工 第0011号表 |
|                  | 集草<br>道路路肩                                       |                           |                     |        | m <sup>2</sup> |      |                |                  | 22,000 |     | 施工 第0012号表 |
| 側溝清掃工            | 無蓋   | 人力                        | 運搬別途                |        | m              |      |                |                  | 1,000  |     | 施工 第0013号表 |
|                  | コンクリート蓋  | 人力                        | 運搬別途                |        | m              |      |                |                  | 1,000  |     | 施工 第0014号表 |
| 交通誘導工            | 交通誘導員B   | 普通作業員                     | 規制看板類管理作業           |        | 日              |      |                |                  | 100    |     | 施工 第0015号表 |
| 土砂等運搬            | 運搬距離11.0km以下<br>DID無し                            | 2tDT                      | 人力積込                |        | m <sup>3</sup> |      |                |                  | 100    |     | 施工 第0016号表 |
|                  | 運搬距離12.0km以下<br>DID無し                            | 2tDT                      | 機械積込<br>(BHO.13m3)  |        | m <sup>3</sup> |      |                |                  | 100    |     | 施工 第0019号表 |
| 道路植栽工<br>低木・中木剪定 | 円筒形剪定<br>樹高2m以上3m未満                              | 歩道                        | 運搬別途                |        | 本              |      |                |                  | 100    |     | 施工 第0022号表 |
| 病虫害防除工           | スティンガーフロア<br>プル相当品 8000倍<br>液                    |                           |                     |        | L              |      |                |                  | 150    |     | 施工 第0023号表 |
| 崩落土除去運搬工         | 小規模(標準) 運搬距離<br>10.0km以下 DID<br>無し               | 機械0.28m3BH、<br>4tDT       |                     |        | m <sup>3</sup> |      |                |                  | 300    |     | 施工 第0025号表 |
| 大型土のう製作・設置       | 作業半径 6m以下  | 流用土                       |                     |        | 袋              |      |                |                  | 200    |     | 施工 第0028号表 |
| 小規模維持補修工事 工事費計   |  |                           |                     |        |                |      |                |                  |        |     |            |

| 初年度比率 |  |
|-------|--|
| 見積額   |  |
| 予定価格  |  |

# 工 事 費 内 訳 書

小川・中条

| 工 種               | 仕様1                    | 仕様2                  | 仕様3                  | 仕様4 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込<br>(×1.8) | 施工予定価格<br>(諸経費込) | 数 量 | 金 額 | 備 考        |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----|----|------|----------------|------------------|-----|-----|------------|
| 除雪及び凍結防止剤散布       |                        |                      |                      |     |    |      |                |                  |     |     |            |
| 稼働費単価             |                        |                      |                      |     |    |      |                |                  |     |     |            |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転     | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 t級   | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 100 |     | 施工 第0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 t級   | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 40  |     | 施工 第0003号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転     | ホイール型〔フラウ・バケット兼用〕8 t級  | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 70  |     | 施工 第0004号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 | ホイール型〔フラウ・バケット兼用〕8 t級  | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 30  |     | 施工 第0005号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転     | ホイール型〔フラウ・バケット兼用〕8 t級  | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り<br>排ガス対策2011年規制 |     | 時間 |      | /              |                  | 30  |     | 施工 第0006号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 | ホイール型〔フラウ・バケット兼用〕8 t級  | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り<br>排ガス対策2011年規制 |     | 時間 |      | /              |                  | 10  |     | 施工 第0007号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転     | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 3 t級 | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り<br>アングリングブラウ    |     | 時間 |      | /              |                  | 70  |     | 施工 第0008号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 3 t級 | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 10  |     | 施工 第0009号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転     | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 4 t級 | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 50  |     | 施工 第0010号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 4 t級 | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 5   |     | 施工 第0011号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転     | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 6 t級 | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 105 |     | 施工 第0012号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 6 t級 | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 15  |     | 施工 第0013号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転     | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 3 t級 | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り<br>マルチブラウ       |     | 時間 |      | /              |                  | 80  |     | 施工 第0014号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 | ホイール型〔フラウ・バケット兼〕1 3 t級 | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) | 1人乗り                 |     | 時間 |      | /              |                  | 10  |     | 施工 第0009号表 |
| 除雪トラック運転          | 除雪専用型 7 t級 4×4         | 貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時) |                      |     | 時間 |      | /              |                  | 100 |     | 施工 第0015号表 |
| 【回送】除雪トラック運転      | 除雪専用型 7 t級 4×4         | 貸与 保険料控除屋間作業(8時～20時) |                      |     | 時間 |      | /              |                  | 10  |     | 施工 第0016号表 |
| ロータリ除雪車運転         | ホイール 2ステージ型 180kW級     | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) |                      |     | 時間 |      | /              |                  | 30  |     | 施工 第0017号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転     | ホイール 2ステージ型 180kW級     | 持込 保険料含む屋間作業(8時～20時) |                      |     | 時間 |      | /              |                  | 4   |     | 施工 第0018号表 |
| 凍結防止剤散布車運転        | 乾式 3 t級 2.5 m3 4×4     | 貸与 保険料控除             |                      |     | 時間 |      | /              |                  | 300 |     | 施工 第0019号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転    | 乾式 3 t級 2.5 m3 4×4     | 貸与 保険料控除             |                      |     | 時間 |      | /              |                  | 80  |     | 施工 第0020号表 |

# 工 事 費 内 訳 書

小川・中条

| 工 種                   | 仕様1                  | 仕様2                          | 仕様3 | 仕様4 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込<br>(×1.8) | 施工予定価格<br>(諸経費込) | 数 量 | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----|-----|----|------|----------------|------------------|-----|-----|------------|
| 待機補償費等単価              |                      |                              |     |     |    |      |                |                  |     |     |            |
| 除雪機械待機補償費             |                      |                              |     |     | 回  |      | /              |                  | 1   |     | 施工 第0021号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費         |                      |                              |     |     | 回  |      | /              |                  | 40  |     | 施工 第0022号表 |
| 情報員待機補償費              |                      |                              |     |     | 回  |      | /              |                  | 60  |     | 施工 第0023号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費          |                      |                              |     |     | t  |      | /              |                  | 200 |     | 施工 第0024号表 |
| 雪道巡回工                 | ライトバン [二輪駆動] 1.5L    | 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)         |     |     | 回  |      | /              |                  | 1   |     | 施工 第0025号表 |
| 雪道巡回工                 | ライトバン [二輪駆動] 1.5L    | 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)         |     |     | 回  |      | /              |                  | 1   |     | 施工 第0026号表 |
| スノーボール設置(竹2~4m)       | スノーボール支給含む           |                              |     |     | 本  |      | /              |                  | 450 |     | 施工 第0027号表 |
| スノーボール撤去(竹2~4m)       | スノーボール処分費含む          |                              |     |     | 本  |      | /              |                  | 450 |     | 施工 第0029号表 |
| 管理費単価                 |                      |                              |     |     |    |      |                |                  |     |     |            |
| 除雪ドーザ(ホイール型) [P・B兼用型] | 排2011 11t級 2.1m3     | 機械管理費(持込 保険料含む)              |     |     | 台  |      | /              |                  | 1   |     |            |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] | 8t級 1.3~1.4m3        | 機械管理費(持込 保険料含む)              |     |     | 台  |      | /              |                  | 2   |     |            |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] | 8t級 1.3~1.4m3        | 機械管理費(持込 保険料含む) 排ガス対策 2011規制 |     |     | 台  |      | /              |                  | 1   |     |            |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] | 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3 | 機械管理費(持込 保険料含む)              |     |     | 台  |      | /              |                  | 2   |     |            |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] | 排2014 14t 2.5~3.0m3  | 機械管理費(持込 保険料含む)              |     |     | 台  |      | /              |                  | 1   |     |            |
| 除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] | 排ガス1次 16t級 3.1~3.3m3 | 機械管理費(持込 保険料含む)              |     |     | 台  |      | /              |                  | 2   |     |            |
| <貸保>除雪トラック [除雪専用型]    | 7t級 駆動4×4            | 機械管理費(貸与 保険料控除)              |     |     | 台  |      | /              |                  | 2   |     |            |
| ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] | 180kW級               | 機械管理費(持込 保険料含む)              |     |     | 台  |      | /              |                  | 1   |     |            |
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式]     | 3t級 2.5m3 4×4        | 機械管理費(貸与 保険料控除)              |     |     | 台  |      | /              |                  | 2   |     |            |
| 排雪稼働費                 |                      |                              |     |     |    |      |                |                  |     |     |            |
| ロータリ除雪車運転             | ホイール 2ステージ型 180kW級   | 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)         |     |     | 時間 |      | /              |                  | 8   |     | 施工 第0017号表 |
| 【回送】ロータリ除雪車運転         | ホイール 2ステージ型 180kW級   | 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)         |     |     | 時間 |      | /              |                  | 2   |     | 施工 第0018号表 |
| ダンプトラック運転             | オンロード・ディーゼル 10t積級    | 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)         |     |     | 時間 |      | /              |                  | 10  |     | 施工 第0031号表 |

