

|                                                     |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|-----------------------------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                                                |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 7 年度 防災・安全交付金（除雪）及び凍結防止剤散布業務 ・ 県単除雪事業に伴う除雪 閲覧設計書 |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 長野市南部ブロック－除雪散布8工区                                   |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                                             |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 車道除雪 L = 2 3 . 2 k m<br>凍結防止剤散布 L = 2 3 . 2 k m     |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日 間             |     |  |     |  |
|                                                     |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                                                     |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 8 年 3 月 31 日 |     |  |     |  |
|                                                     |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                                     |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                             | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                  |     |    |     |     |     |               |
|                                                                |     |    |     |     |     |               |
| 雪寒                                                             |     |    |     |     |     |               |
|                                                                |     |    |     |     |     |               |
| 除雪工                                                            |     |    |     |     |     |               |
|                                                                |     |    |     |     |     |               |
| 稼働費単価                                                          |     |    |     |     |     |               |
|                                                                |     |    |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗人以上     | 60  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗人以上 | 10  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 5 t 級 4. 0 m 3 4 × 4<br>持込 保険料含む              | 180 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 5 t 級 4. 0 m 3 4 × 4<br>持込 保険料含む          | 30  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 待機補償費等単価                                                       |     |    |     |     |     |               |
|                                                                |     |    |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪機械待機補償費                                                 |     |     |     |     |               |
|                                                           | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                             |     |     |     |     |               |
|                                                           | 40  | 回   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 情報員待機補償費                                                  |     |     |     |     |               |
|                                                           | 60  | 回   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 袋詰凍結防止剤積込作業費                                              |     |     |     |     |               |
|                                                           | 60  | t   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) |     |     |     |     |               |
|                                                           | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) |     |     |     |     |               |
|                                                           | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| スノーポール設置 (竹2～4m)<br>スノーポール支給含む                            |     |     |     |     |               |
|                                                           | 40  | 本   |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| スノーポール撤去 (竹2～4m)<br>スノーポール処分費含む                           |     |     |     |     |               |
|                                                           | 40  | 本   |     |     | 施工 第0 -0013号表 |
| 管理費単価                                                     |     |     |     |     |               |
|                                                           |     |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1 m<br>機械管理費（持込 保険料含む）                 |   |   |     |     |     |     |
|                                                     | 2 |   | 台   |     |     |     |
| 凍結防止剤散布車〔乾式〕<br>5 t級 4. 0 m3 4×4<br>機械管理費（持込 保険料含む） |   |   |     |     |     |     |
|                                                     | 1 |   | 台   |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊                                        |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |
|                                                     |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0005

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                           | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                   | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                     | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                   | 0.068  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                      | 13.000 | L   |                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                          | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業                                         | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業                                      | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                       | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                              | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)           |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業<br>委託対象者区分：民間   |     |     |

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                        | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 13.000 | L   |                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上         |     |     |
|                                                                        |        |     |                                              |     |     |
|                                                                        |        |     |                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0007

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0003号表

乾式 5 t級 4. 0m3 4×4

持込 保険料含む

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| 凍結防止剤散布車 [乾式]<br>5 t級 4. 0m3 4×4                                                               | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手（一般）                                                                                        | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                          | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                           | 9.700  | L   |                                           |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>凍結防止剤散布車 4. 0～5. 0m3                                                             | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                            | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                   | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 5 t級 4. 0m3 4×4<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0008

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0004号表

| 乾式 5 t級 4. 0m3 4×4                 |  | 持込     | 保険料含む |            | 1     | 時間 | 当り |
|------------------------------------|--|--------|-------|------------|-------|----|----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                      |  | 数 量    | 単 位   | 単 価        | 金 額   | 備  | 考  |
| 凍結防止剤散布車 [乾式]<br>5 t級 4. 0m3 4×4   |  | 1.000  | 時間    |            |       |    |    |
| 運転手（一般）                            |  | 0.250  | 人     |            |       |    |    |
| 普通作業員                              |  | 0.250  | 人     |            |       |    |    |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油               |  | 9.700  | L     |            |       |    |    |
| タイヤチェーン損耗費<br>凍結防止剤散布車 4. 0～5. 0m3 |  | 1.000  | 時間    |            |       |    |    |
| 諸経費                                |  | 67.000 | %     |            |       |    |    |
| *** 単位当り ***                       |  | 1      | 時間    |            |       |    |    |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 5 t級 4. 0m3 4×4      |  |        |       | 契約区分：持込    | 保険料含む |    |    |
| 作業時間：昼間作業(8時～20時)                  |  |        |       | 供用日当運転時間：0 |       |    |    |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり          |  |        |       | 委託対象者区分：民間 |       |    |    |
| 稼働状況区分：回送                          |  |        |       |            |       |    |    |
|                                    |  |        |       |            |       |    |    |
|                                    |  |        |       |            |       |    |    |
|                                    |  |        |       |            |       |    |    |
|                                    |  |        |       |            |       |    |    |



除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.10  | 人   |     |     |     |
| 諸経費           | 67.00 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | t   |     |     |     |
| 委託対象者区分：民間    |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                       | 1.700  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.425  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.213  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 4.590  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：5 5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                       | 1.700  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.425  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.213  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 4.590  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：5 5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0015

スノーポール設置（竹2～4m）  
スノーポール支給含む

施工 第0 -0011号表

1 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| スノーポール設置・撤去<br>土中単柱型<br>設置 | 1      | 本   |     |     | 施工 第0-0012号表 |
| 諸雑費                        | 67.000 | %   |     |     |              |
| *** 単位当り ***               | 1      | 本   |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

スノーポール設置・撤去  
土中単柱型

施工 第0 -0012号表

機械構成比： 1.66% 労務構成比： 97.42% 設置 材料構成比： 0.92% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： 本 当り

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック [普通型]<br>2 t 積  | 1.66%  | 供用日 |     | トラック [普通型]          |          |     |
| 普通作業員                | 89.14% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 運転手 (一般)             | 8.28%  | 人   |     | 運転手 (一般)            |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油 | 0.92%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                 |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***         |        |     |     |                     |          |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0012号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 1.66% 労務構成比： 97.42% 材料構成比： 0.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| スノーポール規格：土中単柱型<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 作業区分：設置             |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0018

スノーポール撤去（竹2～4m）  
スノーポール処分費含む

施工 第0 -0013号表

1 本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| スノーポール設置・撤去<br>土中単柱型<br>撤去 | 1      | 本   |     |     | 施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                        | 67.000 | %   |     |     |              |
| *** 単位当り ***               | 1      | 本   |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |
|                            |        |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0014号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

| 機械構成比： 1.66%         | 労務構成比： 97.42% | 材料構成比： 0.92% | 市場単価構成比： 0.00% | 標準単価：               |          |     |
|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比           | 単 位          | 単 価            | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
| トラック [普通型]<br>2 t 積  | 1.66%         | 供用日          |                | トラック [普通型]          |          |     |
| 普通作業員                | 89.14%        | 人            |                | 普通作業員               |          |     |
| 運転手 (一般)             | 8.28%         | 人            |                | 運転手 (一般)            |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油 | 0.92%         | L            |                | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                 |               | 式            |                | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***         |               |              |                |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0014号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比： 1.66% 労務構成比： 97.42% 材料構成比： 0.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| スノーポール規格：土中単柱型<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 作業区分：撤去             |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |