

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
長野市北部ブロック - 除雪散布16工区											
設 計 大 要				施 工 方 法		委 託					
車道除雪 L = 1 9 . 2 km 歩道除雪 L = 1 . 7 km 凍結防止剤散布 L = 3 5 . 0 km				施 工 期 間		日間					
				起工予定年月日		令和 年 月 日					
				竣工予定年月日		令和 9 年 5 月 31 日					
				契約保証方法							
				この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	15 長野建設事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 08.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	100	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	20	時間				施工 第0 -0002号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	100	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	20	時間				施工 第0 -0004号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	180	時間				施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	30	時間			施工 第0 -0006号表
小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時～20時)	30	時間			施工 第0 -0007号表
【回送】小型ロータリ除雪機運転 クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級 貸与昼間作業(8時～20時)	10	時間			施工 第0 -0008号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	800	時間			施工 第0 -0009号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	50	時間			施工 第0 -0010号表
待機補償費等単価					
除雪機械待機補償費	1	回			施工 第0 -0011号表
除雪機械運転要員待機補償費	20	回			施工 第0 -0012号表
情報員待機補償費	50	回			施工 第0 -0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
袋詰凍結防止剤積込作業費						
	360	t				施工 第0 -0014号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)						
	1	回				施工 第0 -0015号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)						
	1	回				施工 第0 -0016号表
スノーポール設置 (竹 2 ～ 4 m) スノーポール支給含む						
	300	本				施工 第0 -0017号表
スノーポール撤去 (竹 2 ～ 4 m) スノーポール処分費含む						
	300	本				施工 第0 -0019号表
管理費単価						
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B 兼用] 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)						
	1	台				
除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費 (持込 保険料含む)						
	1	台				
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B 兼用] 1 1 t 級 2 . 1 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)						
	2	台				

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機 ハンドガイド・GE 9kW級 機械管理費(貸与)						
	1		台			
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)						
	2		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考)直接工事費のうち労務費						
(参考)直接工事費のうち材料費						
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考)工事原価のうち安全衛生費用						

施工内訳表

頁0-0007

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 9 t級 1.5～1.7 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.098	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.000	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0008

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 9 t 級 1 . 5 ～ 1 . 7 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.098	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	12.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕9 t 級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0009

除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス3次 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分:排出ガス対策型3次基準 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0		
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上			切刃損耗費:切刃損耗費計上あり 作業区分:普通作業 委託対象者区分:民間		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0010

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0004号表

名 称 ・ 規 格 な ど	持込 数量	保険料含む昼間作業(8時～20時) 単位	2人乗り以上 単価	金額	1 時間 考
除雪グレーダ 排ガス3次 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

施工内訳表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.076	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 11t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：	

施工内訳表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.076	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 通称9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：除雪業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】小型ロータリ除雪機運転

クローラ・ハンドガイド型GE 9kW級

貸与昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0008号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>小型ロータリ除雪機[クローラ] ハンドガイド型・GE駆動 通称9kW級	1.000	時間			
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.100	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
小型ロータリ除雪機規格：クローラ・ハンドガイド型GE 作業時間：昼間作業(8時～20時) 委託対象者区分：民間	9kW級		契約区分： 貸与 供用日当運転時間：0 稼働状況区分：回送		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0009号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0010号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0021

雪道巡回工

施工 第0 -0015号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	2.500	時間			
運転手(一般)	0.625	人			
土木一般世話役	0.313	人			
ガソリン レギュラー スタンド	6.750	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:80km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0022

雪道巡回工

施工 第0 -0016号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	2.500	時間			
運転手（一般）	0.625	人			
土木一般世話役	0.313	人			
ガソリン レギュラー スタンド	6.750	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：80 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

スノーポール設置（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール支給含む

施工 第0 -0017号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置	1	本			施工 第0-0018号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0018号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0018号表

土中単柱型 設置 1 本 当り
機械構成比： 1.57% 労務構成比： 97.50% 材料構成比： 0.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

スノーポール撤去（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール処分費含む

施工 第0 -0019号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0020号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0020号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0020号表

土中単柱型
機械構成比： 1.57% 労務構成比： 97.50% 材料構成比： 0.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		