

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
長野市北部ブロック 除雪散布 1 7 工区											
設 計 大 要				施 工 方 法		委 託					
車道除雪 L = 1 5 . 5 k m 凍結防止剤散布 L = 1 5 . 5 k m				施 工 期 間		日間					
				起工予定年月日		令和 年 月 日					
				竣工予定年月日		令和 9 年 5 月 31 日					
				契約保証方法							
				この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	15 長野建設事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 08.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	170	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 4 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	20	時間				施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	400	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	50	時間				施工 第0 -0004号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	40	時間				施工 第0 -0005号表

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	5	時間			施工 第0 -0006号表
除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	55	時間			施工 第0 -0007号表
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	5	時間			施工 第0 -0008号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	190	時間			施工 第0 -0009号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4×4 貸与 保険料控除	20	時間			施工 第0 -0010号表
待機補償費等単価					
除雪機械待機補償費	1	回			施工 第0 -0011号表
除雪機械運転要員待機補償費	10	回			施工 第0 -0012号表
情報員待機補償費	60	回			施工 第0 -0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
袋詰凍結防止剤積込作業費					
	100	t			施工 第0 -0014号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8時～20時)					
	1	回			施工 第0 -0015号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時～8時)					
	1	回			施工 第0 -0016号表
スノーポール設置 (竹 2 ～ 4 m) スノーポール支給含む					
	310	本			施工 第0 -0017号表
スノーポール撤去 (竹 2 ～ 4 m) スノーポール処分費含む					
	310	本			施工 第0 -0019号表
管理費単価					
< 貸保 > 除雪グレーダ 排ガス 1 次 4 . 0 m 機械管理費 (貸与 保険料控除)					
	2	台			
< 貸保 > 除雪ドーザ [ホイール・P B 兼用] 排ガス 1 次 1 3 t 級 2 . 4 ～ 2 . 6 m 3 機械管理費 (貸与 保険料控除)					
	1	台			
< 貸保 > ロータリ除雪車 [ホイール・2 S] 1 8 0 k W 級 機械管理費 (貸与 保険料控除)					
	1	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 除雪トラック [除雪専用型] 7 t 級 駆動 4 × 4 機械管理費 (貸与 保険料控除)						
	1		台			
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 機械管理費 (貸与 保険料控除)						
	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0007

除雪グレーダ運転

施工 第0 -0001号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1 次基準 契約区分：貸与 保険料控除			除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0008

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 4 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排ガス1次 4 . 0 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1 次基準 契約区分：貸与 保険料控除			除雪グレーダ規格：ブレード幅 4 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0009

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0010

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0005号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0006号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:普通型 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

除雪トラック運転

除雪専用型 7 t 級 4 × 4

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 通称7 t 級 駆動4 × 4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	17.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2 . 9 ～ 3 . 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			アタッチメント規格：アングリングブラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0008号表

除雪専用型 7 t 級 4 × 4		貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)		1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 通称7 t 級 駆動4 × 4		1.000	時間			
運転手（一般）		0.238	人			
普通作業員		0.238	人			
土木一般世話役		0.119	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		17.000	L			
諸経費		67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊		1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7 t 級 4 × 4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0009号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0010号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4		貸与 保険料控除		1	時間 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0017

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0021

雪道巡回工

施工 第0 -0015号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.400	時間			
運転手 (一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離：4 5 k m以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

雪道巡回工

施工 第0 -0016号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.400	時間			
運転手(一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

スノーポール設置（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール支給含む

施工 第0 -0017号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置	1	本			施工 第0-0018号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

頁0-0024

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0018号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0018号表

土中単柱型 設置 1 本 当り
機械構成比： 1.57% 労務構成比： 97.50% 材料構成比： 0.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

スノーポール撤去（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール処分費含む

施工 第0 -0019号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0020号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0020号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0020号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比：1.57%

労務構成比：97.50%

材料構成比：0.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		