

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
長野市北部ブロック - 除雪散布 3 工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L = 1 8 . 9 k m 凍結防止剤散布 L = 1 8 . 9 k m					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 5 月 31 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0002

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪 寒						
除雪工						
稼働費単価						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	60	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 7 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	20	時間				施工 第0 -0002号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	60	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	20	時間				施工 第0 -0004号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用] 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	60	時間				施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	20	時間				施工 第0 -0006号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	200	時間				施工 第0 -0007号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	20	時間				施工 第0 -0008号表
待機補償費等単価						
除雪機械待機補償費	1	回				施工 第0 -0009号表
除雪機械運転要員待機補償費	10	回				施工 第0 -0010号表
情報員待機補償費	60	回				施工 第0 -0011号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	60	t				施工 第0 -0012号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回				施工 第0 -0013号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1	回							施工	第0 -0014号表
スノーポール設置(竹2～4 m) スノーポール支給含む	100	本							施工	第0 -0015号表
スノーポール撤去(竹2～4 m) スノーポール処分費含む	100	本							施工	第0 -0017号表
管理費単価										
<貸保>除雪グレーダ 3.7 m 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台								
除雪グレーダ 3.1 m 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台								
除雪ドーザ〔ホイール型・ブラウ・B兼用〕 7 t級 1.2 m ³ 機械管理費(持込 保険料含む)	1	台								
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3 t級 2.5 m ³ 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1	台								

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0007

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 3 . 7 m

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 3 . 7 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 7 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0008

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3 . 1 m

施工 第0 -0003号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

長野県 建設部

施工内訳表

頁0-0009

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0010

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0004号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）[P ・ B 兼用型] 7 t 級 1 . 2 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円 / 時間）：	

施工内訳表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 7 t 級 1 . 2 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0013

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0008号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0015

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0019

雪道巡回工

施工 第0 -0013号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.400	時間			
運転手(一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

雪道巡回工

施工 第0 -0014号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.400	時間			
運転手(一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

スノーポール設置（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール支給含む

施工 第0 -0015号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置	1	本			施工 第0-0016号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0016号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0016号表

土中単柱型 設置 1 本 当り
機械構成比： 1.57% 労務構成比： 97.50% 材料構成比： 0.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

スノーポール撤去（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール処分費含む

施工 第0 -0017号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0018号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0018号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比：1.57%		労務構成比：97.50%		材料構成比：0.93%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
トラック [普通型] 通称 2 t 積級		1.57%	供用日		トラック [普通型]				
普通作業員		89.06%	人		普通作業員				
運転手（一般）		8.44%	人		運転手（一般）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		0.93%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

スノーポール設置・撤去

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比：1.57%

労務構成比：97.50%

材料構成比：0.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		