

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
長野市南部ブロック - 除雪散布8工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L = 2 3 . 2 k m 凍結防止剤散布 L = 2 3 . 2 k m					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 3 月 31 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	15 長野建設事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 08.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	60	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	10	時間				施工 第0 -0002号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4 持込 保険料含む	180	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4 持込 保険料含む	30	時間				施工 第0 -0004号表
待機補償費等単価						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪機械待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0005号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	40	回			施工 第0 -0006号表
情報員待機補償費					
	60	回			施工 第0 -0007号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					
	60	t			施工 第0 -0008号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	1	回			施工 第0 -0009号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)					
	1	回			施工 第0 -0010号表
スノーポール設置(竹2～4m) スノーポール支給含む					
	40	本			施工 第0 -0011号表
スノーポール撤去(竹2～4m) スノーポール処分費含む					
	40	本			施工 第0 -0013号表
管理費単価					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3 . 1 m 機械管理費 (持込 保険料含む)	2		台			
凍結防止剤散布車 [乾式] 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス3次 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3 . 1 m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格: ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格: アタッチメントなし 作業時間: 昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型3次基準 契約区分: 持込 保険料含む 供用日当運転時間: 0		
タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費: エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員: 2人乗り以上			切刃損耗費: 切刃損耗費計上あり 作業区分: 普通作業 委託対象者区分: 民間		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0007

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス3次 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅 3 . 1 m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0008

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0003号表

乾式 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4 持込 保険料含む		1	時間	当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布車〔乾式〕 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
タイヤチェーン損耗費 凍結防止剤散布車 4 . 0 ~ 5 . 0 m 3	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0004号表

乾式 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4		持込	保険料含む		1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
凍結防止剤散布車 [乾式] 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4		1.000	時間				
運転手 (一般)		0.250	人				
普通作業員		0.250	人				
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		9.700	L				
タイヤチェーン損耗費 凍結防止剤散布車 4 . 0 ~ 5 . 0 m 3		1.000	時間				
諸経費		67.000	%				
* * * 単位当り * * *		1	時間				
凍結防止剤散布車規格：乾式 5 t 級 4 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.700	時間			
運転手(一般)	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	4.590	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:5.5km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.700	時間			
運転手 (一般)	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
ガソリン レギュラー スタンド	4.590	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離：5 5 k m以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

スノーポール設置（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール支給含む

施工 第0 -0011号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置	1	本			施工 第0-0012号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0012号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0012号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比：1.57%

労務構成比：97.50%

材料構成比：0.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

スノーポール撤去（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール処分費含む

施工 第0 -0013号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0014号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0014号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比：1.57%		労務構成比：97.50%		材料構成比：0.93%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
トラック [普通型] 通称 2 t 積級		1.57%	供用日		トラック [普通型]				
普通作業員		89.06%	人		普通作業員				
運転手 (一般)		8.44%	人		運転手 (一般)				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		0.93%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0014号表

土中単柱型
機械構成比： 1.57% 労務構成比： 97.50% 材料構成比： 0.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		