

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 業務 閲覧設計書											
長野市北部ブロック - 除雪 1 6 工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L = 6 . 4 km					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 5 月 31 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	50	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	12	時間				施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	50	時間				施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	12	時間				施工 第0 -0003号表
待機補償費等単価						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪機械待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0005号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	50	回			施工 第0 -0006号表
情報員待機補償費					
	60	回			施工 第0 -0007号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	1	回			施工 第0 -0008号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)					
	1	回			施工 第0 -0009号表
スノーポール設置 (竹 2 ～ 4 m) スノーポール支給含む					
	60	本			施工 第0 -0010号表
スノーポール撤去 (竹 2 ～ 4 m) スノーポール処分費含む					
	60	本			施工 第0 -0012号表
管理費単価					
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 排ガス1次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)					
	2	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

施工内訳表

頁0-0005

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス1次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
マルチプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：マルチプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		

施工内訳表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0007

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工内訳表

頁0-0008

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス1次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0009

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕 排ガス1次 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		

施工内訳表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

1

時間 当り

施工 第0 -0004号表

[illegible]

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0011

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0008号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離：2 0 k m以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格: ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離: 2 0 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

スノーポール設置（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール支給含む

施工 第0 -0010号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置	1	本			施工 第0-0011号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0011号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0018

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0011号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比：1.57%

労務構成比：97.50%

材料構成比：0.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

スノーポール撤去（竹 2 ～ 4 m ）
スノーポール処分費含む

施工 第0 -0012号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0013号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0013号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0021

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0013号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比：1.57%

労務構成比：97.50%

材料構成比：0.93%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		