

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪 閲覧設計書											
長野市南部ブロック - 除雪 8 工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L = 1 9 . 5 km					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 5 月 31 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	15 長野建設事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 08.09.02 建設物価・積算資料 当年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（ % ） 消費税率（ % ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	49	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上	6	時間				施工 第0 -0002号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	10	時間				施工 第0 -0003号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	3	時間				施工 第0 -0004号表
待機補償費等単価						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪機械待機補償費					
	1	回			施工 第0 -0005号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	10	回			施工 第0 -0006号表
情報員待機補償費					
	57	回			施工 第0 -0007号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	1	回			施工 第0 -0008号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)					
	1	回			施工 第0 -0009号表
スノーポール設置(竹2～4m) スノーポール支給含む					
	80	本			施工 第0 -0010号表
スノーポール撤去(竹2～4m) スノーポール処分費含む					
	80	本			施工 第0 -0012号表
管理費単価					
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス2次 13 t級 2.4～2.6 m3 機械管理費(貸与 保険料控除)					
	1	台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2 S] 排ガス1次 1 8 0 k W級 機械管理費 (貸与 保険料控除)						
	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0006

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0007

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス2次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0008

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0003号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0004号表

ホイール 2ステージ型 通称180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 通称180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0010

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

雪道巡回工

施工 第0 -0008号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.400	時間			
運転手 (一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離：4 5 k m以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.400	時間			
運転手(一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

スノーポール設置（竹2～4m）
スノーポール支給含む

施工 第0 -0010号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置	1	本			施工 第0-0011号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0011号表

土中単柱型

設置

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0017

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0011号表

土中単柱型 設置 1 本 当り
機械構成比： 1.57% 労務構成比： 97.50% 材料構成比： 0.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

スノーポール撤去（竹2～4m）
スノーポール処分費含む

施工 第0 -0012号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0013号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0013号表

土中単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比： 1.57%

労務構成比： 97.50%

材料構成比： 0.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型] 通称 2 t 積級	1.57%	供用日		トラック [普通型]		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手 (一般)	8.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0020

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0013号表

土中単柱型
機械構成比： 1.57% 労務構成比： 97.50% 材料構成比： 0.93% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		