

工事名称 長野県福祉大学校いぶき寮厨房エアコン設置工事

工事場所 諏訪市清水
令和5年4月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和5年4月版

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

※参考 (工事価格のうち、法定福利費事業主負担概算額： 円)

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井埋込エアコン	冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 天井吊型 单相200V30A P80型(3馬力) 室内機、室外機搬入掘付共	1	組			
室外機架台	壁固定架台	1	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	20	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	20	m			
ドレン配管	VP-25 φ	1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 25A	18	m			
二次側配線及びリモコン配線		1	式			
配管カバー		1	式			
コア抜き	75φ L=200 鉄筋探査共	1	式			
真空引及びび気密試験		1	式			
試運転調整費		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線・ケーブル	VVF2.0-3C	30	m			
開閉器増設	2P型 2P200V30A-1 2P型 2P-100-1 一時側配線含 材工共	1	組			
消耗品雑材料	養生材含む	1	式			
施工費	コア抜き含む	1	式			
計						