

# 長野県土木工事共通仕様書

平成21年(2009年)5月13日付け21建政技第61号(平成21年6月1日適用)

平成21年(2009年)11月19日付け21建政技第275号(平成22年1月1日適用)一部改正

平成22年(2010年)5月7日付け22建政技第49号(平成22年6月1日適用)一部改正

## 平成22年版

長野県建設部

# 目 次

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>第1編 共通編</b> .....               | <b>1-1</b> |
| <b>第1章 総 則</b> .....               | <b>1-1</b> |
| <b>第1節 総 則</b> .....               | <b>1-1</b> |
| 1-1-1 適 用 .....                    | 1-1        |
| 1-1-2 用語の定義 .....                  | 1-1        |
| 1-1-3 設計図書の照査等 .....               | 1-3        |
| 1-1-4 請負代金内訳書及び工事費構成書 .....        | 1-4        |
| 1-1-5 工程表 .....                    | 1-4        |
| 1-1-6 施工計画書 .....                  | 1-4        |
| 1-1-7 工事カルテ作成、登録 .....             | 1-5        |
| 1-1-8 監督員等 .....                   | 1-5        |
| 1-1-9 監督補助員 .....                  | 1-5        |
| 1-1-10 現場技術員 .....                 | 1-5        |
| 1-1-11 工事用地等の使用 .....              | 1-6        |
| 1-1-12 工事の着手 .....                 | 1-6        |
| 1-1-13 現場代理人 .....                 | 1-6        |
| 1-1-14 工事の下請負 .....                | 1-6        |
| 1-1-15 施工体制台帳 .....                | 1-6        |
| 1-1-16 請負者相互の協力 .....              | 1-7        |
| 1-1-17 調査・試験に対する協力 .....           | 1-7        |
| 1-1-18 工事の一時中止 .....               | 1-7        |
| 1-1-19 設計図書の変更 .....               | 1-8        |
| 1-1-20 工期変更 .....                  | 1-8        |
| 1-1-21 支給材料及び貸与物件 .....            | 1-8        |
| 1-1-22 工事現場発生品 .....               | 1-9        |
| 1-1-23 建設副産物 .....                 | 1-9        |
| 1-1-24 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等 ..... | 1-9        |
| 1-1-25 出来形数量の算出及び出来形図 .....        | 1-12       |
| 1-1-26 工事しゅん工書類の納品 .....           | 1-12       |
| 1-1-27 品質証明 .....                  | 1-12       |
| 1-1-28 工事しゅん工検査 .....              | 1-13       |
| 1-1-29 既済部分検査等 .....               | 1-13       |
| 1-1-30 建設工事指導監査 .....              | 1-14       |

|            |                       |             |
|------------|-----------------------|-------------|
| 1-1-31     | 建設工事抜き打ち検査            | 1-14        |
| 1-1-32     | 部分使用                  | 1-14        |
| 1-1-33     | 施工管理                  | 1-14        |
| 1-1-34     | 履行報告                  | 1-15        |
| 1-1-35     | 使用人等の管理               | 1-15        |
| 1-1-36     | 工事関係者に対する措置請求         | 1-15        |
| 1-1-37     | 工事中の安全確保              | 1-15        |
| 1-1-38     | 爆発及び火災の防止             | 1-16        |
| 1-1-39     | 後片付け                  | 1-17        |
| 1-1-40     | 事故報告書                 | 1-17        |
| 1-1-41     | 環境対策                  | 1-17        |
| 1-1-42     | 文化財の保護                | 1-18        |
| 1-1-43     | 交通安全管理                | 1-19        |
| 1-1-44     | 施設管理                  | 1-20        |
| 1-1-45     | 諸法令の遵守                | 1-20        |
| 1-1-46     | 官公庁等への手続等             | 1-22        |
| 1-1-47     | 施工時期及び施工時間の変更         | 1-22        |
| 1-1-48     | 工事測量                  | 1-22        |
| 1-1-49     | 提出書類                  | 1-23        |
| 1-1-50     | 不可抗力による損害             | 1-23        |
| 1-1-51     | 特許権等                  | 1-23        |
| 1-1-52     | 保険の付保及び事故の補償          | 1-24        |
| 1-1-53     | 臨機の措置                 | 1-24        |
| 1-1-54     | 高度技術、創意工夫、社会性に関する実施状況 | 1-24        |
| 1-1-55     | 公共工事における新技術活用の促進      | 1-26        |
| 1-1-56     | 暴力団等からの不当要求または工事妨害の排除 | 1-26        |
| <b>第2章</b> | <b>一般施工</b>           | <b>1-27</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>             | <b>1-27</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b>       | <b>1-27</b> |
| <b>第3節</b> | <b>共通的工種</b>          | <b>1-28</b> |
| 2-3-1      | 一般事項                  | 1-28        |
| 2-3-2      | 材 料                   | 1-28        |
| 2-3-3      | 作業土工（床掘り・埋戻し）         | 1-30        |
| 2-3-4      | 矢板工                   | 1-31        |
| 2-3-5      | 縁石工                   | 1-32        |
| 2-3-6      | 小型標識工                 | 1-32        |
| 2-3-7      | 防止柵工                  | 1-33        |

|            |                    |             |
|------------|--------------------|-------------|
| 2-3-8      | 路側防護柵工             | 1-33        |
| 2-3-9      | 区画線工               | 1-34        |
| 2-3-10     | 道路付属物工             | 1-34        |
| 2-3-11     | コンクリート面塗装工         | 1-35        |
| 2-3-12     | プレテンション桁製作工（購入工）   | 1-35        |
| 2-3-13     | ポストテンション桁製作工       | 1-35        |
| 2-3-14     | プレキャストセグメント主桁組立工   | 1-38        |
| 2-3-15     | PCホロースラブ製作工        | 1-39        |
| 2-3-16     | PC箱桁製作工            | 1-39        |
| 2-3-17     | 根固めブロック工           | 1-39        |
| 2-3-18     | 沈床工                | 1-39        |
| 2-3-19     | 捨石工                | 1-40        |
| 2-3-20     | 笠コンクリート工           | 1-40        |
| 2-3-21     | ハンドホール工            | 1-40        |
| 2-3-22     | 階段工                | 1-41        |
| 2-3-23     | 現場継手工              | 1-41        |
| 2-3-24     | 伸縮装置工              | 1-43        |
| 2-3-25     | 銘板工                | 1-44        |
| 2-3-26     | 多自然川づくり            | 1-44        |
| 2-3-27     | 羽口工                | 1-45        |
| 2-3-28     | プレキャストカルバート工       | 1-45        |
| 2-3-29     | 側溝工                | 1-45        |
| 2-3-30     | 集水柵工               | 1-46        |
| 2-3-31     | 現場塗装工              | 1-46        |
| <b>第4節</b> | <b>基礎工</b>         | <b>1-49</b> |
| 2-4-1      | 一般事項               | 1-49        |
| 2-4-2      | 土台基礎工              | 1-49        |
| 2-4-3      | 基礎工（護岸、法留基礎）       | 1-50        |
| 2-4-4      | 既製杭工               | 1-50        |
| 2-4-5      | 場所打杭工              | 1-53        |
| 2-4-6      | 深礎工                | 1-54        |
| 2-4-7      | オープンケーソン基礎工        | 1-55        |
| 2-4-8      | ニューマチックケーソン基礎工     | 1-56        |
| 2-4-9      | 鋼管矢板基礎工            | 1-57        |
| <b>第5節</b> | <b>石・ブロック積（張）工</b> | <b>1-59</b> |
| 2-5-1      | 一般事項               | 1-59        |
| 2-5-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）      | 1-59        |

|            |                |             |
|------------|----------------|-------------|
| 2-5-3      | コンクリートブロック工    | 1-60        |
| 2-5-4      | 緑化ブロック工        | 1-60        |
| 2-5-5      | 石積（張）工         | 1-60        |
| <b>第6節</b> | <b>一般舗装工</b>   | <b>1-61</b> |
| 2-6-1      | 一般事項           | 1-61        |
| 2-6-2      | 材料             | 1-61        |
| 2-6-3      | アスファルト舗装の材料    | 1-61        |
| 2-6-4      | コンクリート舗装の材料    | 1-67        |
| 2-6-5      | 舗装準備工          | 1-67        |
| 2-6-6      | 橋面防水工          | 1-68        |
| 2-6-7      | アスファルト舗装工      | 1-68        |
| 2-6-8      | 半たわみ性舗装工       | 1-73        |
| 2-6-9      | 排水性舗装工         | 1-73        |
| 2-6-10     | 透水性舗装工         | 1-77        |
| 2-6-11     | グースアスファルト舗装工   | 1-77        |
| 2-6-12     | コンクリート舗装工      | 1-81        |
| 2-6-13     | 薄層カラー舗装工       | 1-89        |
| 2-6-14     | ブロック舗装工        | 1-89        |
| 2-6-15     | 路面切削工          | 1-90        |
| 2-6-16     | 舗装打換え工         | 1-90        |
| 2-6-17     | オーバーレイ工        | 1-90        |
| 2-6-18     | アスファルト舗装補修工    | 1-91        |
| 2-6-19     | コンクリート舗装補修工    | 1-92        |
| <b>第7節</b> | <b>地盤改良工</b>   | <b>1-92</b> |
| 2-7-1      | 一般事項           | 1-92        |
| 2-7-2      | 路床安定処理工        | 1-92        |
| 2-7-3      | 置換工            | 1-93        |
| 2-7-4      | 表層安定処理工        | 1-93        |
| 2-7-5      | パイルネット工        | 1-93        |
| 2-7-6      | サンドマット工        | 1-94        |
| 2-7-7      | バーチカルドレーン工     | 1-94        |
| 2-7-8      | 締固め改良工         | 1-94        |
| 2-7-9      | 固結工            | 1-94        |
| <b>第8節</b> | <b>工場製品輸送工</b> | <b>1-95</b> |
| 2-8-1      | 一般事項           | 1-95        |
| 2-8-2      | 輸送工            | 1-95        |
| <b>第9節</b> | <b>構造物撤去工</b>  | <b>1-96</b> |

|        |               |      |
|--------|---------------|------|
| 2-9-1  | 一般事項          | 1-96 |
| 2-9-2  | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 1-96 |
| 2-9-3  | 構造物取壊し工       | 1-96 |
| 2-9-4  | 防護柵撤去工        | 1-96 |
| 2-9-5  | 標識撤去工         | 1-96 |
| 2-9-6  | 道路付属物撤去工      | 1-97 |
| 2-9-7  | プレキャスト擁壁撤去工   | 1-97 |
| 2-9-8  | 排水構造物撤去工      | 1-97 |
| 2-9-9  | かご撤去工         | 1-97 |
| 2-9-10 | 落石雪害防止撤去工     | 1-97 |
| 2-9-11 | ブロック舗装撤去工     | 1-97 |
| 2-9-12 | 縁石撤去工         | 1-98 |
| 2-9-13 | 冬季安全施設撤去工     | 1-98 |
| 2-9-14 | 骨材再生工         | 1-98 |
| 2-9-15 | 運搬処理工         | 1-98 |

## **第10節 仮設工** **1-99**

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| 2-10-1  | 一般事項        | 1-99  |
| 2-10-2  | 工事用道路工      | 1-99  |
| 2-10-3  | 仮橋・仮栈橋工     | 1-100 |
| 2-10-4  | 路面覆工        | 1-100 |
| 2-10-5  | 土留・仮締切工     | 1-101 |
| 2-10-6  | 砂防仮締切工      | 1-101 |
| 2-10-7  | 水替工         | 1-101 |
| 2-10-8  | 地下水位低下工     | 1-101 |
| 2-10-9  | 地中連続壁工（壁式）  | 1-102 |
| 2-10-10 | 地中連続壁工（柱列式） | 1-102 |
| 2-10-11 | 仮水路工        | 1-103 |
| 2-10-12 | 残土受入れ施設工    | 1-103 |
| 2-10-13 | 作業ヤード整備工    | 1-103 |
| 2-10-14 | 電力設備工       | 1-103 |
| 2-10-15 | コンクリート製造設備工 | 1-103 |
| 2-10-16 | トンネル仮設備工    | 1-104 |
| 2-10-17 | 防塵対策工       | 1-104 |
| 2-10-18 | 汚濁防止工       | 1-104 |
| 2-10-19 | 防護施設工       | 1-104 |
| 2-10-20 | 除雪工         | 1-104 |
| 2-10-21 | 雪寒施設工       | 1-106 |

|             |                   |              |
|-------------|-------------------|--------------|
| 2-10-22     | 法面吹付工             | 1-106        |
| 2-10-23     | 足場工               | 1-106        |
| 2-10-24     | 用水設備工             | 1-106        |
| 2-10-25     | 橋梁足場等設備工          | 1-106        |
| 2-10-26     | シェッド仮設備工          | 1-106        |
| 2-10-27     | 共同溝仮設備工           | 1-106        |
| 2-10-28     | 支給品運搬工            | 1-107        |
| <b>第11節</b> | <b>軽量盛土工</b>      | <b>1-107</b> |
| 2-11-1      | 一般事項              | 1-107        |
| 2-11-2      | 軽量盛土工             | 1-107        |
| <b>第12節</b> | <b>工場製作工（共通）</b>  | <b>1-107</b> |
| 2-12-1      | 一般事項              | 1-107        |
| 2-12-2      | 材料                | 1-107        |
| 2-12-3      | 桁製作工              | 1-109        |
| 2-12-4      | 検査路製作工            | 1-117        |
| 2-12-5      | 鋼製伸縮継手製作工         | 1-118        |
| 2-12-6      | 落橋防止装置製作工         | 1-118        |
| 2-12-7      | 橋梁用防護柵製作工         | 1-118        |
| 2-12-8      | アンカーフレーム製作工       | 1-119        |
| 2-12-9      | プレビーム用桁製作工        | 1-119        |
| 2-12-10     | 鋼製排水管製作工          | 1-119        |
| 2-12-11     | 工場塗装工             | 1-119        |
| <b>第13節</b> | <b>橋梁架設工</b>      | <b>1-122</b> |
| 2-13-1      | 一般事項              | 1-122        |
| 2-13-2      | 地組工               | 1-122        |
| 2-13-3      | 架設工（クレーン架設）       | 1-122        |
| 2-13-4      | 架設工（ケーブルクレーン架設）   | 1-122        |
| 2-13-5      | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 1-123        |
| 2-13-6      | 架設工（架設桁架設）        | 1-123        |
| 2-13-7      | 架設工（送出し架設）        | 1-123        |
| 2-13-8      | 架設工（トラベラークレーン架設）  | 1-123        |
| <b>第14節</b> | <b>法面工（共通）</b>    | <b>1-124</b> |
| 2-14-1      | 一般事項              | 1-124        |
| 2-14-2      | 植生工               | 1-124        |
| 2-14-3      | 吹付工               | 1-126        |
| 2-14-4      | 法粹工               | 1-126        |
| 2-14-5      | 法面施肥工             | 1-127        |

|             |                    |              |
|-------------|--------------------|--------------|
| 2-14-6      | アンカー工              | 1-127        |
| 2-14-7      | かご工                | 1-128        |
| <b>第15節</b> | <b>擁壁工（共通）</b>     | <b>1-129</b> |
| 2-15-1      | 一般事項               | 1-129        |
| 2-15-2      | プレキャスト擁壁工          | 1-129        |
| 2-15-3      | 補強土壁工              | 1-129        |
| 2-15-4      | 井桁ブロック工            | 1-130        |
| <b>第16節</b> | <b>浚渫工（共通）</b>     | <b>1-130</b> |
| 2-16-1      | 一般事項               | 1-130        |
| 2-16-2      | 配土工                | 1-130        |
| 2-16-3      | 浚渫船運転工             | 1-130        |
| <b>第17節</b> | <b>植栽維持工</b>       | <b>1-131</b> |
| 2-17-1      | 一般事項               | 1-131        |
| 2-17-2      | 材料                 | 1-131        |
| 2-17-3      | 樹木・芝生管理工           | 1-131        |
| <b>第18節</b> | <b>床版工</b>         | <b>1-133</b> |
| 2-18-1      | 一般事項               | 1-133        |
| 2-18-2      | 床版工                | 1-133        |
| <b>第3章</b>  | <b>土 工</b>         | <b>1-135</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適 用</b>         | <b>1-135</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b>    | <b>1-135</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>河川土工・砂防土工</b>   | <b>1-135</b> |
| 3-3-1       | 一般事項               | 1-135        |
| 3-3-2       | 掘削工                | 1-137        |
| 3-3-3       | 盛土工                | 1-138        |
| 3-3-4       | 盛土補強工              | 1-139        |
| 3-3-5       | 法面整形工              | 1-140        |
| 3-3-6       | 堤防天端工              | 1-140        |
| 3-3-7       | 残土処理工              | 1-140        |
| <b>第4節</b>  | <b>道路土工</b>        | <b>1-140</b> |
| 3-4-1       | 一般事項               | 1-140        |
| 3-4-2       | 掘削工                | 1-141        |
| 3-4-3       | 路体盛土工              | 1-141        |
| 3-4-4       | 路床盛土工              | 1-143        |
| 3-4-5       | 法面整形工              | 1-144        |
| 3-4-6       | 残土処理工              | 1-144        |
| <b>第4章</b>  | <b>無筋・鉄筋コンクリート</b> | <b>1-146</b> |



|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>第1節 適用</b> .....             | <b>1-146</b> |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....       | <b>1-146</b> |
| <b>第3節 レディーミクストコンクリート</b> ..... | <b>1-147</b> |
| 4-3-1 一般事項 .....                | 1-147        |
| 4-3-2 工場の選定 .....               | 1-147        |
| 4-3-3 配合 .....                  | 1-147        |
| <b>第4節 現場練りコンクリート</b> .....     | <b>1-148</b> |
| 4-4-1 一般事項 .....                | 1-148        |
| 4-4-2 材料の貯蔵 .....               | 1-148        |
| 4-4-3 配合 .....                  | 1-148        |
| 4-4-4 材料の計量及び練混ぜ .....          | 1-148        |
| <b>第5節 運搬・打設</b> .....          | <b>1-150</b> |
| 4-5-1 一般事項 .....                | 1-150        |
| 4-5-2 準備 .....                  | 1-150        |
| 4-5-3 運搬 .....                  | 1-150        |
| 4-5-4 打設 .....                  | 1-150        |
| 4-5-5 締固め .....                 | 1-151        |
| 4-5-6 沈下ひびわれに対する処置 .....        | 1-151        |
| 4-5-7 打継目 .....                 | 1-152        |
| 4-5-8 表面仕上げ .....               | 1-152        |
| 4-5-9 養生 .....                  | 1-152        |
| <b>第6節 鉄筋工</b> .....            | <b>1-153</b> |
| 4-6-1 一般事項 .....                | 1-153        |
| 4-6-2 貯蔵 .....                  | 1-153        |
| 4-6-3 加工 .....                  | 1-153        |
| 4-6-4 組立て .....                 | 1-153        |
| 4-6-5 継手 .....                  | 1-153        |
| 4-6-6 ガス圧接 .....                | 1-153        |
| <b>第7節 型枠・支保</b> .....          | <b>1-153</b> |
| 4-7-1 一般事項 .....                | 1-153        |
| 4-7-2 構造 .....                  | 1-153        |
| 4-7-3 組立て .....                 | 1-153        |
| 4-7-4 取外し .....                 | 1-153        |
| <b>第8節 暑中コンクリート</b> .....       | <b>1-156</b> |
| 4-8-1 一般事項 .....                | 1-156        |
| 4-8-2 施工 .....                  | 1-156        |
| 4-8-3 養生 .....                  | 1-157        |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>第9節 寒中コンクリート</b> .....           | <b>1-157</b> |
| 4-9-1 一般事項 .....                    | 1-157        |
| 4-9-2 施工 .....                      | 1-157        |
| 4-9-3 養生 .....                      | 1-157        |
| <b>第10節 マスコンクリート</b> .....          | <b>1-158</b> |
| 4-10-1 一般事項 .....                   | 1-158        |
| 4-10-2 施工 .....                     | 1-158        |
| <b>第11節 水中コンクリート</b> .....          | <b>1-158</b> |
| 4-11-1 一般事項 .....                   | 1-158        |
| 4-11-2 施工 .....                     | 1-158        |
| <b>第12節 水中不分離性コンクリート</b> .....      | <b>1-160</b> |
| 4-12-1 一般事項 .....                   | 1-160        |
| 4-12-2 材料の貯蔵 .....                  | 1-160        |
| 4-12-3 コンクリートの製造 .....              | 1-160        |
| 4-12-4 運搬打設 .....                   | 1-161        |
| <b>第13節 プレパックドコンクリート</b> .....      | <b>1-161</b> |
| 4-13-1 一般事項 .....                   | 1-161        |
| 4-13-2 施工機器 .....                   | 1-161        |
| 4-13-3 施工 .....                     | 1-162        |
| <b>第14節 袋詰コンクリート</b> .....          | <b>1-163</b> |
| 4-14-1 一般事項 .....                   | 1-163        |
| 4-14-2 施工 .....                     | 1-163        |
| <b>第2編 材 料 編</b> .....              | <b>2-1</b>   |
| <b>第1章 一般事項</b> .....               | <b>2-1</b>   |
| <b>第1節 適 用</b> .....                | <b>2-1</b>   |
| <b>第2節 工事材料の品質及び検査（確認を含む）</b> ..... | <b>2-1</b>   |
| <b>第2章 土木工事材料</b> .....             | <b>2-3</b>   |
| <b>第1節 土</b> .....                  | <b>2-3</b>   |
| 2-1-1 一般事項 .....                    | 2-3          |
| <b>第2節 石</b> .....                  | <b>2-3</b>   |
| 2-2-1 石材 .....                      | 2-3          |
| 2-2-2 割ぐり石 .....                    | 2-3          |
| 2-2-3 雑割石 .....                     | 2-3          |
| 2-2-4 雑石（粗石） .....                  | 2-3          |
| 2-2-5 玉 石 .....                     | 2-3          |
| 2-2-6 ぐり石 .....                     | 2-3          |

|            |                     |             |
|------------|---------------------|-------------|
| 2-2-7      | その他の砂利、碎石、砂         | 2-3         |
| <b>第3節</b> | <b>骨材</b>           | <b>2-3</b>  |
| 2-3-1      | 一般事項                | 2-3         |
| 2-3-2      | セメントコンクリート用骨材       | 2-4         |
| 2-3-3      | アスファルト舗装用骨材         | 2-6         |
| 2-3-4      | アスファルト用再生骨材         | 2-9         |
| 2-3-5      | フィラー                | 2-10        |
| 2-3-6      | 安定材                 | 2-11        |
| <b>第4節</b> | <b>木材</b>           | <b>2-13</b> |
| 2-4-1      | 一般事項                | 2-13        |
| <b>第5節</b> | <b>鋼材</b>           | <b>2-15</b> |
| 2-5-1      | 一般事項                | 2-15        |
| 2-5-2      | 構造用圧延鋼材             | 2-15        |
| 2-5-3      | 軽量形鋼                | 2-15        |
| 2-5-4      | 鋼管                  | 2-15        |
| 2-5-5      | 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品        | 2-15        |
| 2-5-6      | ボルト用鋼材              | 2-15        |
| 2-5-7      | 溶接材料                | 2-15        |
| 2-5-8      | 鉄線                  | 2-16        |
| 2-5-9      | ワイヤロープ              | 2-16        |
| 2-5-10     | プレストレストコンクリート用鋼材    | 2-16        |
| 2-5-11     | 鉄網                  | 2-16        |
| 2-5-12     | 鋼製ぐい及び鋼矢板           | 2-16        |
| 2-5-13     | 鋼製支保工               | 2-16        |
| 2-5-14     | 鉄線じゃかご              | 2-16        |
| 2-5-15     | コルゲートパイプ            | 2-16        |
| 2-5-16     | ガードレール(路側用、分離帯用)    | 2-17        |
| 2-5-17     | ガードケーブル(路側用、分離帯用)   | 2-17        |
| 2-5-18     | ガードパイプ(歩道用、路側用)     | 2-17        |
| 2-5-19     | ボックスビーム(分離帯用)       | 2-18        |
| <b>第6節</b> | <b>セメント及び混和材料</b>   | <b>2-18</b> |
| 2-6-1      | 一般事項                | 2-18        |
| 2-6-2      | セメント                | 2-19        |
| 2-6-3      | 混和材料                | 2-20        |
| 2-6-4      | コンクリート用水            | 2-20        |
| <b>第7節</b> | <b>セメントコンクリート製品</b> | <b>2-21</b> |
| 2-7-1      | 一般事項                | 2-21        |

|             |                      |             |
|-------------|----------------------|-------------|
| 2-7-2       | セメントコンクリート製品         | 2-21        |
| <b>第8節</b>  | <b>瀝青材料</b>          | <b>2-22</b> |
| 2-8-1       | 一般瀝青材料               | 2-22        |
| 2-8-2       | その他の瀝青材料             | 2-24        |
| 2-8-3       | 再生用添加剤               | 2-24        |
| <b>第9節</b>  | <b>芝及びそだ</b>         | <b>2-25</b> |
| 2-9-1       | 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝） | 2-25        |
| 2-9-2       | そだ                   | 2-25        |
| <b>第10節</b> | <b>目地材料</b>          | <b>2-25</b> |
| 2-10-1      | 注入目地材                | 2-25        |
| 2-10-2      | 目地板                  | 2-25        |
| <b>第11節</b> | <b>塗料</b>            | <b>2-25</b> |
| 2-11-1      | 一般事項                 | 2-26        |
| <b>第12節</b> | <b>道路標識及び区画線</b>     | <b>2-26</b> |
| 2-12-1      | 道路標識                 | 2-26        |
| 2-12-2      | 区画線                  | 2-27        |
| <b>第13節</b> | <b>その他</b>           | <b>2-27</b> |
| 2-13-1      | エポキシ系樹脂接着剤           | 2-27        |
| 2-13-2      | 合成樹脂製品               | 2-27        |
| 2-13-3      | 再生砕石の活用              | 2-28        |
| 2-13-4      | 建設資材の県内産優先使用         | 2-28        |
| <b>第3編</b>  | <b>河川編</b>           | <b>3-1</b>  |
| <b>第1章</b>  | <b>築堤・護岸</b>         | <b>3-1</b>  |
| <b>第1節</b>  | <b>適用</b>            | <b>3-1</b>  |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b>      | <b>3-1</b>  |
| <b>第3節</b>  | <b>軽量盛土工</b>         | <b>3-1</b>  |
| 1-3-1       | 一般事項                 | 3-1         |
| 1-3-2       | 軽量盛土工                | 3-1         |
| <b>第4節</b>  | <b>地盤改良工</b>         | <b>3-1</b>  |
| 1-4-1       | 一般事項                 | 3-1         |
| 1-4-2       | 表層安定処理工              | 3-1         |
| 1-4-3       | パイルネット工              | 3-1         |
| 1-4-4       | バーチカルドレーン工           | 3-2         |
| 1-4-3       | 締固め改良工               | 3-2         |
| 1-4-4       | 固結工                  | 3-2         |
| <b>第5節</b>  | <b>護岸基礎工</b>         | <b>3-2</b>  |

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| 1-5-1      | 一般事項          | 3-2        |
| 1-5-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-2        |
| 1-5-3      | 基礎工           | 3-2        |
| 1-5-4      | 矢板工           | 3-2        |
| 1-5-5      | 土台基礎工         | 3-2        |
| <b>第6節</b> | <b>矢板護岸工</b>  | <b>3-2</b> |
| 1-6-1      | 一般事項          | 3-2        |
| 1-6-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-2        |
| 1-6-3      | 笠コンクリート工      | 3-2        |
| 1-6-4      | 矢板工           | 3-2        |
| <b>第7節</b> | <b>法覆護岸工</b>  | <b>3-2</b> |
| 1-7-1      | 一般事項          | 3-2        |
| 1-7-2      | 材 料           | 3-3        |
| 1-7-3      | コンクリートブロック工   | 3-5        |
| 1-7-4      | 護岸付属物工        | 3-5        |
| 1-7-5      | 緑化ブロック工       | 3-5        |
| 1-7-6      | 環境護岸ブロック工     | 3-5        |
| 1-7-7      | 石積（張）工        | 3-5        |
| 1-7-8      | 法枠工           | 3-6        |
| 1-7-9      | 多自然川づくり       | 3-6        |
| 1-7-10     | 吹付工           | 3-6        |
| 1-7-11     | 植生工           | 3-6        |
| 1-7-12     | 覆土工           | 3-6        |
| 1-7-13     | 羽口工           | 3-6        |
| <b>第8節</b> | <b>擁壁護岸工</b>  | <b>3-6</b> |
| 1-8-1      | 一般事項          | 3-6        |
| 1-8-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-6        |
| 1-8-3      | 場所打擁壁工        | 3-6        |
| 1-8-4      | プレキャスト擁壁工     | 3-6        |
| <b>第9節</b> | <b>根固め工</b>   | <b>3-6</b> |
| 1-9-1      | 一般事項          | 3-6        |
| 1-9-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-6        |
| 1-9-3      | 根固めブロック工      | 3-6        |
| 1-9-4      | 間詰工           | 3-6        |
| 1-9-5      | 沈床工           | 3-7        |
| 1-9-6      | 捨石工           | 3-7        |
| 1-9-7      | かご工           | 3-7        |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>第10節 水制工</b> .....        | <b>3-7</b>  |
| 1-10-1 一般事項 .....            | 3-7         |
| 1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....   | 3-7         |
| 1-10-3 沈床工 .....             | 3-7         |
| 1-10-4 捨石工 .....             | 3-7         |
| 1-10-5 かご工 .....             | 3-7         |
| 1-10-6 元付工 .....             | 3-7         |
| 1-10-7 牛・枠工 .....            | 3-7         |
| 1-10-8 杭出し水制工 .....          | 3-7         |
| <b>第11節 付帯道路工</b> .....      | <b>3-7</b>  |
| 1-11-1 一般事項 .....            | 3-7         |
| 1-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....   | 3-8         |
| 1-11-3 路側防護柵工 .....          | 3-8         |
| 1-11-4 舗装準備工 .....           | 3-8         |
| 1-11-5 アスファルト舗装工 .....       | 3-8         |
| 1-11-6 コンクリート舗装工 .....       | 3-8         |
| 1-11-7 薄層カラー舗装工 .....        | 3-9         |
| 1-11-8 ブロック舗装工 .....         | 3-8         |
| 1-11-9 側溝工 .....             | 3-8         |
| 1-11-10 集水柵工 .....           | 3-8         |
| 1-11-11 縁石工 .....            | 3-8         |
| 1-11-12 区画線工 .....           | 3-8         |
| <b>第12節 付帯道路施設工</b> .....    | <b>3-8</b>  |
| 1-12-1 一般事項 .....            | 3-8         |
| 1-12-2 境界工 .....             | 3-8         |
| 1-12-3 道路附属物工 .....          | 3-9         |
| 1-12-4 標識工 .....             | 3-9         |
| <b>第13節 光ケーブル配管工</b> .....   | <b>3-9</b>  |
| 1-13-1 一般事項 .....            | 3-9         |
| 1-13-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....   | 3-9         |
| 1-13-3 配管工 .....             | 3-9         |
| 1-13-4 ハンドホール工 .....         | 3-9         |
| <b>第2章 浚渫（河川）</b> .....      | <b>3-10</b> |
| <b>第1節 適用</b> .....          | <b>3-10</b> |
| <b>第2節 浚渫工（ポンプ浚渫船）</b> ..... | <b>3-10</b> |
| 2-2-1 一般事項 .....             | 3-10        |
| 2-2-2 浚渫船運転工（民船・官船） .....    | 3-10        |

|            |                      |             |
|------------|----------------------|-------------|
| 2-2-3      | 作業船及び機械運転工           | 3-10        |
| 2-2-4      | 配土工                  | 3-10        |
| <b>第3節</b> | <b>浚渫工（グラブ船）</b>     | <b>3-10</b> |
| 2-3-1      | 一般事項                 | 3-10        |
| 2-3-2      | 浚渫船運転工               | 3-11        |
| 2-3-3      | 作業船運転工               | 3-11        |
| 2-3-4      | 配土工                  | 3-11        |
| <b>第4節</b> | <b>浚渫工（バックホウ浚渫船）</b> | <b>3-11</b> |
| 2-4-1      | 一般事項                 | 3-11        |
| 2-4-2      | 浚渫船運転工               | 3-11        |
| 2-4-3      | 作業船運転工               | 3-11        |
| 2-4-4      | 揚土工                  | 3-12        |
| <b>第5節</b> | <b>浚渫土処理工</b>        | <b>3-12</b> |
| 2-5-1      | 一般事項                 | 3-12        |
| 2-5-2      | 浚渫土処理工               | 3-12        |
| <b>第3章</b> | <b>樋門・樋管</b>         | <b>3-13</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>            | <b>3-13</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b>      | <b>3-13</b> |
| <b>第3節</b> | <b>軽量盛土工</b>         | <b>3-13</b> |
| 3-3-1      | 一般事項                 | 3-13        |
| 3-3-2      | 軽量盛土工                | 3-13        |
| <b>第4節</b> | <b>地盤改良工</b>         | <b>3-13</b> |
| 3-4-1      | 一般事項                 | 3-13        |
| 3-4-2      | 固結工                  | 3-13        |
| <b>第5節</b> | <b>樋門・樋管本体工</b>      | <b>3-13</b> |
| 3-5-1      | 一般事項                 | 3-13        |
| 3-5-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 3-14        |
| 3-5-3      | 既製杭工                 | 3-14        |
| 3-5-4      | 場所打杭工                | 3-14        |
| 3-5-5      | 矢板工                  | 3-14        |
| 3-5-6      | 函渠工                  | 3-14        |
| 3-5-7      | 翼壁工                  | 3-16        |
| 3-5-8      | 水叩工                  | 3-16        |
| <b>第6節</b> | <b>護床工</b>           | <b>3-16</b> |
| 3-6-1      | 一般事項                 | 3-16        |
| 3-6-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 3-16        |
| 3-6-3      | 根固めブロック工             | 3-17        |

|            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
| 3-6-4      | 間詰工             | 3-17        |
| 3-6-5      | 沈床工             | 3-17        |
| 3-6-6      | 捨石工             | 3-17        |
| 3-6-7      | かご工             | 3-17        |
| <b>第7節</b> | <b>水路工</b>      | <b>3-17</b> |
| 3-7-1      | 一般事項            | 3-17        |
| 3-7-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-17        |
| 3-7-3      | 側溝工             | 3-17        |
| 3-7-4      | 集水柵工            | 2-17        |
| 3-7-5      | 暗渠工             | 3-17        |
| 3-7-6      | 樋門接続暗渠工         | 3-17        |
| 3-7-7      | 堤脚水路工           | 3-17        |
| <b>第8節</b> | <b>付属物設置工</b>   | <b>3-18</b> |
| 3-8-1      | 一般事項            | 3-18        |
| 3-8-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-18        |
| 3-8-3      | 防止柵工            | 3-18        |
| 3-8-4      | 境界工             | 3-18        |
| 3-8-5      | 銘板工             | 3-18        |
| 3-8-6      | 点検施設工           | 3-18        |
| 3-8-7      | 階段工             | 3-18        |
| 3-8-8      | 観測施設工           | 3-18        |
| 3-8-9      | グラウトホール工        | 3-18        |
| <b>第4章</b> | <b>水門</b>       | <b>3-19</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>       | <b>3-19</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>3-19</b> |
| <b>第3節</b> | <b>工場製作工</b>    | <b>3-19</b> |
| 4-3-1      | 一般事項            | 3-19        |
| 4-3-2      | 材料              | 3-19        |
| 4-3-3      | 桁製作工            | 3-19        |
| 4-3-4      | 鋼製伸縮継手製作工       | 3-19        |
| 4-3-5      | 落橋防止装置製作工       | 3-20        |
| 4-3-6      | 鋼製排水管製作工        | 3-20        |
| 4-3-7      | 橋梁用防護柵製作工       | 3-20        |
| 4-3-8      | 鑄造費             | 3-20        |
| 4-3-9      | 仮設材製作工          | 3-20        |
| 4-3-10     | 工場塗装工           | 3-20        |
| <b>第4節</b> | <b>工場製作品輸送工</b> | <b>3-20</b> |



|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 4-4-1      | 一般事項          | 3-20        |
| 4-4-2      | 輸送            | 3-20        |
| <b>第5節</b> | <b>軽量盛土工</b>  | <b>3-20</b> |
| 4-5-1      | 一般事項          | 3-20        |
| 4-5-2      | 軽量盛土工         | 3-20        |
| <b>第6節</b> | <b>水門本體工</b>  | <b>3-20</b> |
| 4-6-1      | 一般事項          | 3-20        |
| 4-6-2      | 材 料           | 3-21        |
| 4-6-3      | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-21        |
| 4-6-4      | 既製杭工          | 3-21        |
| 4-6-5      | 場所打杭工         | 3-21        |
| 4-6-6      | 矢板工（遮水矢板）     | 3-21        |
| 4-6-7      | 床版工           | 3-21        |
| 4-6-8      | 堰柱工           | 3-21        |
| 4-6-9      | 門柱工           | 3-21        |
| 4-6-10     | ゲート操作台工       | 3-21        |
| 4-6-11     | 胸壁工           | 3-22        |
| 4-6-12     | 翼壁工           | 3-22        |
| 4-6-13     | 水叩工           | 3-22        |
| <b>第7節</b> | <b>護床工</b>    | <b>3-22</b> |
| 4-7-1      | 一般事項          | 3-22        |
| 4-7-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-22        |
| 4-7-3      | 根固めブロック工      | 3-22        |
| 4-7-4      | 間詰工           | 3-22        |
| 4-7-5      | 沈床工           | 3-22        |
| 4-7-6      | 捨石工           | 3-22        |
| 4-7-7      | かご工           | 3-22        |
| <b>第8節</b> | <b>付属物設置工</b> | <b>3-22</b> |
| 4-8-1      | 一般事項          | 3-22        |
| 4-8-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-22        |
| 4-8-3      | 防止柵工          | 3-23        |
| 4-8-4      | 境界工           | 3-23        |
| 4-8-5      | 管理橋受台工        | 3-23        |
| 4-8-6      | 銘板工           | 3-23        |
| 4-8-7      | 点検施設工         | 3-23        |
| 4-8-8      | 階段工           | 3-23        |
| 4-8-9      | 観測施設工         | 3-23        |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>第9節 鋼管理橋上部工</b> .....            | <b>3-23</b> |
| 4-9-1 一般事項 .....                    | 3-23        |
| 4-9-2 材料 .....                      | 3-23        |
| 4-9-3 地組工 .....                     | 3-24        |
| 4-9-4 架設工（クレーン架設） .....             | 3-24        |
| 4-9-5 架設工（ケーブルクレーン架設） .....         | 3-24        |
| 4-9-6 架設工（ケーブルエレクション架設） .....       | 3-24        |
| 4-9-7 架設工（架設桁架設） .....              | 3-24        |
| 4-9-8 架設工（送出し架設） .....              | 3-24        |
| 4-9-9 架設工（トラベラークレーン架設） .....        | 3-24        |
| 4-9-10 支承工 .....                    | 3-24        |
| 4-9-11 現場継手工 .....                  | 3-24        |
| <b>第10節 橋梁現場塗装工</b> .....           | <b>3-25</b> |
| 4-10-1 一般事項 .....                   | 3-25        |
| 4-10-2 現場塗装工 .....                  | 3-25        |
| <b>第11節 床版工</b> .....               | <b>3-25</b> |
| 4-11-1 一般事項 .....                   | 3-25        |
| 4-11-2 床版工 .....                    | 3-25        |
| <b>第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋）</b> .....      | <b>3-25</b> |
| 4-12-1 一般事項 .....                   | 3-25        |
| 4-12-2 伸縮装置工 .....                  | 3-25        |
| 4-12-3 排水装置工 .....                  | 3-25        |
| 4-12-4 地覆工 .....                    | 3-25        |
| 4-12-5 橋梁用防護柵工 .....                | 3-25        |
| 4-12-6 橋梁用高欄工 .....                 | 3-25        |
| 4-12-7 検査路工 .....                   | 3-25        |
| 4-12-8 銘板工 .....                    | 3-26        |
| <b>第13節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）</b> .....    | <b>3-26</b> |
| 4-13-1 一般事項 .....                   | 3-26        |
| 4-13-2 橋梁足場工 .....                  | 3-26        |
| 4-13-3 橋梁防護工 .....                  | 3-26        |
| 4-13-4 昇降用設備工 .....                 | 3-26        |
| <b>第14節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）</b> ..... | <b>3-26</b> |
| 4-14-1 一般事項 .....                   | 3-26        |
| 4-14-2 プレテンション桁製作工（購入工） .....       | 3-26        |
| 4-14-3 ポストテンション桁製作工 .....           | 3-26        |
| 4-14-4 プレキャストセグメント製作工（購入工） .....    | 3-27        |

|             |                                |             |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 4-14-5      | プレキャストセグメント主桁組立工               | 3-27        |
| 4-14-6      | 支承工                            | 3-27        |
| 4-14-7      | 架設工（クレーン架設）                    | 3-27        |
| 4-14-8      | 架設工（架設桁架設）                     | 3-27        |
| 4-14-9      | 床版・横組工                         | 3-27        |
| 4-14-10     | 落橋防止装置工                        | 3-27        |
| <b>第15節</b> | <b>コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）</b> | <b>3-27</b> |
| 4-15-1      | 一般事項                           | 3-27        |
| 4-15-2      | 架設支保工（固定）                      | 3-27        |
| 4-15-3      | 支承工                            | 3-27        |
| 4-15-4      | 落橋防止装置工                        | 3-27        |
| 4-15-5      | PCホロースラブ製作工                    | 3-27        |
| <b>第16節</b> | <b>橋梁付属物工（コンクリート管理橋）</b>       | <b>3-28</b> |
| 4-16-1      | 一般事項                           | 3-28        |
| 4-16-2      | 伸縮装置工                          | 3-28        |
| 4-16-3      | 排水装置工                          | 3-28        |
| 4-16-4      | 地覆工                            | 3-28        |
| 4-16-5      | 橋梁用防護柵工                        | 3-28        |
| 4-16-6      | 橋梁用高欄工                         | 3-28        |
| 4-16-7      | 検査路工                           | 3-28        |
| 4-16-8      | 銘板工                            | 3-28        |
| <b>第17節</b> | <b>橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）</b>     | <b>3-28</b> |
| 4-17-1      | 一般事項                           | 3-28        |
| 4-17-2      | 橋梁足場工                          | 3-28        |
| 4-17-3      | 橋梁防護工                          | 3-28        |
| 4-17-4      | 昇降用設備工                         | 3-28        |
| <b>第18節</b> | <b>舗装工</b>                     | <b>3-28</b> |
| 4-18-1      | 一般事項                           | 3-28        |
| 4-18-2      | 材 料                            | 3-29        |
| 4-18-3      | 舗装準備工                          | 3-29        |
| 4-18-4      | 橋面防水工                          | 3-29        |
| 4-18-5      | アスファルト舗装工                      | 3-29        |
| 4-18-6      | 半たわみ性舗装工                       | 3-29        |
| 4-18-7      | 排水性舗装工                         | 3-29        |
| 4-18-8      | 透水性舗装工                         | 3-29        |
| 4-18-9      | グースアスファルト舗装工                   | 3-29        |
| 4-18-10     | コンクリート舗装工                      | 3-29        |

|            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
| 4-18-11    | 薄層カラー舗装工        | 3-29        |
| 4-18-12    | ブロック舗装工         | 3-30        |
| <b>第5章</b> | <b>堰</b>        | <b>3-31</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>       | <b>3-31</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>3-31</b> |
| <b>第3節</b> | <b>工場製作工</b>    | <b>3-31</b> |
| 5-3-1      | 一般事項            | 3-31        |
| 5-3-2      | 材 料             | 3-31        |
| 5-3-3      | 刃口金物製作工         | 3-32        |
| 5-3-4      | 桁製作工            | 3-32        |
| 5-3-5      | 検査路製作工          | 3-32        |
| 5-3-6      | 鋼製伸縮継手製作工       | 3-32        |
| 5-3-7      | 落橋防止装置製作工       | 3-32        |
| 5-3-8      | 鋼製排水管製作工        | 3-32        |
| 5-3-9      | プレビーム用桁製作工      | 3-32        |
| 5-3-10     | 橋梁用防護柵製作工       | 3-32        |
| 5-3-11     | 鋳造費             | 3-32        |
| 5-3-12     | アンカーフレーム製作工     | 3-32        |
| 5-3-13     | 仮設材製作工          | 3-32        |
| 5-3-14     | 工場塗装工           | 3-32        |
| <b>第4節</b> | <b>工場製作品輸送工</b> | <b>3-33</b> |
| 5-4-1      | 一般事項            | 3-33        |
| 5-4-2      | 輸送              | 3-33        |
| <b>第5節</b> | <b>軽量盛土工</b>    | <b>3-33</b> |
| 5-5-1      | 一般事項            | 3-33        |
| 5-5-2      | 軽量盛土工           | 3-33        |
| <b>第6節</b> | <b>可動堰本体工</b>   | <b>3-33</b> |
| 5-6-1      | 一般事項            | 3-33        |
| 5-6-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-33        |
| 5-6-3      | 既製杭工            | 3-33        |
| 5-6-4      | 場所打杭工           | 3-33        |
| 5-6-5      | オープンケーソン基礎工     | 3-33        |
| 5-6-6      | ニューマチックケーソン基礎工  | 3-33        |
| 5-6-7      | 矢板工             | 3-33        |
| 5-6-8      | 床版工             | 3-33        |
| 5-6-9      | 堰柱工             | 3-33        |
| 5-6-10     | 門柱工             | 3-33        |

|             |                   |             |
|-------------|-------------------|-------------|
| 5-6-11      | ゲート操作台工           | 3-34        |
| 5-6-12      | 水叩工               | 3-34        |
| 5-6-13      | 閘門工               | 3-34        |
| 5-6-14      | 土砂吐工              | 3-34        |
| 5-6-15      | 取付擁壁工             | 3-34        |
| <b>第7節</b>  | <b>固定堰本体工</b>     | <b>3-34</b> |
| 5-7-1       | 一般事項              | 3-34        |
| 5-7-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）     | 3-34        |
| 5-7-3       | 既製杭工              | 3-34        |
| 5-7-4       | 場所打杭工             | 3-34        |
| 5-7-5       | オープンケーソン基礎工       | 3-34        |
| 5-7-6       | ニューマチックケーソン基礎工    | 3-34        |
| 5-7-7       | 矢板工               | 3-34        |
| 5-7-8       | 堰本体工              | 3-34        |
| 5-7-9       | 水叩工               | 3-35        |
| 5-7-10      | 土砂吐工              | 3-35        |
| 5-7-11      | 取付擁壁工             | 3-35        |
| <b>第8節</b>  | <b>魚道工</b>        | <b>3-35</b> |
| 5-8-1       | 一般事項              | 3-35        |
| 5-8-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）     | 3-35        |
| 5-8-3       | 魚道本体工             | 3-35        |
| <b>第9節</b>  | <b>管理橋下部工</b>     | <b>3-35</b> |
| 5-9-1       | 一般事項              | 3-35        |
| 5-9-2       | 管理橋橋台工            | 3-35        |
| <b>第10節</b> | <b>鋼管理橋上部工</b>    | <b>3-35</b> |
| 5-10-1      | 一般事項              | 3-35        |
| 5-10-2      | 材 料               | 3-35        |
| 5-10-3      | 地組工               | 3-36        |
| 5-10-4      | 架設工（クレーン架設）       | 3-36        |
| 5-10-5      | 架設工（ケーブルクレーン架設）   | 3-36        |
| 5-10-6      | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 3-36        |
| 5-10-7      | 架設工（架設桁架設）        | 3-36        |
| 5-10-8      | 架設工（送出し架設）        | 3-36        |
| 5-10-9      | 架設工（トラベラークレーン架設）  | 3-36        |
| 5-10-10     | 支承工               | 3-36        |
| 5-10-11     | 現場継手工             | 3-36        |
| <b>第11節</b> | <b>橋梁現場塗装工</b>    | <b>3-36</b> |

|             |                                |             |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 5-11-1      | 一般事項                           | 3-36        |
| 5-11-2      | 現場塗装工                          | 3-36        |
| <b>第12節</b> | <b>床版工</b>                     | <b>3-36</b> |
| 5-12-1      | 一般事項                           | 3-36        |
| 5-12-2      | 床版工                            | 3-36        |
| <b>第13節</b> | <b>橋梁付属物工（鋼管理橋）</b>            | <b>3-37</b> |
| 5-13-1      | 一般事項                           | 3-37        |
| 5-13-2      | 伸縮装置工                          | 3-37        |
| 5-13-3      | 排水装置工                          | 3-37        |
| 5-13-4      | 地覆工                            | 3-37        |
| 5-13-5      | 橋梁用防護柵工                        | 3-37        |
| 5-13-6      | 橋梁用高欄工                         | 3-37        |
| 5-13-7      | 検査路工                           | 3-37        |
| 5-13-8      | 銘板工                            | 3-37        |
| <b>第14節</b> | <b>橋梁足場等設置工（鋼管理橋）</b>          | <b>3-37</b> |
| 5-14-1      | 一般事項                           | 3-37        |
| 5-14-2      | 橋梁足場工                          | 3-37        |
| 5-14-3      | 橋梁防護工                          | 3-37        |
| 5-14-4      | 昇降用設備工                         | 3-37        |
| <b>第15節</b> | <b>コンクリート管理橋上部工（PC橋）</b>       | <b>3-37</b> |
| 5-15-1      | 一般事項                           | 3-37        |
| 5-15-2      | プレテンション桁製作工（購入工）               | 3-38        |
| 5-15-3      | ポストテンション桁製作工                   | 3-38        |
| 5-15-4      | プレキャストセグメント製作工（購入工）            | 3-38        |
| 5-15-5      | プレキャストセグメント主桁組立工               | 3-38        |
| 5-15-6      | 支承工                            | 3-38        |
| 5-15-7      | 架設工（クレーン架設）                    | 3-38        |
| 5-15-8      | 架設工（架設桁架設）                     | 3-38        |
| 5-15-9      | 床版・横組工                         | 3-38        |
| 5-15-10     | 落橋防止装置工                        | 3-38        |
| <b>第16節</b> | <b>コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）</b> | <b>3-39</b> |
| 5-16-1      | 一般事項                           | 3-39        |
| 5-16-2      | 架設支保工（固定）                      | 3-39        |
| 5-16-3      | 支承工                            | 3-39        |
| 5-16-4      | 落橋防止装置工                        | 3-39        |
| 5-16-5      | PCホロースラブ製作工                    | 3-39        |
| <b>第17節</b> | <b>コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）</b>     | <b>3-39</b> |

|                                 |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| 5-17-1                          | 一般事項          | 3-39        |
| 5-17-2                          | 架設支保工（固定）     | 3-40        |
| 5-17-3                          | 支承工           | 3-40        |
| 5-17-4                          | P C箱桁製作工      | 3-40        |
| 5-17-5                          | 落橋防止装置工       | 3-40        |
| <b>第18節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）</b>   |               | <b>3-40</b> |
| 5-18-1                          | 一般事項          | 3-40        |
| 5-18-2                          | 伸縮装置工         | 3-40        |
| 5-18-3                          | 排水装置工         | 3-40        |
| 5-18-4                          | 地覆工           | 3-40        |
| 5-18-5                          | 橋梁用防護柵工       | 3-40        |
| 5-18-6                          | 橋梁用高欄工        | 3-40        |
| 5-18-7                          | 検査路工          | 3-40        |
| 5-18-8                          | 銘板工           | 3-40        |
| <b>第19節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）</b> |               | <b>3-41</b> |
| 5-19-1                          | 一般事項          | 3-41        |
| 5-19-2                          | 橋梁足場工         | 3-41        |
| 5-19-3                          | 橋梁防護工         | 3-41        |
| 5-19-4                          | 昇降用設備工        | 3-41        |
| <b>第20節 付属物設置工</b>              |               | <b>3-41</b> |
| 5-20-1                          | 一般事項          | 3-41        |
| 5-20-2                          | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-41        |
| 5-20-3                          | 防止柵工          | 3-41        |
| 5-20-4                          | 境界工           | 3-41        |
| 5-20-5                          | 銘板工           | 3-41        |
| 5-20-6                          | 点検施設工         | 3-41        |
| 5-20-7                          | 階段工           | 3-41        |
| 5-20-8                          | 観測施設工         | 3-41        |
| 5-20-9                          | グラウトホール工      | 3-41        |
| <b>第6章 排水機場</b>                 |               | <b>3-42</b> |
| <b>第1節 適用</b>                   |               | <b>3-42</b> |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>             |               | <b>3-42</b> |
| <b>第3節 軽量盛土工</b>                |               | <b>3-42</b> |
| 6-3-1                           | 一般事項          | 3-42        |
| 6-3-2                           | 軽量盛土工         | 3-42        |
| <b>第4節 機場本體工</b>                |               | <b>3-42</b> |
| 6-4-1                           | 一般事項          | 3-42        |

|            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
| 6-4-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-43        |
| 6-4-3      | 既製杭工            | 3-43        |
| 6-4-4      | 場所打杭工           | 3-43        |
| 6-4-5      | 矢板工             | 3-43        |
| 6-4-6      | 本体工             | 3-43        |
| 6-4-7      | 燃料貯油槽工          | 3-43        |
| <b>第5節</b> | <b>沈砂池工</b>     | <b>3-44</b> |
| 6-5-1      | 一般事項            | 3-44        |
| 6-5-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-44        |
| 6-5-3      | 既製杭工            | 3-44        |
| 6-5-4      | 場所打杭工           | 3-44        |
| 6-5-5      | 矢板工             | 3-44        |
| 6-5-6      | 場所打擁壁工          | 3-44        |
| 6-5-7      | コンクリート床版工       | 3-44        |
| 6-5-8      | ブロック床版工         | 3-44        |
| 6-5-9      | 場所打水路工          | 3-45        |
| <b>第6節</b> | <b>吐出水槽工</b>    | <b>3-45</b> |
| 6-6-1      | 一般事項            | 3-45        |
| 6-6-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-45        |
| 6-6-3      | 既製杭工            | 3-45        |
| 6-6-4      | 場所打杭工           | 3-45        |
| 6-6-5      | 矢板工             | 3-45        |
| 6-6-6      | 本体工             | 3-46        |
| <b>第7章</b> | <b>床止め</b>      | <b>3-47</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>       | <b>3-47</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>3-47</b> |
| <b>第3節</b> | <b>軽量盛土工</b>    | <b>3-47</b> |
| 7-3-1      | 一般事項            | 3-47        |
| 7-3-2      | 軽量盛土工           | 3-47        |
| <b>第4節</b> | <b>床止め工</b>     | <b>3-47</b> |
| 7-4-1      | 一般事項            | 3-47        |
| 7-4-2      | 材 料             | 3-47        |
| 7-4-3      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-47        |
| 7-4-4      | 既製杭工            | 3-48        |
| 7-4-5      | 矢板工             | 3-48        |
| 7-4-6      | 本体工             | 3-48        |
| 7-4-7      | 取付擁壁工           | 3-48        |



|             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| 7-4-8       | 水叩工             | 3-48        |
| <b>第8章</b>  | <b>河川維持</b>     | <b>3-50</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適用</b>       | <b>3-50</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>3-50</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>巡視・巡回工</b>   | <b>3-50</b> |
| 8-3-1       | 一般事項            | 3-50        |
| 8-3-2       | 河川巡視工           | 3-50        |
| <b>第4節</b>  | <b>除草工</b>      | <b>3-50</b> |
| 8-4-1       | 一般事項            | 3-50        |
| 8-4-2       | 堤防除草工           | 3-50        |
| <b>第5節</b>  | <b>堤防養生工</b>    | <b>3-51</b> |
| 8-5-1       | 一般事項            | 3-51        |
| 8-5-2       | 芝養生工            | 3-51        |
| 8-5-3       | 伐木除根工           | 3-51        |
| <b>第6節</b>  | <b>構造物補修工</b>   | <b>3-51</b> |
| 8-6-1       | 一般事項            | 3-51        |
| 8-6-2       | 材 料             | 3-51        |
| 8-6-3       | クラック補修工         | 3-51        |
| 8-6-4       | ボーリンググラウト工      | 3-51        |
| 8-6-5       | 欠損部補修工          | 3-52        |
| <b>第7節</b>  | <b>路面補修工</b>    | <b>3-52</b> |
| 8-7-1       | 一般事項            | 3-52        |
| 8-7-2       | 材 料             | 3-52        |
| 8-7-3       | 不陸整正工           | 3-52        |
| 8-7-4       | コンクリート舗装補修工     | 3-52        |
| 8-7-5       | アスファルト舗装補修工     | 3-53        |
| <b>第8節</b>  | <b>付属物復旧工</b>   | <b>3-53</b> |
| 8-8-1       | 一般事項            | 3-53        |
| 8-8-2       | 付属物復旧工          | 3-53        |
| <b>第9節</b>  | <b>付属物設置工</b>   | <b>3-53</b> |
| 8-9-1       | 一般事項            | 3-53        |
| 8-9-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-53        |
| 8-9-3       | 防護柵工            | 3-53        |
| 8-9-4       | 境界杭工            | 3-53        |
| 8-9-5       | 付属物設置工          | 3-53        |
| <b>第10節</b> | <b>光ケーブル配管工</b> | <b>3-53</b> |
| 8-10-1      | 一般事項            | 3-53        |

|             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| 8-10-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-54        |
| 8-10-3      | 配管工             | 3-54        |
| 8-10-4      | ハンドホール工         | 3-54        |
| <b>第11節</b> | <b>清掃工</b>      | <b>3-54</b> |
| 8-11-1      | 一般事項            | 3-54        |
| 8-11-2      | 材 料             | 3-54        |
| 8-11-3      | 塵芥処理工           | 3-54        |
| 8-11-4      | 水面清掃工           | 3-54        |
| <b>第12節</b> | <b>植栽維持工</b>    | <b>3-54</b> |
| 8-12-1      | 一般事項            | 3-54        |
| 8-12-2      | 材 料             | 3-54        |
| 8-12-3      | 樹木・芝生管理工        | 3-54        |
| <b>第13節</b> | <b>応急処理工</b>    | <b>3-54</b> |
| 8-13-1      | 一般事項            | 3-54        |
| 8-13-2      | 応急処理作業工         | 3-54        |
| <b>第14節</b> | <b>撤去物処理工</b>   | <b>3-54</b> |
| 8-14-1      | 一般事項            | 3-54        |
| 8-14-2      | 運搬処理工           | 3-55        |
| <b>第9章</b>  | <b>河川修繕</b>     | <b>3-56</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適 用</b>      | <b>3-56</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>3-56</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>軽量盛土工</b>    | <b>3-47</b> |
| 9-3-1       | 一般事項            | 3-47        |
| 9-3-2       | 軽量盛土工           | 3-47        |
| <b>第4節</b>  | <b>腹付工</b>      | <b>3-56</b> |
| 9-4-1       | 一般事項            | 3-56        |
| 9-4-2       | 覆土工             | 3-56        |
| 9-4-3       | 植生工             | 3-56        |
| <b>第5節</b>  | <b>側帯工</b>      | <b>3-56</b> |
| 9-5-1       | 一般事項            | 3-56        |
| 9-5-2       | 縁切工             | 3-57        |
| 9-5-3       | 植生工             | 3-57        |
| <b>第6節</b>  | <b>堤脚保護工</b>    | <b>3-57</b> |
| 9-6-1       | 一般事項            | 3-57        |
| 9-6-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 3-57        |
| 9-6-3       | 石積工             | 3-57        |
| 9-6-4       | コンクリートブロック工     | 3-57        |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>第7節 管理用通路工</b> .....   | <b>3-57</b> |
| 9-7-1 一般事項 .....          | 3-57        |
| 9-7-2 防護柵工 .....          | 3-57        |
| 9-7-3 作業土工（床掘り・埋戻し） ..... | 3-57        |
| 9-7-4 路面切削工 .....         | 3-57        |
| 9-7-5 舗装打換え工 .....        | 3-58        |
| 9-7-6 オーバーレイ工 .....       | 3-58        |
| 9-7-7 排水構造物工 .....        | 3-58        |
| 9-7-8 道路付属物工 .....        | 3-58        |
| <b>第8節 現場塗装工</b> .....    | <b>3-58</b> |
| 9-8-1 一般事項 .....          | 3-58        |
| 9-8-2 材 料 .....           | 3-58        |
| 9-8-3 付属物塗装工 .....        | 3-58        |
| 9-8-4 コンクリート面塗装工 .....    | 3-59        |
| <b>第4編 砂 防 編</b> .....    | <b>4-1</b>  |
| <b>第1章 砂防えん堤</b> .....    | <b>4-1</b>  |
| <b>第1節 適 用</b> .....      | <b>4-1</b>  |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b> ..... | <b>4-1</b>  |
| <b>第3節 工場製作工</b> .....    | <b>4-1</b>  |
| 1-3-1 一般事項 .....          | 4-1         |
| 1-3-2 材 料 .....           | 4-1         |
| 1-3-3 鋼製えん堤製作工 .....      | 4-1         |
| 1-3-4 鋼製えん堤仮設材製作工 .....   | 4-1         |
| 1-3-5 工場塗装工 .....         | 4-2         |
| <b>第4節 工場製作品輸送工</b> ..... | <b>4-2</b>  |
| 1-4-1 一般事項 .....          | 4-2         |
| 1-4-2 輸送 .....            | 4-2         |
| <b>第5節 軽量盛土工</b> .....    | <b>4-2</b>  |
| 1-5-1 一般事項 .....          | 4-2         |
| 1-5-2 軽量盛土工 .....         | 4-2         |
| <b>第6節 法面工</b> .....      | <b>4-2</b>  |
| 1-6-1 一般事項 .....          | 4-2         |
| 1-6-2 植生工 .....           | 4-2         |
| 1-6-3 法面吹付工 .....         | 4-2         |
| 1-6-4 法枠工 .....           | 4-2         |
| 1-6-5 法面施肥工 .....         | 4-2         |

|             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 1-6-6       | アンカー工              | 4-2        |
| 1-6-7       | かご工                | 4-2        |
| <b>第7節</b>  | <b>仮締切工</b>        | <b>4-2</b> |
| 1-7-1       | 一般事項               | 4-2        |
| 1-7-2       | 土砂・土のう締切工          | 4-3        |
| 1-7-3       | コンクリート締切工          | 4-3        |
| <b>第8節</b>  | <b>コンクリートえん堤工</b>  | <b>4-3</b> |
| 1-8-1       | 一般事項               | 4-3        |
| 1-8-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）      | 4-3        |
| 1-8-3       | 埋戻し工               | 4-4        |
| 1-8-4       | コンクリートえん堤本体工       | 4-4        |
| 1-8-5       | コンクリート副えん堤工        | 4-5        |
| 1-8-6       | コンクリート側壁工          | 4-5        |
| 1-8-7       | 間詰工                | 4-5        |
| 1-8-8       | 水叩工                | 4-5        |
| <b>第9節</b>  | <b>鋼製えん堤工</b>      | <b>4-5</b> |
| 1-9-1       | 一般事項               | 4-5        |
| 1-9-2       | 材 料                | 4-5        |
| 1-9-3       | 作業土工（床掘り・埋戻し）      | 4-5        |
| 1-9-4       | 埋戻し工               | 4-5        |
| 1-9-5       | 鋼製えん堤本体工           | 4-5        |
| 1-9-6       | 鋼製側壁工              | 4-6        |
| 1-9-7       | コンクリート側壁工          | 4-6        |
| 1-9-8       | 間詰工                | 4-6        |
| 1-9-9       | 水叩工                | 4-6        |
| 1-9-10      | 現場塗装工              | 4-6        |
| <b>第10節</b> | <b>護床工・根固め工</b>    | <b>4-6</b> |
| 1-10-1      | 一般事項               | 4-6        |
| 1-10-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）      | 4-6        |
| 1-10-3      | 埋戻し工               | 4-6        |
| 1-10-4      | 根固めブロック工           | 4-6        |
| 1-10-5      | 間詰工                | 4-6        |
| 1-10-6      | 沈床工                | 4-6        |
| 1-10-7      | かご工                | 4-6        |
| 1-10-8      | 元付工                | 4-6        |
| <b>第11節</b> | <b>砂防えん堤付属物設置工</b> | <b>4-6</b> |
| 1-11-1      | 一般事項               | 4-6        |

|             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| 1-11-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 4-7         |
| 1-11-3      | 防止柵工            | 4-7         |
| 1-11-4      | 境界工             | 4-7         |
| 1-11-5      | 銘板工             | 4-7         |
| 1-11-6      | 点検施設工           | 4-7         |
| <b>第12節</b> | <b>付帯道路工</b>    | <b>4-7</b>  |
| 1-12-1      | 一般事項            | 4-7         |
| 1-12-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 4-7         |
| 1-12-3      | 路側防護柵工          | 4-7         |
| 1-12-4      | 舗装準備工           | 4-7         |
| 1-12-5      | アスファルト舗装工       | 4-7         |
| 1-12-6      | コンクリート舗装工       | 4-7         |
| 1-12-7      | 薄層カラー舗装工        | 4-7         |
| 1-12-8      | 側溝工             | 4-8         |
| 1-12-9      | 集水柵工            | 4-8         |
| 1-12-10     | 縁石工             | 4-8         |
| 1-12-11     | 区画線工            | 4-8         |
| <b>第13節</b> | <b>付帯道路施設工</b>  | <b>4-8</b>  |
| 1-13-1      | 一般事項            | 4-8         |
| 1-13-2      | 境界工             | 4-8         |
| 1-13-3      | 道路附属物工          | 4-8         |
| 1-13-4      | 小型標識工           | 4-8         |
| <b>第2章</b>  | <b>渓流保全</b>     | <b>4-9</b>  |
| <b>第1節</b>  | <b>適用</b>       | <b>4-9</b>  |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>4-9</b>  |
| <b>第3節</b>  | <b>渓流保全護岸工</b>  | <b>4-9</b>  |
| 2-3-1       | 一般事項            | 4-9         |
| 2-3-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）   | 4-9         |
| 2-3-3       | 埋戻し工            | 4-9         |
| 2-3-4       | 基礎工（護岸）         | 4-9         |
| 2-3-5       | コンクリート擁壁工       | 4-9         |
| 2-3-6       | ブロック積擁壁工        | 4-9         |
| 2-3-7       | 石積擁壁工           | 4-9         |
| 2-3-8       | 護岸附属物工          | 4-9         |
| 2-3-9       | 植生工             | 4-10        |
| <b>第4節</b>  | <b>床固め工</b>     | <b>4-10</b> |
| 2-4-1       | 一般事項            | 4-10        |

|                       |                      |             |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| 2-4-2                 | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 4-10        |
| 2-4-3                 | 埋戻し工                 | 4-10        |
| 2-4-4                 | 床固め本体工               | 4-10        |
| 2-4-5                 | 垂直壁工                 | 4-10        |
| 2-4-6                 | 側壁工                  | 4-10        |
| 2-4-7                 | 水叩工                  | 4-10        |
| 2-4-8                 | 魚道工                  | 4-10        |
| <b>第5節 根固め・水制工</b>    |                      | <b>4-10</b> |
| 2-5-1                 | 一般事項                 | 4-10        |
| 2-5-2                 | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 4-10        |
| 2-5-3                 | 埋戻し工                 | 4-10        |
| 2-5-4                 | 根固めブロック工             | 4-10        |
| 2-5-5                 | 間詰工                  | 4-10        |
| 2-5-6                 | 捨石工                  | 4-10        |
| 2-5-7                 | かご工                  | 4-11        |
| 2-5-8                 | 元付工                  | 4-11        |
| <b>第6節 渓流保全付属物設置工</b> |                      | <b>4-11</b> |
| 2-6-1                 | 一般事項                 | 4-11        |
| 2-6-2                 | 階段工                  | 4-11        |
| 2-6-3                 | 防止柵工                 | 4-11        |
| 2-6-4                 | 境界工                  | 4-11        |
| <b>第3章 斜面对策</b>       |                      | <b>4-12</b> |
| <b>第1節 適用</b>         |                      | <b>4-12</b> |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b>   |                      | <b>4-12</b> |
| <b>第3節 法面工</b>        |                      | <b>4-12</b> |
| 3-3-1                 | 一般事項                 | 4-12        |
| 3-3-2                 | 植生工                  | 4-12        |
| 3-3-3                 | 吹付工                  | 4-12        |
| 3-3-4                 | 法枠工                  | 4-12        |
| 3-3-5                 | かご工                  | 4-12        |
| 3-3-6                 | アンカー工（プレキャストコンクリート板） | 4-13        |
| 3-3-7                 | 抑止アンカー工              | 4-13        |
| <b>第4節 擁壁工</b>        |                      | <b>4-14</b> |
| 3-4-1                 | 一般事項                 | 4-14        |
| 3-4-2                 | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 4-14        |
| 3-4-3                 | 既製杭工                 | 4-14        |
| 3-4-4                 | 場所打擁壁工               | 4-14        |

|            |                   |             |
|------------|-------------------|-------------|
| 3-4-5      | プレキャスト擁壁工         | 4-14        |
| 3-4-6      | 補強土壁工             | 4-14        |
| 3-4-7      | 井桁ブロック工           | 4-14        |
| 3-4-8      | 落石防護工             | 4-14        |
| 3-4-9      | 土留・仮締切工           | 4-14        |
| 3-4-10     | 水替工               | 4-14        |
| <b>第5節</b> | <b>山腹溪流保全工</b>    | <b>4-14</b> |
| 3-5-1      | 一般事項              | 4-14        |
| 3-5-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）     | 4-15        |
| 3-5-3      | 山腹集水路・排水路工        | 4-15        |
| 3-5-4      | 山腹明暗渠工            | 4-15        |
| 3-5-5      | 山腹暗渠工             | 4-15        |
| 3-5-6      | 現場打溪流保全工          | 4-15        |
| 3-5-7      | 集水榭工              | 4-15        |
| <b>第6節</b> | <b>地下水排除工</b>     | <b>4-15</b> |
| 3-6-1      | 一般事項              | 4-15        |
| 3-6-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）     | 4-16        |
| 3-6-3      | 井戸中詰工             | 4-16        |
| 3-6-4      | 集排水ボーリング工         | 4-16        |
| 3-6-5      | 集水井工              | 4-16        |
| <b>第7節</b> | <b>地下水遮断工</b>     | <b>4-16</b> |
| 3-7-1      | 一般事項              | 4-16        |
| 3-7-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）     | 4-16        |
| 3-7-3      | 場所打擁壁工            | 4-16        |
| 3-7-4      | 固結工               | 4-16        |
| 3-7-5      | 矢板工               | 4-16        |
| <b>第8節</b> | <b>抑止杭工</b>       | <b>4-16</b> |
| 3-8-1      | 一般事項              | 4-16        |
| 3-8-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）     | 4-17        |
| 3-8-3      | 既製杭工              | 4-17        |
| 3-8-4      | 場所打杭工             | 4-17        |
| 3-8-5      | シャフト工（深礎工）        | 4-17        |
| 3-8-6      | 合成杭工              | 4-17        |
| <b>第9節</b> | <b>斜面对策付属物設置工</b> | <b>4-17</b> |
| 3-9-1      | 一般事項              | 4-17        |
| 3-9-2      | 点検施設工             | 4-17        |
| <b>第5編</b> | <b>ダム編</b>        | <b>5-1</b>  |

|            |                  |            |
|------------|------------------|------------|
| <b>第1章</b> | <b>コンクリートダム</b>  | <b>5-1</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>        | <b>5-1</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b>  | <b>5-1</b> |
| <b>第3節</b> | <b>掘削工</b>       | <b>5-1</b> |
| 1-3-1      | 一般事項             | 5-1        |
| 1-3-2      | 掘削分類             | 5-1        |
| 1-3-3      | 過掘の処理            | 5-1        |
| 1-3-4      | 発破制限             | 5-1        |
| 1-3-5      | 岩盤面処理            | 5-1        |
| 1-3-6      | 不良岩等の処理          | 5-2        |
| 1-3-7      | 建設発生土の処理         | 5-2        |
| 1-3-8      | 基礎岩盤の確認          | 5-2        |
| 1-3-9      | 岩盤確認後の再処理        | 5-2        |
| <b>第4節</b> | <b>ダムコンクリート工</b> | <b>5-2</b> |
| 1-4-1      | 一般事項             | 5-2        |
| 1-4-2      | 原石骨材             | 5-2        |
| 1-4-3      | 天然骨材             | 5-3        |
| 1-4-4      | 配合               | 5-3        |
| 1-4-5      | 材料の計量            | 5-3        |
| 1-4-6      | 練りませ             | 5-3        |
| 1-4-7      | コンクリートの運搬        | 5-4        |
| 1-4-8      | 打込み開始            | 5-4        |
| 1-4-9      | コンクリートの打込み       | 5-4        |
| 1-4-10     | 締固め              | 5-5        |
| 1-4-11     | 継目               | 5-5        |
| 1-4-12     | 養生               | 5-6        |
| <b>第5節</b> | <b>型枠工</b>       | <b>5-6</b> |
| 1-5-1      | 一般事項             | 5-6        |
| 1-5-2      | せき板              | 5-6        |
| 1-5-3      | 型枠の組立て取りはずし移動    | 5-6        |
| 1-5-4      | 型枠の取りはずし後の処理     | 5-7        |
| <b>第6節</b> | <b>表面仕上げ工</b>    | <b>5-7</b> |
| 1-6-1      | 一般事項             | 5-7        |
| 1-6-2      | 表面仕上げ            | 5-7        |
| <b>第7節</b> | <b>埋設物設置工</b>    | <b>5-7</b> |
| 1-7-1      | 一般事項             | 5-7        |
| 1-7-2      | 冷却管設置            | 5-7        |



|             |                   |             |
|-------------|-------------------|-------------|
| 1-7-3       | 継目グラウチング設備設置      | 5-7         |
| 1-7-4       | 止水板               | 5-8         |
| 1-7-5       | 観測計器埋設            | 5-8         |
| <b>第8節</b>  | <b>パイプクーリング工</b>  | <b>5-8</b>  |
| 1-8-1       | 一般事項              | 5-8         |
| 1-8-2       | クーリングの種類          | 5-8         |
| 1-8-3       | 冷却用設備             | 5-8         |
| 1-8-4       | 冷却工               | 5-8         |
| <b>第9節</b>  | <b>プレクーリング工</b>   | <b>5-9</b>  |
| 1-9-1       | 一般事項              | 5-9         |
| 1-9-2       | プレクーリング           | 5-9         |
| <b>第10節</b> | <b>継目グラウチング工</b>  | <b>5-9</b>  |
| 1-10-1      | 一般事項              | 5-9         |
| 1-10-2      | 施工方法              | 5-9         |
| 1-10-3      | 施工設備等             | 5-9         |
| 1-10-4      | 施工                | 5-10        |
| <b>第11節</b> | <b>閉塞コンクリート工</b>  | <b>5-11</b> |
| 1-11-1      | 一般事項              | 5-11        |
| 1-11-2      | コンクリートの施工         | 5-11        |
| <b>第12節</b> | <b>排水及び雨水等の処理</b> | <b>5-11</b> |
| 1-12-1      | 一般事項              | 5-11        |
| 1-12-2      | 工事用水の排水           | 5-11        |
| 1-12-3      | 雨水等の処理            | 5-11        |
| <b>第2章</b>  | <b>フィルダム</b>      | <b>5-12</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適用</b>         | <b>5-12</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>掘削工</b>        | <b>5-12</b> |
| 2-2-1       | 一般事項              | 5-12        |
| 2-2-2       | 掘削分類              | 5-12        |
| 2-2-3       | 過掘の処理             | 5-12        |
| 2-2-4       | 発破制限              | 5-12        |
| 2-2-5       | 基礎地盤面及び基礎岩盤面処理    | 5-12        |
| 2-2-6       | 不良岩等の処理           | 5-13        |
| 2-2-7       | 建設発生土の処理          | 5-13        |
| 2-2-8       | 基礎地盤及び基礎岩盤確認      | 5-13        |
| 2-2-9       | 基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理 | 5-13        |
| <b>第3節</b>  | <b>盛立工</b>        | <b>5-13</b> |
| 2-3-1       | 一般事項              | 5-13        |

|            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
| 2-3-2      | 材料採取            | 5-14        |
| 2-3-3      | 着岩材の盛立          | 5-14        |
| 2-3-4      | 中間材の盛立          | 5-14        |
| 2-3-5      | コアの盛立           | 5-14        |
| 2-3-6      | フィルターの盛立        | 5-15        |
| 2-3-7      | ロックの盛立          | 5-15        |
| 2-3-8      | 堤体法面保護工         | 5-15        |
| <b>第3章</b> | <b>基礎グラウチング</b> | <b>5-16</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>       | <b>5-16</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>5-16</b> |
| <b>第3節</b> | <b>ボーリング工</b>   | <b>5-16</b> |
| 3-3-1      | 一般事項            | 5-16        |
| 3-3-2      | せん孔機械           | 5-16        |
| 3-3-3      | せん孔             | 5-16        |
| 3-3-4      | コア採取及び保管        | 5-16        |
| 3-3-5      | 水押しテスト          | 5-16        |
| <b>第4節</b> | <b>グラウチング工</b>  | <b>5-17</b> |
| 3-4-1      | 一般事項            | 5-17        |
| 3-4-2      | 注入機械            | 5-17        |
| 3-4-3      | グラウチング用配管       | 5-17        |
| 3-4-4      | セメントミルクの製造及び輸送  | 5-17        |
| 3-4-5      | 注入管理            | 5-17        |
| 3-4-6      | 配合及びその切替え       | 5-17        |
| 3-4-7      | 注入              | 5-17        |
| 3-4-8      | 注入効果の判定         | 5-18        |
| <b>第6編</b> | <b>道路編</b>      | <b>6-1</b>  |
| <b>第1章</b> | <b>道路改良</b>     | <b>6-1</b>  |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>       | <b>6-1</b>  |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>6-1</b>  |
| <b>第3節</b> | <b>工場製作工</b>    | <b>6-2</b>  |
| 1-3-1      | 一般事項            | 6-2         |
| 1-3-2      | 遮音壁支柱製作工        | 6-2         |
| <b>第4節</b> | <b>地盤改良工</b>    | <b>6-2</b>  |
| 1-4-1      | 一般事項            | 6-2         |
| 1-4-2      | 表層安定処理工         | 6-2         |
| 1-4-3      | パイルネット工         | 6-2         |

|            |                      |            |
|------------|----------------------|------------|
| 1-4-4      | バーチカルドレーン工           | 6-2        |
| 1-4-3      | 締固め改良工               | 6-2        |
| 1-4-4      | 固結工                  | 6-2        |
| <b>第5節</b> | <b>法面工</b>           | <b>6-2</b> |
| 1-5-1      | 一般事項                 | 6-2        |
| 1-5-2      | 植生工                  | 6-3        |
| 1-5-3      | 法面吹付工                | 6-3        |
| 1-5-4      | 法枠工                  | 6-3        |
| 1-5-5      | 法面施肥工                | 6-3        |
| 1-5-6      | アンカー工                | 6-3        |
| 1-5-7      | アンカー工（プレキャストコンクリート板） | 6-3        |
| 1-5-8      | かご工                  | 6-3        |
| <b>第6節</b> | <b>軽量盛土工</b>         | <b>6-3</b> |
| 1-6-1      | 一般事項                 | 6-3        |
| 1-6-2      | 軽量盛土工                | 6-3        |
| <b>第7節</b> | <b>擁壁工</b>           | <b>6-3</b> |
| 1-7-1      | 一般事項                 | 6-3        |
| 1-7-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 6-4        |
| 1-7-3      | 既製杭工                 | 6-4        |
| 1-7-4      | 場所打杭工                | 6-4        |
| 1-7-5      | 場所打擁壁工               | 6-4        |
| 1-7-6      | プレキャスト擁壁工            | 6-4        |
| 1-7-7      | 補強土壁工                | 6-4        |
| 1-7-8      | 井桁ブロック工              | 6-4        |
| 1-7-9      | 土留・仮締切工              | 6-4        |
| 1-7-10     | 水替工                  | 6-4        |
| <b>第8節</b> | <b>石・ブロック積（張）工</b>   | <b>6-4</b> |
| 1-8-1      | 一般事項                 | 6-4        |
| 1-8-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 6-4        |
| 1-8-3      | コンクリートブロック工          | 6-4        |
| 1-8-4      | 石積（張）工               | 6-4        |
| 1-8-5      | 緑化ブロック工              | 6-4        |
| <b>第9節</b> | <b>カルバート工</b>        | <b>6-5</b> |
| 1-9-1      | 一般事項                 | 6-5        |
| 1-9-2      | 材 料                  | 6-5        |
| 1-9-3      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 6-5        |
| 1-9-4      | 既製杭工                 | 6-5        |

|             |                      |             |
|-------------|----------------------|-------------|
| 1-9-5       | 場所打杭工                | 6-5         |
| 1-9-6       | 場所打函渠工               | 6-5         |
| 1-9-7       | プレキャストカルバート工         | 6-5         |
| 1-9-8       | 防水工                  | 6-5         |
| 1-9-9       | 土留・仮締切工              | 6-5         |
| 1-9-10      | 水替工                  | 6-5         |
| <b>第10節</b> | <b>排水構造物工（小型水路工）</b> | <b>6-6</b>  |
| 1-10-1      | 一般事項                 | 6-6         |
| 1-10-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 6-6         |
| 1-10-3      | 側溝工                  | 6-6         |
| 1-10-4      | 管渠工                  | 6-6         |
| 1-10-5      | 集水桝・マンホール工           | 6-6         |
| 1-10-6      | 地下排水工                | 6-7         |
| 1-10-7      | 場所打水路工               | 6-7         |
| 1-10-8      | 排水工（小段排水・縦排水）        | 6-7         |
| <b>第11節</b> | <b>落石雪害防止工</b>       | <b>6-7</b>  |
| 1-11-1      | 一般事項                 | 6-7         |
| 1-11-2      | 材 料                  | 6-7         |
| 1-11-3      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 6-7         |
| 1-11-4      | 落石防止網工               | 6-7         |
| 1-11-5      | 落石防護柵工               | 6-8         |
| 1-11-6      | 防雪柵工                 | 6-8         |
| 1-11-7      | 雪崩予防柵工               | 6-8         |
| <b>第12節</b> | <b>遮音壁工</b>          | <b>6-8</b>  |
| 1-12-1      | 一般事項                 | 6-8         |
| 1-12-2      | 材 料                  | 6-8         |
| 1-12-3      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 6-8         |
| 1-12-4      | 遮音壁基礎工               | 6-9         |
| 1-12-5      | 遮音壁本体工               | 6-9         |
| 1-12-6      | 既製杭工                 | 6-9         |
| <b>第2章</b>  | <b>舗装</b>            | <b>6-10</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適 用</b>           | <b>6-10</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b>      | <b>6-10</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>地盤改良工</b>         | <b>6-10</b> |
| 2-3-1       | 一般事項                 | 6-10        |
| 2-3-2       | 路床安定工                | 6-11        |
| 2-3-3       | 置換工                  | 6-11        |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>第4節 舗装工</b> .....           | <b>6-11</b> |
| 2-4-1 一般事項 .....               | 6-11        |
| 2-4-2 材 料 .....                | 6-11        |
| 2-4-3 舗装準備工 .....              | 6-11        |
| 2-4-4 橋面防水工 .....              | 6-11        |
| 2-4-5 アスファルト舗装工 .....          | 6-11        |
| 2-4-6 半たわみ性舗装工 .....           | 6-11        |
| 2-4-7 排水性舗装工 .....             | 6-11        |
| 2-4-8 透水性舗装工 .....             | 6-11        |
| 2-4-9 グースアスファルト舗装工 .....       | 6-11        |
| 2-4-10 コンクリート舗装工 .....         | 6-11        |
| 2-4-11 薄層カラー舗装工 .....          | 6-12        |
| 2-4-12 ブロック舗装工 .....           | 6-12        |
| <b>第5節 排水構造物工（路面排水工）</b> ..... | <b>6-12</b> |
| 2-5-1 一般事項 .....               | 6-12        |
| 2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....      | 6-12        |
| 2-5-3 側溝工 .....                | 6-12        |
| 2-5-4 管渠工 .....                | 6-12        |
| 2-5-5 集水樹（街渠樹）・マンホール工 .....    | 6-12        |
| 2-5-6 地下排水工 .....              | 6-13        |
| 2-5-7 場所打水路工 .....             | 6-13        |
| 2-5-8 排水工（小段排水・縦排水） .....      | 6-13        |
| 2-5-9 排水性舗装用路肩排水工 .....        | 6-13        |
| <b>第6節 縁石工</b> .....           | <b>6-13</b> |
| 2-6-1 一般事項 .....               | 6-13        |
| 2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....      | 6-13        |
| 2-6-3 縁石工 .....                | 6-13        |
| <b>第7節 踏掛版工</b> .....          | <b>6-13</b> |
| 2-7-1 一般事項 .....               | 6-13        |
| 2-7-2 材 料 .....                | 6-13        |
| 2-7-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....      | 6-13        |
| 2-7-4 踏掛版工 .....               | 6-14        |
| <b>第8節 防護柵工</b> .....          | <b>6-14</b> |
| 2-8-1 一般事項 .....               | 6-14        |
| 2-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....      | 6-14        |
| 2-8-3 路側防護柵工 .....             | 6-14        |
| 2-8-4 防止柵工 .....               | 6-14        |

|             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| 2-8-5       | ボックスビーム工        | 6-14        |
| 2-8-6       | 車止めポスト工         | 6-14        |
| 2-8-7       | 防護柵基礎工          | 6-15        |
| <b>第9節</b>  | <b>標識工</b>      | <b>6-15</b> |
| 2-9-1       | 一般事項            | 6-15        |
| 2-9-2       | 材 料             | 6-15        |
| 2-9-3       | 小型標識工           | 6-15        |
| 2-9-4       | 大型標識工           | 6-15        |
| <b>第10節</b> | <b>区画線工</b>     | <b>6-15</b> |
| 2-10-1      | 一般事項            | 6-15        |
| 2-10-2      | 区画線工            | 6-16        |
| <b>第11節</b> | <b>道路植栽工</b>    | <b>6-16</b> |
| 2-11-1      | 一般事項            | 6-16        |
| 2-11-2      | 材料              | 6-16        |
| 2-11-3      | 道路植栽工           | 6-17        |
| <b>第12節</b> | <b>道路付属施設工</b>  | <b>6-18</b> |
| 2-12-1      | 一般事項            | 6-18        |
| 2-12-2      | 材 料             | 6-18        |
| 2-12-3      | 境界工             | 6-18        |
| 2-12-4      | 道路付属物工          | 6-19        |
| 2-12-5      | ケーブル配管工         | 6-19        |
| 2-12-6      | 照明工             | 6-19        |
| <b>第13節</b> | <b>橋梁付属物工</b>   | <b>6-19</b> |
| 2-13-1      | 一般事項            | 6-19        |
| 2-13-2      | 伸縮装置工           | 6-19        |
| <b>第3章</b>  | <b>橋梁下部</b>     | <b>6-20</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適 用</b>      | <b>6-20</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>6-20</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>工場製作工</b>    | <b>6-21</b> |
| 3-3-1       | 一般事項            | 6-21        |
| 3-3-2       | 刃口金物製作工         | 6-21        |
| 3-3-3       | 鋼製橋脚製作工         | 6-21        |
| 3-3-4       | アンカーフレーム製作工     | 6-21        |
| 3-3-5       | 工場塗装工           | 6-21        |
| <b>第4節</b>  | <b>工場製品輸送工</b>  | <b>6-21</b> |
| 3-4-1       | 一般事項            | 6-21        |
| 3-4-2       | 輸送工             | 6-21        |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>第5節 軽量盛土工</b> .....     | <b>6-21</b> |
| 3-5-1 一般事項 .....           | 6-21        |
| 3-5-2 軽量盛土工 .....          | 6-21        |
| <b>第6節 橋台工</b> .....       | <b>6-22</b> |
| 3-6-1 一般事項 .....           | 6-22        |
| 3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....  | 6-22        |
| 3-6-3 既製杭工 .....           | 6-22        |
| 3-6-4 場所打杭工 .....          | 6-22        |
| 3-6-5 深礎工 .....            | 6-22        |
| 3-6-6 オープンケーソン基礎工 .....    | 6-22        |
| 3-6-7 ニューマチックケーソン基礎工 ..... | 6-22        |
| 3-6-8 橋台躯体工 .....          | 6-22        |
| 3-6-9 地下水位低下工 .....        | 6-22        |
| 3-6-10 土留・仮締切工 .....       | 6-23        |
| 3-6-11 地中連続壁工（壁式） .....    | 6-23        |
| 3-6-12 地中連続壁工（柱列式） .....   | 6-23        |
| 3-6-13 水替工 .....           | 6-23        |
| <b>第7節 RC橋脚工</b> .....     | <b>6-23</b> |
| 3-7-1 一般事項 .....           | 6-23        |
| 3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....  | 6-23        |
| 3-7-3 既製杭工 .....           | 6-23        |
| 3-7-4 場所打杭工 .....          | 6-23        |
| 3-7-5 深礎工 .....            | 6-23        |
| 3-7-6 オープンケーソン基礎工 .....    | 6-23        |
| 3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工 ..... | 6-23        |
| 3-7-8 鋼管矢板基礎工 .....        | 6-23        |
| 3-7-9 橋脚躯体工 .....          | 6-23        |
| 3-7-10 地下水位低下工 .....       | 6-23        |
| 3-7-11 土留・仮締切工 .....       | 6-23        |
| 3-7-12 水替工 .....           | 6-23        |
| <b>第8節 鋼製橋脚工</b> .....     | <b>6-24</b> |
| 3-8-1 一般事項 .....           | 6-24        |
| 3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....  | 6-24        |
| 3-8-3 既製杭工 .....           | 6-24        |
| 3-8-4 場所打杭工 .....          | 6-24        |
| 3-8-5 深礎工 .....            | 6-24        |
| 3-8-6 オープンケーソン基礎工 .....    | 6-24        |

|             |                |             |
|-------------|----------------|-------------|
| 3-8-7       | ニューマチックケーソン基礎工 | 6-24        |
| 3-8-8       | 鋼管矢板基礎工        | 6-24        |
| 3-8-9       | 橋脚フーチング工       | 6-24        |
| 3-8-10      | 橋脚架設工          | 6-25        |
| 3-8-11      | 現場継手工          | 6-25        |
| 3-8-12      | 現場塗装工          | 6-25        |
| 3-8-13      | 地下水位低下工        | 6-25        |
| 3-8-14      | 土留・仮締切工        | 6-25        |
| 3-8-15      | 水替工            | 6-25        |
| <b>第9節</b>  | <b>護岸基礎工</b>   | <b>6-25</b> |
| 3-9-1       | 一般事項           | 6-25        |
| 3-9-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）  | 6-26        |
| 3-9-3       | 基礎工            | 6-26        |
| 3-9-4       | 矢板工            | 6-26        |
| 3-9-5       | 土台基礎工          | 6-26        |
| <b>第10節</b> | <b>矢板護岸工</b>   | <b>6-26</b> |
| 3-10-1      | 一般事項           | 6-26        |
| 3-10-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）  | 6-26        |
| 3-10-3      | 笠コンクリート工       | 6-26        |
| 3-10-4      | 矢板工            | 6-26        |
| <b>第11節</b> | <b>法覆護岸工</b>   | <b>6-26</b> |
| 3-11-1      | 一般事項           | 6-26        |
| 3-11-2      | コンクリートブロック工    | 6-26        |
| 3-11-3      | 護岸付属物工         | 6-26        |
| 3-11-4      | 緑化ブロック工        | 6-26        |
| 3-11-5      | 環境護岸ブロック工      | 6-26        |
| 3-11-6      | 石積（張）工         | 6-27        |
| 3-11-7      | 法枠工            | 6-27        |
| 3-11-8      | 多自然型護岸工        | 6-27        |
| 3-11-9      | 吹付工            | 6-27        |
| 3-11-10     | 植生工            | 6-27        |
| 3-11-11     | 覆土工            | 6-27        |
| 3-11-12     | 羽口工            | 6-27        |
| <b>第12節</b> | <b>擁壁護岸工</b>   | <b>6-27</b> |
| 3-12-1      | 一般事項           | 6-27        |
| 3-12-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）  | 6-27        |
| 3-12-3      | 場所打擁壁工         | 6-27        |



|            |                   |             |
|------------|-------------------|-------------|
| 3-12-4     | プレキャスト擁壁工         | 6-27        |
| <b>第4章</b> | <b>鋼橋上部</b>       | <b>6-28</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>         | <b>6-28</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b>   | <b>6-28</b> |
| <b>第3節</b> | <b>工場製作工</b>      | <b>6-28</b> |
| 4-3-1      | 一般事項              | 6-28        |
| 4-3-2      | 材 料               | 6-29        |
| 4-3-3      | 桁製作工              | 6-29        |
| 4-3-4      | 検査路製作工            | 6-29        |
| 4-3-5      | 鋼製伸縮継手製作工         | 6-29        |
| 4-3-6      | 落橋防止装置製作工         | 6-29        |
| 4-3-7      | 鋼製排水管製作工          | 6-29        |
| 4-3-8      | 橋梁用防護柵製作工         | 6-29        |
| 4-3-9      | 橋梁用高欄製作工          | 6-29        |
| 4-3-10     | 横断歩道橋製作工          | 6-29        |
| 4-3-11     | 鑄造費               | 6-29        |
| 4-3-12     | アンカーフレーム製作工       | 6-29        |
| 4-3-13     | 工場塗装工             | 6-29        |
| 4-3-14     | 鋼製耐震連結装置製作工       | 6-29        |
| 4-3-15     | 仮設材製作工            | 6-29        |
| <b>第4節</b> | <b>工場製品輸送工</b>    | <b>6-30</b> |
| 4-4-1      | 一般事項              | 6-30        |
| 4-4-2      | 輸送工               | 6-30        |
| <b>第5節</b> | <b>鋼橋架設工</b>      | <b>6-30</b> |
| 4-5-1      | 一般事項              | 6-30        |
| 4-5-2      | 材 料               | 6-30        |
| 4-5-3      | 地組工               | 6-30        |
| 4-5-4      | 架設工（クレーン架設）       | 6-30        |
| 4-5-5      | 架設工（ケーブルクレーン架設）   | 6-30        |
| 4-5-6      | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 6-30        |
| 4-5-7      | 架設工（架設桁架設）        | 6-30        |
| 4-5-8      | 架設工（送出し架設）        | 6-30        |
| 4-5-9      | 架設工（トラベラークレーン架設）  | 6-31        |
| 4-5-10     | 支承工               | 6-31        |
| 4-5-11     | 現場継手工             | 6-31        |
| <b>第6節</b> | <b>橋梁現場塗装工</b>    | <b>6-31</b> |
| 4-6-1      | 一般事項              | 6-31        |

|             |                  |             |
|-------------|------------------|-------------|
| 4-6-2       | 材 料              | 6-31        |
| 4-6-3       | 現場塗装工            | 6-31        |
| <b>第7節</b>  | <b>床版工</b>       | <b>6-31</b> |
| 4-7-1       | 一般事項             | 6-31        |
| 4-7-2       | 床版工              | 6-31        |
| <b>第8節</b>  | <b>橋梁付属物工</b>    | <b>6-31</b> |
| 4-8-1       | 一般事項             | 6-31        |
| 4-8-2       | 伸縮装置工            | 6-31        |
| 4-8-3       | 落橋防止装置工          | 6-31        |
| 4-8-4       | 排水装置工            | 6-31        |
| 4-8-5       | 地覆工              | 6-32        |
| 4-8-6       | 橋梁用防護柵工          | 6-32        |
| 4-8-7       | 橋梁用高欄工           | 6-32        |
| 4-8-8       | 検査路工             | 6-32        |
| 4-8-9       | 銘板工              | 6-32        |
| <b>第9節</b>  | <b>歩道橋本体工</b>    | <b>6-32</b> |
| 4-9-1       | 一般事項             | 6-32        |
| 4-9-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）    | 6-32        |
| 4-9-3       | 既製杭工             | 6-32        |
| 4-9-4       | 場所打杭工            | 6-32        |
| 4-9-5       | 橋脚フーチング工         | 6-32        |
| 4-9-6       | 歩道橋（側道橋）架設工      | 6-32        |
| 4-9-7       | 現場塗装工            | 6-32        |
| <b>第10節</b> | <b>鋼橋足場等設置工</b>  | <b>6-33</b> |
| 4-10-1      | 一般事項             | 6-33        |
| 4-10-2      | 橋梁足場工            | 6-33        |
| 4-10-3      | 橋梁防護工            | 6-33        |
| 4-10-4      | 昇降用設備工           | 6-33        |
| <b>第5章</b>  | <b>コンクリート橋上部</b> | <b>6-34</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適 用</b>       | <b>6-34</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b>  | <b>6-34</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>工場製作工</b>     | <b>6-35</b> |
| 5-3-1       | 一般事項             | 6-35        |
| 5-3-2       | プレベーム用桁製作工       | 6-35        |
| 5-3-3       | 橋梁用防護柵製作工        | 6-35        |
| 5-3-4       | 鋼製伸縮継手製作工        | 6-35        |
| 5-3-5       | 検査路製作工           | 6-35        |

|            |                     |             |
|------------|---------------------|-------------|
| 5-3-6      | 工場塗装工               | 6-35        |
| <b>第4節</b> | <b>工場製品輸送工</b>      | <b>6-35</b> |
| 5-4-1      | 一般事項                | 6-35        |
| 5-4-2      | 輸送工                 | 6-35        |
| <b>第5節</b> | <b>PC橋工</b>         | <b>6-35</b> |
| 5-5-1      | 一般事項                | 6-35        |
| 5-5-2      | プレテンション桁製作工（購入工）    | 6-36        |
| 5-5-3      | ポストテンション桁製作工        | 6-36        |
| 5-5-4      | プレキャストセグメント製作工（購入工） | 6-36        |
| 5-5-5      | プレキャストセグメント主桁組立工    | 6-36        |
| 5-5-6      | 支承工                 | 6-36        |
| 5-5-7      | 架設工（クレーン架設）         | 6-36        |
| 5-5-8      | 架設工（架設桁架設）          | 6-36        |
| 5-5-9      | 床版・横組工              | 6-36        |
| 5-5-10     | 落橋防止装置工             | 6-36        |
| <b>第6節</b> | <b>プレビーム桁橋工</b>     | <b>6-37</b> |
| 5-6-1      | 一般事項                | 6-37        |
| 5-6-2      | プレビーム桁製作工（現場）       | 6-37        |
| 5-6-3      | 支承工                 | 6-38        |
| 5-6-4      | 架設工（クレーン架設）         | 6-38        |
| 5-6-5      | 架設工（架設桁架設）          | 6-38        |
| 5-6-6      | 床版・横組工              | 6-38        |
| 5-6-7      | 局部（部分）プレストレス工       | 6-38        |
| 5-6-8      | 床版・横桁工              | 6-38        |
| 5-6-9      | 落橋防止装置工             | 6-38        |
| <b>第7節</b> | <b>PCホロースラブ橋工</b>   | <b>6-38</b> |
| 5-7-1      | 一般事項                | 6-38        |
| 5-7-2      | 架設支保工（固定）           | 6-39        |
| 5-7-3      | 支承工                 | 6-39        |
| 5-7-4      | PCホロースラブ製作工         | 6-39        |
| 5-7-5      | 落橋防止装置工             | 6-39        |
| <b>第8節</b> | <b>RCホロースラブ橋工</b>   | <b>6-39</b> |
| 5-8-1      | 一般事項                | 6-39        |
| 5-8-2      | 架設支保工（固定）           | 6-40        |
| 5-8-3      | 支承工                 | 6-40        |
| 5-8-4      | RC場所打ホロースラブ製作工      | 6-40        |
| 5-8-5      | 落橋防止装置工             | 6-40        |

|             |                      |             |
|-------------|----------------------|-------------|
| <b>第9節</b>  | <b>PC版桁橋工</b>        | <b>6-40</b> |
| 5-9-1       | 一般事項                 | 6-40        |
| 5-9-2       | PC版桁製作工              | 6-40        |
| <b>第10節</b> | <b>PC箱桁橋工</b>        | <b>6-40</b> |
| 5-10-1      | 一般事項                 | 6-40        |
| 5-10-2      | 架設支保工（固定）            | 6-41        |
| 5-10-3      | 支承工                  | 6-41        |
| 5-10-4      | PC箱桁製作工              | 6-41        |
| 5-10-5      | 落橋防止装置工              | 6-41        |
| <b>第11節</b> | <b>PC片持箱桁橋工</b>      | <b>6-41</b> |
| 5-11-1      | 一般事項                 | 6-41        |
| 5-11-2      | PC片持箱桁製作工            | 6-42        |
| 5-11-3      | 支承工                  | 6-42        |
| 5-11-4      | 架設工（片持架設）            | 6-42        |
| <b>第12節</b> | <b>PC押出し箱桁橋工</b>     | <b>6-42</b> |
| 5-12-1      | 一般事項                 | 6-42        |
| 5-12-2      | PC押出し箱桁製作工           | 6-43        |
| 5-12-3      | 架設工（押出し架設）           | 6-43        |
| <b>第13節</b> | <b>橋梁付属物工</b>        | <b>6-43</b> |
| 5-13-1      | 一般事項                 | 6-43        |
| 5-13-2      | 伸縮装置工                | 6-43        |
| 5-13-3      | 排水装置工                | 6-43        |
| 5-13-4      | 地覆工                  | 6-43        |
| 5-13-5      | 橋梁用防護柵工              | 6-43        |
| 5-13-6      | 橋梁用高欄工               | 6-43        |
| 5-13-7      | 検査路工                 | 6-43        |
| 5-13-8      | 銘板工                  | 6-43        |
| <b>第14節</b> | <b>コンクリート橋足場等設置工</b> | <b>6-44</b> |
| 5-14-1      | 一般事項                 | 6-44        |
| 5-14-2      | 橋梁足場工                | 6-44        |
| 5-14-3      | 橋梁防護工                | 6-44        |
| 5-14-4      | 昇降用設備工               | 6-44        |
| <b>第6章</b>  | <b>トンネル（NATM）</b>    | <b>6-46</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適用</b>            | <b>6-46</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b>      | <b>6-46</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>トンネル掘削工</b>       | <b>6-47</b> |
| 6-3-1       | 一般事項                 | 6-47        |

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 6-3-2      | 掘削工           | 6-47        |
| <b>第4節</b> | <b>支保工</b>    | <b>6-47</b> |
| 6-4-1      | 一般事項          | 6-47        |
| 6-4-2      | 材 料           | 6-47        |
| 6-4-3      | 吹付工           | 6-47        |
| 6-4-4      | ロックボルト工       | 6-47        |
| 6-4-5      | 鋼製支保工         | 6-48        |
| 6-4-6      | 金網工           | 6-48        |
| <b>第5節</b> | <b>覆 工</b>    | <b>6-48</b> |
| 6-5-1      | 一般事項          | 6-48        |
| 6-5-2      | 材 料           | 6-49        |
| 6-5-3      | 覆工コンクリート工     | 6-49        |
| 6-5-4      | 側壁コンクリート工     | 6-50        |
| 6-5-5      | 床版コンクリート工     | 6-50        |
| 6-5-6      | トンネル防水工       | 6-50        |
| <b>第6節</b> | <b>インバート工</b> | <b>6-50</b> |
| 6-6-1      | 一般事項          | 6-50        |
| 6-6-2      | 材 料           | 6-50        |
| 6-6-3      | インバート掘削工      | 6-50        |
| 6-6-4      | インバート本体工      | 6-50        |
| <b>第7節</b> | <b>坑内付帯工</b>  | <b>6-50</b> |
| 6-7-1      | 一般事項          | 6-50        |
| 6-7-2      | 材 料           | 6-51        |
| 6-7-3      | 箱抜工           | 6-51        |
| 6-7-4      | 裏面排水工         | 6-51        |
| 6-7-5      | 地下排水工         | 6-51        |
| <b>第8節</b> | <b>坑門工</b>    | <b>6-51</b> |
| 6-8-1      | 一般事項          | 6-51        |
| 6-8-2      | 坑口付工          | 6-51        |
| 6-8-3      | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-51        |
| 6-8-4      | 坑門本体工         | 6-51        |
| 6-8-5      | 明り巻工          | 6-51        |
| 6-8-6      | 銘板工           | 6-51        |
| <b>第9節</b> | <b>掘削補助工</b>  | <b>6-52</b> |
| 6-9-1      | 一般事項          | 6-52        |
| 6-9-2      | 材 料           | 6-52        |
| 6-9-3      | 掘削補助工A        | 6-52        |

|            |                      |             |
|------------|----------------------|-------------|
| 6-9-4      | 掘削補助工B               | 6-52        |
| <b>第7章</b> | <b>トンネル（矢板）</b>      | <b>6-53</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>            | <b>6-53</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b>      | <b>6-54</b> |
| <b>第3節</b> | <b>トンネル掘削工</b>       | <b>6-54</b> |
| 7-3-1      | 一般事項                 | 6-54        |
| 7-3-2      | 掘削工                  | 6-54        |
| <b>第4節</b> | <b>支保工</b>           | <b>6-54</b> |
| 7-4-1      | 一般事項                 | 6-54        |
| 7-4-2      | 材 料                  | 6-54        |
| 7-4-3      | 鋼製支保工                | 6-54        |
| <b>第5節</b> | <b>覆 工</b>           | <b>6-55</b> |
| 7-5-1      | 一般事項                 | 6-55        |
| 7-5-2      | 材 料                  | 6-55        |
| 7-5-3      | 覆工コンクリート工            | 6-55        |
| 7-5-4      | 床版コンクリート工            | 6-56        |
| 7-5-5      | 裏込注入工                | 6-56        |
| <b>第6節</b> | <b>インバート工</b>        | <b>6-56</b> |
| 7-6-1      | 一般事項                 | 6-56        |
| 7-6-2      | 材 料                  | 6-56        |
| 7-6-3      | インバート掘削工             | 6-56        |
| 7-6-4      | インバート本体工             | 6-56        |
| <b>第7節</b> | <b>坑内付帯工</b>         | <b>6-56</b> |
| 7-7-1      | 一般事項                 | 6-56        |
| 7-7-2      | 材 料                  | 6-56        |
| 7-7-3      | 箱抜工                  | 6-57        |
| 7-7-4      | 裏面排水工                | 6-57        |
| 7-7-5      | 地下排水工                | 6-57        |
| <b>第8章</b> | <b>コンクリートシェッド</b>    | <b>6-58</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>            | <b>6-58</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b>      | <b>6-58</b> |
| <b>第3節</b> | <b>プレキャストシェッド下部工</b> | <b>6-58</b> |
| 8-3-1      | 一般事項                 | 6-58        |
| 8-3-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 6-59        |
| 8-3-3      | 既製杭工                 | 6-59        |
| 8-3-4      | 場所打杭工                | 6-59        |
| 8-3-5      | 深礎工                  | 6-59        |

|            |                      |             |
|------------|----------------------|-------------|
| 8-3-6      | 受台工                  | 6-59        |
| 8-3-7      | アンカー工                | 6-59        |
| <b>第4節</b> | <b>プレキャストシェッド上部工</b> | <b>6-59</b> |
| 8-4-1      | 一般事項                 | 6-59        |
| 8-4-2      | シェッド購入工              | 6-59        |
| 8-4-3      | 架設工                  | 6-59        |
| 8-4-4      | 土砂囲工                 | 6-59        |
| 8-4-5      | 柱脚コンクリート工            | 6-59        |
| 8-4-6      | 横締め工                 | 6-60        |
| 8-4-7      | 防水工                  | 6-60        |
| <b>第5節</b> | <b>RCシェッド工</b>       | <b>6-60</b> |
| 8-5-1      | 一般事項                 | 6-60        |
| 8-5-2      | 作業土工（床掘り・埋戻し）        | 6-60        |
| 8-5-3      | 既製杭工                 | 6-60        |
| 8-5-4      | 場所打杭工                | 6-60        |
| 8-5-5      | 深礎工                  | 6-60        |
| 8-5-6      | 躯体工                  | 6-60        |
| 8-5-7      | アンカー工                | 6-60        |
| <b>第6節</b> | <b>シェッド付属物工</b>      | <b>6-61</b> |
| 8-6-1      | 一般事項                 | 6-61        |
| 8-6-2      | 緩衝工                  | 6-61        |
| 8-6-3      | 落橋防止装置工              | 6-61        |
| 8-6-4      | 排水装置工                | 6-61        |
| 8-6-5      | 銘板工                  | 6-61        |
| <b>第9章</b> | <b>鋼製シェッド</b>        | <b>6-62</b> |
| <b>第1節</b> | <b>適用</b>            | <b>6-62</b> |
| <b>第2節</b> | <b>適用すべき諸基準</b>      | <b>6-62</b> |
| <b>第3節</b> | <b>工場製作工</b>         | <b>6-63</b> |
| 9-3-1      | 一般事項                 | 6-63        |
| 9-3-2      | 材 料                  | 6-63        |
| 9-3-3      | 梁（柱）製作工              | 6-63        |
| 9-3-4      | 屋根製作工                | 6-63        |
| 9-3-5      | 鋼製排水管製作工             | 6-63        |
| 9-3-6      | 鑄造費                  | 6-63        |
| 9-3-7      | 工場塗装工                | 6-63        |
| <b>第4節</b> | <b>工場製品輸送工</b>       | <b>6-63</b> |
| 9-4-1      | 一般事項                 | 6-63        |

|             |                  |             |
|-------------|------------------|-------------|
| 9-4-2       | 輸送工              | 6-63        |
| <b>第5節</b>  | <b>鋼製シェッド下部工</b> | <b>6-63</b> |
| 9-5-1       | 一般事項             | 6-63        |
| 9-5-2       | 作業土工（床掘り・埋戻し）    | 6-63        |
| 9-5-3       | 既製杭工             | 6-63        |
| 9-5-4       | 場所打杭工            | 6-63        |
| 9-5-5       | 深礎工              | 6-64        |
| 9-5-6       | 受台工              | 6-64        |
| <b>第6節</b>  | <b>鋼製シェッド上部工</b> | <b>6-64</b> |
| 9-6-1       | 一般事項             | 6-64        |
| 9-6-2       | 材 料              | 6-64        |
| 9-6-3       | 架設工              | 6-64        |
| 9-6-4       | 現場継手工            | 6-64        |
| 9-6-5       | 現場塗装工            | 6-65        |
| 9-6-6       | 屋根コンクリート工        | 6-65        |
| 9-6-7       | 防水工              | 6-65        |
| <b>第7節</b>  | <b>シェッド付属物工</b>  | <b>6-65</b> |
| 9-7-1       | 一般事項             | 6-65        |
| 9-7-2       | 材 料              | 6-65        |
| 9-7-3       | 排水装置工            | 6-65        |
| 9-7-4       | 落橋防止装置工          | 6-65        |
| 9-7-5       | 銘板工              | 6-65        |
| <b>第10章</b> | <b>地下横断歩道</b>    | <b>6-66</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適 用</b>       | <b>6-66</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b>  | <b>6-66</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>開削土工</b>      | <b>6-66</b> |
| 10-3-1      | 一般事項             | 6-66        |
| 10-3-2      | 掘削工              | 6-66        |
| 10-3-3      | 残土処理工            | 6-67        |
| <b>第4節</b>  | <b>地盤改良工</b>     | <b>6-67</b> |
| 10-4-1      | 一般事項             | 6-67        |
| 10-4-2      | 路床安定処理工          | 6-67        |
| 10-4-3      | 置換工              | 6-67        |
| 10-4-4      | サンドマット工          | 6-67        |
| 10-4-5      | バーチカルドレーン工       | 6-67        |
| 10-4-6      | 締固め改良工           | 6-67        |
| 10-4-7      | 固結工              | 6-67        |



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>第5節 現場打構築工</b> .....    | <b>6-67</b> |
| 10-5-1 一般事項 .....          | 6-67        |
| 10-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） ..... | 6-67        |
| 10-5-3 現場打躯体工 .....        | 6-67        |
| 10-5-4 継手工 .....           | 6-67        |
| 10-5-5 カラー継手工 .....        | 6-67        |
| 10-5-6 防水工 .....           | 6-67        |
| <b>第11章 地下駐車場</b> .....    | <b>6-69</b> |
| <b>第1節 適用</b> .....        | <b>6-69</b> |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....  | <b>6-69</b> |
| <b>第3節 工場製作工</b> .....     | <b>6-69</b> |
| 11-3-1 一般事項 .....          | 6-69        |
| 11-3-2 設備・金物製作工 .....      | 6-69        |
| 11-3-3 工場塗装工 .....         | 6-69        |
| <b>第4節 工場製品輸送工</b> .....   | <b>6-69</b> |
| 11-4-1 一般事項 .....          | 6-69        |
| 11-4-2 輸送工 .....           | 6-69        |
| <b>第5節 開削土工</b> .....      | <b>6-69</b> |
| 11-5-1 一般事項 .....          | 6-69        |
| 11-5-2 掘削工 .....           | 6-70        |
| 11-5-3 埋戻し工 .....          | 6-70        |
| 11-5-4 残土処理工 .....         | 6-70        |
| <b>第6節 構築工</b> .....       | <b>6-70</b> |
| 11-6-1 一般事項 .....          | 6-70        |
| 11-6-2 躯体工 .....           | 6-70        |
| 11-6-3 防水工 .....           | 6-70        |
| <b>第7節 付属設備工</b> .....     | <b>6-70</b> |
| 11-7-1 一般事項 .....          | 6-70        |
| 11-7-2 設備工 .....           | 6-70        |
| 11-7-3 付属金物工 .....         | 6-71        |
| 11-7-4 情報案内施設工 .....       | 6-71        |
| <b>第12章 共同溝</b> .....      | <b>6-72</b> |
| <b>第1節 適用</b> .....        | <b>6-72</b> |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....  | <b>6-72</b> |
| <b>第3節 工場製作工</b> .....     | <b>6-72</b> |
| 12-3-1 一般事項 .....          | 6-72        |
| 12-3-2 設備・金物製作工 .....      | 6-72        |

|             |                  |             |
|-------------|------------------|-------------|
| 12-3-3      | 工場塗装工            | 6-72        |
| <b>第4節</b>  | <b>工場製品輸送工</b>   | <b>6-72</b> |
| 12-4-1      | 一般事項             | 6-72        |
| 12-4-2      | 輸送工              | 6-72        |
| <b>第5節</b>  | <b>開削土工</b>      | <b>6-73</b> |
| 12-5-1      | 一般事項             | 6-73        |
| 12-5-2      | 掘削工              | 6-73        |
| 12-5-3      | 埋戻し工             | 6-73        |
| 12-5-4      | 残土処理工            | 6-73        |
| <b>第6節</b>  | <b>現場打構築工</b>    | <b>6-73</b> |
| 12-6-1      | 一般事項             | 6-73        |
| 12-6-2      | 現場打躯体工           | 6-73        |
| 12-6-3      | 歩床工              | 6-73        |
| 12-6-4      | カラー継手工           | 6-73        |
| 12-6-5      | 防水工              | 6-73        |
| <b>第7節</b>  | <b>プレキャスト構築工</b> | <b>6-74</b> |
| 12-7-1      | 一般事項             | 6-74        |
| 12-7-2      | プレキャスト躯体工        | 6-74        |
| 12-7-3      | 縦締工              | 6-74        |
| 12-7-4      | 横締工              | 6-74        |
| 12-7-5      | 可とう継手工           | 6-74        |
| 12-7-6      | 目地工              | 6-74        |
| <b>第8節</b>  | <b>付属設備工</b>     | <b>6-74</b> |
| 12-8-1      | 一般事項             | 6-74        |
| 12-8-2      | 設備工              | 6-74        |
| 12-8-3      | 付属金物工            | 6-74        |
| <b>第13章</b> | <b>電線共同溝</b>     | <b>6-75</b> |
| <b>第1節</b>  | <b>適用</b>        | <b>6-75</b> |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b>  | <b>6-75</b> |
| <b>第3節</b>  | <b>舗装版撤去工</b>    | <b>6-75</b> |
| 13-3-1      | 一般事項             | 6-75        |
| 13-3-2      | 舗装版破碎工           | 6-75        |
| <b>第4節</b>  | <b>開削土工</b>      | <b>6-75</b> |
| 13-4-1      | 一般事項             | 6-75        |
| 13-4-2      | 掘削工              | 6-75        |
| 13-4-3      | 埋戻し工             | 6-75        |
| 13-4-4      | 残土処理工            | 6-75        |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>第5節 電線共同溝工</b> .....       | <b>6-75</b> |
| 13-5-1 一般事項 .....             | 6-75        |
| 13-5-2 管路工（管路部） .....         | 6-76        |
| 13-5-3 プレキャストボックス工（特殊部） ..... | 6-76        |
| 13-5-4 現場打ボックス工（特殊部） .....    | 6-76        |
| <b>第6節 付帯設備工</b> .....        | <b>6-76</b> |
| 13-6-1 一般事項 .....             | 6-76        |
| 13-6-2 ハンドホール工 .....          | 6-76        |
| 13-6-3 土留壁工（継壁） .....         | 6-76        |
| <b>第14章 情報ボックス工</b> .....     | <b>6-77</b> |
| <b>第1節 適用</b> .....           | <b>6-77</b> |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....     | <b>6-77</b> |
| <b>第3節 情報ボックス工</b> .....      | <b>6-77</b> |
| 14-3-1 一般事項 .....             | 6-77        |
| 14-3-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....    | 6-77        |
| 14-3-3 管路工（管路部） .....         | 6-77        |
| <b>第4節 付帯設備工</b> .....        | <b>6-77</b> |
| 14-4-1 一般事項 .....             | 6-77        |
| 14-4-2 ハンドホール工 .....          | 6-77        |
| <b>第15章 道路維持</b> .....        | <b>6-78</b> |
| <b>第1節 適用</b> .....           | <b>6-78</b> |
| <b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....     | <b>6-78</b> |
| <b>第3節 巡視・巡回工</b> .....       | <b>6-78</b> |
| 15-3-1 一般事項 .....             | 6-78        |
| 15-3-2 道路巡回工 .....            | 6-78        |
| <b>第4節 舗装工</b> .....          | <b>6-79</b> |
| 15-4-1 一般事項 .....             | 6-79        |
| 15-4-2 材 料 .....              | 6-79        |
| 15-4-3 路面切削工 .....            | 6-79        |
| 15-4-4 舗装打換え工 .....           | 6-79        |
| 15-4-5 切削オーバーレイ工 .....        | 6-80        |
| 15-4-6 オーバーレイ工 .....          | 6-80        |
| 15-4-7 路上再生工 .....            | 6-80        |
| 15-4-8 薄層カラー舗装工 .....         | 6-82        |
| 15-4-9 コンクリート舗装補修工 .....      | 6-82        |
| 15-4-10 アスファルト舗装補修工 .....     | 6-82        |
| 15-4-11 グルービング工 .....         | 6-82        |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>第5節 排水構造物工</b> .....     | <b>6-83</b> |
| 15-5-1 一般事項 .....           | 6-83        |
| 15-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....  | 6-83        |
| 15-5-3 側溝工 .....            | 6-83        |
| 15-5-4 管渠工 .....            | 6-83        |
| 15-5-5 集水桝・マンホール工 .....     | 6-83        |
| 15-5-6 地下排水工 .....          | 6-83        |
| 15-5-7 場所打水路工 .....         | 6-83        |
| 15-5-8 排水工 .....            | 6-83        |
| <b>第6節 防護柵工</b> .....       | <b>6-83</b> |
| 15-6-1 一般事項 .....           | 6-83        |
| 15-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....  | 6-83        |
| 15-6-3 路側防護柵工 .....         | 6-83        |
| 15-6-4 防止柵工 .....           | 6-83        |
| 15-6-5 ボックスビーム工 .....       | 6-83        |
| 15-6-6 車止めポスト工 .....        | 6-83        |
| 15-6-7 防護柵基礎工 .....         | 6-83        |
| <b>第7節 標識工</b> .....        | <b>6-84</b> |
| 15-7-1 一般事項 .....           | 6-84        |
| 15-7-2 材 料 .....            | 6-84        |
| 15-7-3 小型標識工 .....          | 6-84        |
| 15-7-4 大型標識工 .....          | 6-84        |
| <b>第8節 道路付属施設工</b> .....    | <b>6-84</b> |
| 15-8-1 一般事項 .....           | 6-84        |
| 15-8-2 材 料 .....            | 6-84        |
| 15-8-3 境界工 .....            | 6-84        |
| 15-8-4 道路付属物工 .....         | 6-84        |
| 15-8-5 ケーブル配管工 .....        | 6-84        |
| 15-8-6 照明工 .....            | 6-85        |
| <b>第9節 軽量盛土工</b> .....      | <b>6-85</b> |
| 15-9-1 一般事項 .....           | 6-85        |
| 15-9-2 軽量盛土工 .....          | 6-85        |
| <b>第10節 擁壁工</b> .....       | <b>6-85</b> |
| 15-10-1 一般事項 .....          | 6-85        |
| 15-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し） ..... | 6-85        |
| 15-10-3 場所打擁壁工 .....        | 6-85        |
| 15-10-4 プレキャスト擁壁工 .....     | 6-85        |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>第11節 石・ブロック積（張）工</b> ..... | <b>6-85</b> |
| 15-11-1 一般事項 .....            | 6-85        |
| 15-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し） .....   | 6-85        |
| 15-11-3 コンクリートブロック工 .....     | 6-85        |
| 15-11-4 石積（張）工 .....          | 6-85        |
| <b>第12節 カルバート工</b> .....      | <b>6-85</b> |
| 15-12-1 一般事項 .....            | 6-85        |
| 15-12-2 材 料 .....             | 6-86        |
| 15-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....   | 6-86        |
| 15-12-4 場所打函渠工 .....          | 6-86        |
| 15-12-5 プレキャストカルバート工 .....    | 6-86        |
| 15-12-6 防水工 .....             | 6-86        |
| <b>第13節 法面工</b> .....         | <b>6-86</b> |
| 15-13-1 一般事項 .....            | 6-86        |
| 15-13-2 植生工 .....             | 6-86        |
| 15-13-3 法面吹付工 .....           | 6-86        |
| 15-13-4 法枠工 .....             | 6-86        |
| 15-13-5 法面施肥工 .....           | 6-86        |
| 15-13-6 アンカー工 .....           | 6-86        |
| 15-13-7 かご工 .....             | 6-86        |
| <b>第14節 橋梁床版工</b> .....       | <b>6-86</b> |
| 15-14-1 一般事項 .....            | 6-86        |
| 15-14-2 材 料 .....             | 6-86        |
| 15-14-3 床版補強工（鋼板接着工法） .....   | 6-87        |
| 15-14-4 床版補強工（増桁架設工法） .....   | 6-87        |
| 15-14-5 床版増厚補強工 .....         | 6-87        |
| 15-14-6 床版取替工 .....           | 6-88        |
| 15-14-7 旧橋撤去工 .....           | 6-88        |
| <b>第15節 橋梁付属物工</b> .....      | <b>6-88</b> |
| 15-15-1 一般事項 .....            | 6-88        |
| 15-15-2 伸縮継手工 .....           | 6-88        |
| 15-15-3 排水施設工 .....           | 6-88        |
| 15-15-4 地覆工 .....             | 6-88        |
| 15-15-5 橋梁用防護柵工 .....         | 6-88        |
| 15-15-6 橋梁用高欄工 .....          | 6-88        |
| 15-15-7 検査路工 .....            | 6-89        |
| <b>第16節 横断歩道橋工</b> .....      | <b>6-89</b> |

|             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| 15-16-1     | 一般事項            | 6-89        |
| 15-16-2     | 材 料             | 6-89        |
| 15-16-3     | 横断歩道橋工          | 6-89        |
| <b>第17節</b> | <b>現場塗装工</b>    | <b>6-89</b> |
| 15-17-1     | 一般事項            | 6-89        |
| 15-17-2     | 材 料             | 6-89        |
| 15-17-3     | 橋梁塗装工           | 6-89        |
| 15-17-4     | 道路付属構造物塗装工      | 6-90        |
| 15-17-5     | 張紙防止塗装工         | 6-90        |
| 15-17-6     | コンクリート面塗装工      | 6-90        |
| <b>第18節</b> | <b>トンネル工</b>    | <b>6-90</b> |
| 15-18-1     | 一般事項            | 6-90        |
| 15-18-2     | 内装板工            | 6-90        |
| 15-18-3     | 裏込注入工           | 6-91        |
| 15-18-4     | 漏水対策工           | 6-91        |
| <b>第19節</b> | <b>道路付属物復旧工</b> | <b>6-91</b> |
| 15-19-1     | 一般事項            | 6-91        |
| 15-19-2     | 材 料             | 6-91        |
| 15-19-3     | 付属物復旧工          | 6-91        |
| <b>第20節</b> | <b>道路清掃工</b>    | <b>6-92</b> |
| 15-20-1     | 一般事項            | 6-92        |
| 15-20-2     | 材 料             | 6-92        |
| 15-20-3     | 路面清掃工           | 6-92        |
| 15-20-4     | 路肩整正工           | 6-92        |
| 15-20-5     | 排水施設清掃工         | 6-92        |
| 15-20-6     | 橋梁清掃工           | 6-92        |
| 15-20-7     | 道路付属物清掃工        | 6-92        |
| 15-20-8     | 構造物清掃工          | 6-93        |
| 15-20-9     | 雑作業工            | 6-93        |
| <b>第21節</b> | <b>植栽維持工</b>    | <b>6-93</b> |
| 15-21-1     | 一般事項            | 6-93        |
| 15-21-2     | 材 料             | 6-93        |
| 15-21-3     | 樹木・芝生管理工        | 6-93        |
| <b>第22節</b> | <b>除草工</b>      | <b>6-93</b> |
| 15-22-1     | 一般事項            | 6-93        |
| 15-22-2     | 道路除草工           | 6-94        |
| <b>第23節</b> | <b>冬期対策施設工</b>  | <b>6-94</b> |

|             |                 |              |
|-------------|-----------------|--------------|
| 15-23-1     | 一般事項            | 6-94         |
| 15-23-2     | 冬期安全施設工         | 6-94         |
| <b>第24節</b> | <b>応急処理工</b>    | <b>6-94</b>  |
| 15-24-1     | 一般事項            | 6-94         |
| 15-24-2     | 応急処理事業工         | 6-94         |
| <b>第16章</b> | <b>雪寒</b>       | <b>6-95</b>  |
| <b>第1節</b>  | <b>適用</b>       | <b>6-95</b>  |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>6-95</b>  |
| <b>第3節</b>  | <b>除雪工</b>      | <b>6-95</b>  |
| 16-3-1      | 一般事項            | 6-95         |
| 16-3-2      | 材料              | 6-96         |
| 16-3-3      | 一般除雪工           | 6-96         |
| 16-3-4      | 運搬除雪工           | 6-96         |
| 16-3-5      | 凍結防止工           | 6-96         |
| 16-3-6      | 歩道除雪工           | 6-97         |
| 16-3-7      | 安全処理工           | 6-97         |
| 16-3-8      | 雪道巡回工           | 6-97         |
| 16-3-9      | 待機補償費           | 6-97         |
| 16-3-10     | 保険費             | 6-97         |
| 16-3-11     | 除雪機械修理工         | 6-98         |
| <b>第17章</b> | <b>道路修繕</b>     | <b>6-99</b>  |
| <b>第1節</b>  | <b>適用</b>       | <b>6-99</b>  |
| <b>第2節</b>  | <b>適用すべき諸基準</b> | <b>6-99</b>  |
| <b>第3節</b>  | <b>工場製作工</b>    | <b>6-99</b>  |
| 17-3-1      | 一般事項            | 6-99         |
| 17-3-2      | 材料              | 6-100        |
| 17-3-3      | 床版補強材製作工        | 6-100        |
| 17-3-4      | 桁補強材製作工         | 6-100        |
| 17-3-5      | 落橋防止装置製作工       | 6-100        |
| 17-3-6      | R C橋脚巻立て鋼板製作工   | 6-100        |
| <b>第4節</b>  | <b>工場製品輸送工</b>  | <b>1-100</b> |
| 17-4-1      | 一般事項            | 1-100        |
| 17-4-2      | 輸送工             | 1-100        |
| <b>第5節</b>  | <b>舗装工</b>      | <b>6-100</b> |
| 17-5-1      | 一般事項            | 6-100        |
| 17-5-2      | 材料              | 6-101        |
| 17-5-3      | 路面切削工           | 6-101        |

|                   |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| 17-5-4            | 舗装打換え工        | 6-101        |
| 17-5-5            | 切削オーバーレイ工     | 6-101        |
| 17-5-6            | オーバーレイ工       | 6-101        |
| 17-5-7            | 路上再生工         | 6-101        |
| 17-5-8            | 薄層カラー舗装工      | 6-101        |
| 17-5-9            | グルーピング工       | 6-101        |
| 17-5-10           | プレキャストRC舗装板工  | 6-101        |
| <b>第6節 排水構造物工</b> |               | <b>6-102</b> |
| 17-6-1            | 一般事項          | 6-102        |
| 17-6-2            | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-102        |
| 17-6-3            | 側溝工           | 6-102        |
| 17-6-4            | 管渠工           | 6-102        |
| 17-6-5            | 集水桝・マンホール工    | 6-102        |
| 17-6-6            | 地下排水工         | 6-102        |
| 17-6-7            | 場所打水路工        | 6-102        |
| 17-6-8            | 排水工           | 6-102        |
| <b>第7節 縁石工</b>    |               | <b>6-102</b> |
| 17-7-1            | 一般事項          | 6-102        |
| 17-7-2            | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-102        |
| 17-7-3            | 縁石工           | 6-102        |
| <b>第8節 防護柵工</b>   |               | <b>6-102</b> |
| 17-8-1            | 一般事項          | 6-102        |
| 17-8-2            | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-102        |
| 17-8-3            | 路側防護柵工        | 6-103        |
| 17-8-4            | 防止柵工          | 6-103        |
| 17-8-5            | ボックスビーム工      | 6-103        |
| 17-8-6            | 車止めポスト工       | 6-103        |
| 17-8-7            | 防護柵基礎工        | 6-103        |
| <b>第9節 標識工</b>    |               | <b>6-103</b> |
| 17-9-1            | 一般事項          | 6-103        |
| 17-9-2            | 材 料           | 6-103        |
| 17-9-3            | 小型標識工         | 6-103        |
| 17-9-4            | 大型標識工         | 6-103        |
| <b>第10節 区画線工</b>  |               | <b>6-103</b> |
| 17-10-1           | 一般事項          | 6-103        |
| 17-10-2           | 区画線工          | 6-103        |
| <b>第11節 道路植栽工</b> |               | <b>6-104</b> |



|             |                    |              |
|-------------|--------------------|--------------|
| 17-11-1     | 一般事項               | 6-104        |
| 17-11-2     | 材料                 | 6-104        |
| 17-11-3     | 道路植栽工              | 6-104        |
| <b>第12節</b> | <b>道路付属施設工</b>     | <b>6-104</b> |
| 17-12-1     | 一般事項               | 6-104        |
| 17-12-2     | 材 料                | 6-104        |
| 17-12-3     | 境界工                | 6-104        |
| 17-12-4     | 道路付属物工             | 6-104        |
| 17-12-5     | ケーブル配管工            | 6-104        |
| 17-12-6     | 照明工                | 6-104        |
| <b>第13節</b> | <b>軽量盛土工</b>       | <b>6-104</b> |
| 17-13-1     | 一般事項               | 6-104        |
| 17-13-2     | 軽量盛土工              | 6-104        |
| <b>第14節</b> | <b>擁壁工</b>         | <b>6-104</b> |
| 17-14-1     | 一般事項               | 6-105        |
| 17-14-2     | 作業土工（床掘り・埋戻し）      | 6-105        |
| 17-14-3     | 場所打擁壁工             | 6-105        |
| 17-14-4     | プレキャスト擁壁工          | 6-105        |
| <b>第15節</b> | <b>石・ブロック積（張）工</b> | <b>6-105</b> |
| 17-15-1     | 一般事項               | 6-105        |
| 17-15-2     | 作業土工（床掘り・埋戻し）      | 6-105        |
| 17-15-3     | コンクリートブロック工        | 6-105        |
| 17-15-4     | 石積（張）工             | 6-105        |
| <b>第16節</b> | <b>カルバート工</b>      | <b>6-105</b> |
| 17-16-1     | 一般事項               | 6-105        |
| 17-16-2     | 材 料                | 6-105        |
| 17-16-3     | 作業土工（床掘り・埋戻し）      | 6-105        |
| 17-16-4     | 場所打函渠工             | 6-105        |
| 17-16-5     | プレキャストカルバート工       | 6-105        |
| 17-16-6     | 防水工                | 6-106        |
| <b>第17節</b> | <b>法面工</b>         | <b>6-106</b> |
| 17-17-1     | 一般事項               | 6-106        |
| 17-17-2     | 植生工                | 6-106        |
| 17-17-3     | 法面吹付工              | 6-106        |
| 17-17-4     | 法枠工                | 6-106        |
| 17-17-5     | 法面施肥工              | 6-106        |
| 17-17-6     | アンカー工              | 6-106        |

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| 17-17-7     | かご工            | 6-106        |
| <b>第18節</b> | <b>落石雪害防止工</b> | <b>6-106</b> |
| 17-18-1     | 一般事項           | 6-106        |
| 17-18-2     | 材 料            | 6-106        |
| 17-18-3     | 作業土工（床掘り・埋戻し）  | 6-106        |
| 17-18-4     | 落石防止網工         | 6-106        |
| 17-18-5     | 落石防護柵工         | 6-107        |
| 17-18-6     | 防雪柵工           | 6-107        |
| 17-18-7     | 雪崩予防柵工         | 6-107        |
| <b>第19節</b> | <b>橋梁床版工</b>   | <b>6-107</b> |
| 17-19-1     | 一般事項           | 6-107        |
| 17-19-2     | 材 料            | 6-107        |
| 17-19-3     | 床版補強工（鋼板接着工法）  | 6-107        |
| 17-19-4     | 床版補強工（増桁架設工法）  | 6-107        |
| 17-19-5     | 床版増厚補強工        | 6-107        |
| 17-19-6     | 床版取替工          | 6-107        |
| 17-19-7     | 旧橋撤去工          | 6-107        |
| <b>第20節</b> | <b>鋼桁工</b>     | <b>6-107</b> |
| 17-21-1     | 一般事項           | 6-107        |
| 17-21-2     | 材料             | 6-107        |
| 17-21-3     | 鋼桁補強工          | 6-107        |
| <b>第21節</b> | <b>橋梁支承工</b>   | <b>6-107</b> |
| 17-21-1     | 一般事項           | 6-107        |
| 17-21-2     | 材 料            | 6-108        |
| 17-21-3     | 鋼橋支承工          | 6-108        |
| 17-21-4     | P C橋支承工        | 6-108        |
| <b>第22節</b> | <b>橋梁付属物工</b>  | <b>6-108</b> |
| 17-22-1     | 一般事項           | 6-108        |
| 17-22-2     | 材 料            | 6-108        |
| 17-22-3     | 伸縮継手工          | 6-108        |
| 17-22-4     | 落橋防止装置工        | 6-108        |
| 17-22-5     | 排水施設工          | 6-108        |
| 17-22-6     | 地覆工            | 6-109        |
| 17-22-7     | 橋梁用防護柵工        | 6-109        |
| 17-22-8     | 橋梁用高欄工         | 6-109        |
| 17-22-9     | 検査路工           | 6-109        |
| 17-22-10    | 沓座拡幅工          | 6-109        |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>第23節 横断歩道橋工</b> .....    | <b>6-109</b> |
| 17-23-1 一般事項 .....          | 6-109        |
| 17-23-2 材 料 .....           | 6-109        |
| 17-23-3 横断歩道橋工 .....        | 6-109        |
| <b>第24節 橋脚巻立て工</b> .....    | <b>6-109</b> |
| 17-24-1 一般事項 .....          | 6-109        |
| 17-24-2 材 料 .....           | 6-109        |
| 17-24-3 作業土工（床掘り・埋戻し） ..... | 6-109        |
| 17-24-4 R C橋脚鋼板巻立て工 .....   | 6-109        |
| 17-24-5 橋脚コンクリート巻立て工 .....  | 6-109        |
| <b>第25節 現場塗装工</b> .....     | <b>6-112</b> |
| 17-25-1 一般事項 .....          | 6-112        |
| 17-25-2 材 料 .....           | 6-112        |
| 17-25-3 橋梁塗装工 .....         | 6-112        |
| 17-25-4 道路付属構造物塗装工 .....    | 6-112        |
| 17-25-5 張紙防止塗装工 .....       | 6-112        |
| 17-25-6 コンクリート面塗装工 .....    | 6-112        |
| <b>第26節 トンネル工</b> .....     | <b>6-112</b> |
| 17-26-1 一般事項 .....          | 6-112        |
| 17-26-2 材 料 .....           | 6-113        |
| 17-26-3 内装板工 .....          | 6-113        |
| 17-26-4 裏込注入工 .....         | 6-113        |
| 17-26-5 漏水対策工 .....         | 6-113        |
| <b>第27節 あと施工アンカー工</b> ..... | <b>6-113</b> |
| 17-27-1 一般事項 .....          | 6-113        |
| 17-27-2 現地調査 .....          | 6-113        |
| 17-27-3 施工計画 .....          | 6-113        |
| 17-27-4 基準試験 .....          | 6-113        |
| 17-27-5 施工管理 .....          | 6-113        |