長野県土木工事施工管理基準

平成21年(2009年) 5月13日付け21建政技第 61号（平成21年 6月 1日適用）
平成21年(2009年)11月19日付け21建政技第275号（平成22年 1月 1日適用）一部改正
平成22年(2010年) 5月 7日付け22建政技第 49号（平成22年 6月 1日適用）一部改正
平成30年(2018年) 5月22日付け30建政技第 55号（平成30年 6月 1日適用）一部改定
平成30年(2018年) 9月26日付け30建政技第169号（平成30年10月 1日適用）一部改定
令和元年(2019年) 9月24日付け元建政技第234号（令和元年10月 1日適用）一部改定
令和２年(2020年) 9月４日付け２建政技第179号（令和２年10月 1日適用）一部改定
令和３年(2021年) 9月９日付け３建政技第183号（令和３年10月 1日適用）一部改定
令和４年(2022年) 9月29日付け４建政技第163号（令和４年10月 1日適用）一部改定
令和５年(2023年) 3月17日付け５建政技第339号（令和５年４月 1日適用）一部改定
令和５年(2023年) 9月29日付け５建政技第172号（令和５年10月 1日適用）一部改定
令和６年(2024年) 9月30日付け６建政技第166号（令和６年10月 1日適用）一部改定
令和７年(2025年) 9月29日付け７建政技第190号（令和７年10月 1日適用）一部改定
令和８年(2026年) 9月28日付け８建政技第196号（令和８年10月 1日適用）一部改定

長野県建設部

目　　次

土木工事施工管理基準

１　目　　的 1
２　適　　用 1
３　構　　成 1
４　用語の意義 1
５　管理の実施 2
６　管理項目及び方法 2
７　規　格　値 3
８　そ　の　他 3

出来形管理基準及び規格値

１　共通編 1-1

３　河川編 3-1

４　砂防編 4-1

５　ダム編 5-1

６　道路編 6-1

７　公園関係 ……　国土交通省　公園緑地工事施工管理基準を準用

８　下水道関係 8-1

（参考資料）プルフローリング試験様式 9-1

品質管理基準及び規格値

1　セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリート除く) 1
2　プレキャストコンクリート製品（ＪＩＳ　Ⅰ類） 4
3　プレキャストコンクリート製品（ＪＩＳ　Ⅱ類） 4
4　プレキャストコンクリート製品（その他） 4
5　ガス圧接 6
6　既製杭工 6
7　基礎工 7
8　場所杭工 7
9　既製杭工 7
10　下層路盤工 8
11　上層路盤工 10
12　アスファルト安定処理路盤 12
13　セメント安定処理路盤 12
14　アスファルト舗装 12
15　転圧コンクリート 15
16　グースアスファルト舗装 16
17　路床安定処理工 18
18　表層安定処理工（表層混合処理） 19
19　固結工 19
20　アンカー工 20
21　補強土壁工 20
22　吹付工 21
23　現場吹付法枠工 23
24　河川土工 25
25　砂防土工 26
26　道路土工 26
27　捨石工 28
28　コンクリートダム 29
29　覆工コンクリート（NATM） 31
30　吹付けコンクリート（NATM） 34
31　ロックボルト(NATM) 36
32　路上再生路盤工 36
33　路上表層再生工 37
34　排水性舗装工・透水性舗装工 38
35　プラント再生舗装工 41
36　工場製作工（鋼橋用鋼材） 42
37　ガス切断工 42
38　溶接工 42

39　中層混合処理 45
40　区画線 45
41　鉄筋挿入工 45
39　下水道 46

（参考資料）ロックボルトの引抜試験 74
（参考資料）テストハンマーによる強度推定調査について 76

写真管理基準

写真管理基準 1
撮影箇所一覧表 4
品質管理撮影箇所一覧表 6

出来形管理撮影箇所一覧表 13
1　共通編 13
1-3　土工 13
1-4　無筋、鉄筋コンクリート 15
1-2　一般施工 16
3　河川編 53
3-1　築堤・護岸 53
3-3　樋門・樋管 53
3-4　水門 54
3-5　堰 55
3-6　排水機場 56
3-7　床止め・床固め 57
4　砂防編 58
4-1　砂防堰堤 58
4-2　流路 58
4-3　斜面対策 59
5　ダム編 60
5-1　コンクリートダム 60
5-2　フィルダム 60
5-3　基礎グラウチング 61
6　道路編 62
6-1　道路改良 62
6-2　舗装 63
6-3　橋梁下部 64
6-4　鋼橋上部 65
6-5　コンクリート橋上部 65
6-6　トンネル（NATM） 66
6-11 共同溝 68
6-12 電線共同溝 69
6-14 道路維持 70
6-16 道路修繕 70
その他 71
下水道 74

【第1編　共通編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第3章　土工						
第3節　河川土工・砂防土工	1-3-3-2	1	掘削工			1－1
		2	掘削工(面管理の場合)			1－1
	1-3-3-2	3	掘削工(水中部)(面管理の場合)			1－2
	1-3-3-3	1	盛土工			1－3
		2	盛土工(面管理の場合)			1－3
	1-3-3-4		盛土補強工	補強土(ﾃｰﾙｱﾙﾒ)壁工法		1－4
				多数ｱﾝｶｰ式補強土工法		1－4
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙを用いた補強土工法		1－4
	1-3-3-5		法面整形工	盛土部		1－4
	1-3-3-6		堤防天端工			1－4
第4節　道路土工	1-3-4-2	1	掘削工			1－5
		2	掘削工(面管理の場合)			1－5
	1-3-4-3	1	路体盛土工			1－6
		2	路体盛土工(面管理の場合)			1－6
	1-3-4-4	1	路床盛土工			1－6
		2	路床盛土工(面管理の場合)			1－6
	1-3-4-5		法面整形工	盛土部		1－7
第4章　無筋、鉄筋コンクリート						
第6節　鉄筋工	1-4-6-4		組立て			1－7
第2章　一般施工						
第3節　共通的工種	1-2-3-4		矢板工(指定仮設・任意仮設は除く)	鋼矢板		1－8
				軽量鋼矢板		1－8
				ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板		1－8
				広幅鋼矢板		1－8
				可とう鋼矢板		1－8
	1-2-3-5		縁石工	縁石・ｱｽｶｰﾌﾞ		1－8
	1-2-3-6		小型標識工			1－8
	1-2-3-7		防止柵工	立入防止柵		1－8
				転落(横断)防止柵		1－8
				車止めﾎﾟｽﾄ		1－8
	1-2-3-8	1	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		1－9
		2	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ		1－9
	1-2-3-9		区画線工			1－9
	1-2-3-10		道路付属物工	視線誘導標		1－9
				距離標		1－9
	1-2-3-11		ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工			1－10
	1-2-3-12	1	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購入工)	けた橋		1－10
		2	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購入工)	ｽﾗﾌﾞ桁		1－10
	1-2-3-13		ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工			1－11
	1-2-3-14	1	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製作工	(購入工)		1－11
		2	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工			1－11
	1-2-3-15		PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工			1－12

【第1編　共通編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
	1-2-3-16	1	PC箱桁製作工			1－12
		2	PC押出し箱桁製作工			1－13
	1-2-3-17		根固めﾌﾞﾛｯｸ工			1－13
	1-2-3-18		沈床工			1－14
	1-2-3-19		捨石工			1－14
	1-2-3-22		階段工			1－14
	1-2-3-24	1	伸縮装置工	ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ		1－14
		2	伸縮装置工	鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ		1－15
		3	伸縮装置工	埋設型ジョイント		1－15
	1-2-3-26	1	多自然型護岸工	巨石張、巨石積		1－15
		2	多自然型護岸工	かごﾏｯﾄ		1－15
	1-2-3-27	1	羽口工	じゃかご		1－16
		2	羽口工	ふとんかご、かご枠		1－16
	1-2-3-28		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工		1－16
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ工		1－16
	1-2-3-29	1	側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		1－17
				L型側溝工		1－17
				自由勾配側溝		1－17
				管渠		1－17
		2	側溝工	場所打水路工		1－17
		3	側溝工	暗渠工		1－17
	1-2-3-30		集水桝工			1－18
	1-2-3-31		現場塗装工			1－19
第4節　基礎工	1-2-4-1		一般事項	切込砂利		1－19
				砕石基礎工		1－19
				割ぐり石基礎工		1－19
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ		1－19
	1-2-4-3	1	基礎工（護岸）	現場打		1－19
		2	基礎工（護岸）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ		1－20
	1-2-4-4	1	既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭		1－20
				鋼管杭		1－20
				H鋼杭		1－20
		2	既製杭工	鋼管製ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭		1－20
	1-2-4-5		場所打杭工			1－20
	1-2-4-6		深礎工			1－21
	1-2-4-7		ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工			1－21
	1-2-4-8		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工			1－21
	1-2-4-9		鋼管矢板基礎工			1－22
第5節　石・ブロック積（張）工	1-2-5-3	1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		1－22
				ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張		1－22
		2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	連節ﾌﾞﾛｯｸ張		1－22
		3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	天端保護ﾌﾞﾛｯｸ		1－23
	1-2-5-4		緑化ﾌﾞﾛｯｸ工			1－23
	1-2-5-5		石積（張）工			1－23
第6節　一般舗装工	1-2-6-6	4	橋面防水工	シート系床版防水層		1－24
	1-2-6-7	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤工		1－25
		1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤工（面管理の場合）		1－25
		2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	上層路盤工（粒度調整路盤工）		1－26

【第1編　共通編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
		2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	上層路盤工(粒度調整路盤工)(面管理の場合)		1－26
		3	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	上層路盤工(ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工)		1－27
		3	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	上層路盤工(ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工)(面管理の場合)		1－27
		4	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工		1－28
		4	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工(面管理の場合)		1－28
		5	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層工		1－29
		5	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層工(面管理の場合)		1－29
		6	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工		1－30
		6	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工(面管理の場合)		1－30
	1-2-6-8	1	半たわみ性舗装工	下層路盤工		1－31
		1	半たわみ性舗装工	下層路盤工(面管理の場合)		1－31
		2	半たわみ性舗装工	上層路盤工(粒度調整路盤工)		1－32
		2	半たわみ性舗装工	上層路盤工(粒度調整路盤工)(面管理の場合)		1－32
		3	半たわみ性舗装工	上層路盤工(ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工)		1－33
		3	半たわみ性舗装工	上層路盤工(ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工)(面管理の場合)		1－33
		4	半たわみ性舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工		1－34
		4	半たわみ性舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工(面管理の場合)		1－34
		5	半たわみ性舗装工	基層工		1－35
		5	半たわみ性舗装工	基層工(面管理の場合)		1－35
		6	半たわみ性舗装工	表層工		1－36
		6	半たわみ性舗装工	表層工(面管理の場合)		1－36
	1-2-6-9	1	排水性舗装工	下層路盤工		1－37
		1	排水性舗装工	下層路盤工(面管理の場合)		1－37
		2	排水性舗装工	上層路盤工(粒度調整路盤工)		1－38
		2	排水性舗装工	上層路盤工(粒度調整路盤工)(面管理の場合)		1－38
		3	排水性舗装工	上層路盤工(ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工)		1－39
		3	排水性舗装工	上層路盤工(ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工)(面管理の場合)		1－39
		4	排水性舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工		1－40
		4	排水性舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工(面管理の場合)		1－40
		5	排水性舗装工	基層工		1－41
		5	排水性舗装工	基層工(面管理の場合)		1－41
		6	排水性舗装工	表層工		1－42
		6	排水性舗装工	表層工(面管理の場合)		1－42

【第1編　共通編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
	1-2-6-10	1	透水性舗装工	路盤工		1－43
		1	透水性舗装工	路盤工(面管理の場合)		1－43
		2	透水性舗装工	表層工		1－44
		2	透水性舗装工	表層工(面管理の場合)		1－44
	1-2-6-11	1	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工		1－45
		1	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工(面管理の場合)		1－45
		2	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層工		1－46
		2	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層工(面管理の場合)		1－46
		3	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工		1－47
		3	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工(面管理場合)		1－47
	1-2-6-12	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	下層路盤工		1－48
		2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	下層路盤工(面管理の場合)		1－49
		3	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	粒度調整路盤工		1－50
		4	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	粒度調整路盤工(面管理の場合)		1－51
		5	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	ｾﾒﾝﾄ(石灰・瀝青)安定処理工		1－52
		6	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	ｾﾒﾝﾄ(石灰・瀝青)安定処理工(面管理の場合)		1－53
		7	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層		1－54
		8	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層(面管理の場合)		1－55
		9	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版工		1－56
		10	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版工(面管理の場合)		1－57
		11	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(下層路盤工)		1－58
		12	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(下層路盤工)(面管理の場合)		1－59
		13	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(粒度調整路盤工)		1－60
		14	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(粒度調整路盤工)(面管理の場合)		1－61
		15	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(ｾﾒﾝﾄ(石灰・瀝青)安定処理工)		1－62
		16	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(ｾﾒﾝﾄ(石灰・瀝青)安定処理工)(面管理の場合)		1－63
		17	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層)		1－64
		18	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層)(面管理の場合)		1－65
		19	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工		1－66
		20	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ版工(面管理の場合)		1－67

【第1編　共通編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
	1-2-6-13	1	薄層ｶﾗｰ舗装工	下層路盤工		1－68
		2	薄層ｶﾗｰ舗装工	上層路盤工(粒度調整路盤工)		1－68
		3	薄層ｶﾗｰ舗装工	上層路盤工(ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工)		1－69
		4	薄層ｶﾗｰ舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工		1－69
		5	薄層ｶﾗｰ舗装工	基層工		1－69
	1-2-6-14	1	ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	下層路盤工		1－70
		2	ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	上層路盤工(粒度調整路盤工)		1－70
		3	ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	上層路盤工(ｾﾒﾝﾄ(石灰)安定処理工)		1－71
		4	ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理工		1－71
		5	ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	基層工		1－71
	1-2-6-15	1	路面切削工			1－72
		2	路面切削工	面管理の場合		1－72
	1-2-6-16		舗装打換え工			1－73
	1-2-6-17	1	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1－74
第7節　地盤改良工	1-2-7-2		路床安定処理工			1－75
	1-2-7-3		置換工			1－75
	1-2-7-4		表層安定処理工	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ海上		1－76
	1-2-7-5		ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工			1－76
	1-2-7-6		ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工			1－77
	1-2-7-7		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工		1－77
				ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ工		1－77
				袋詰式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工		1－77
	1-2-7-8		締固め改良工	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工		1－77
	1-2-7-9	1	固結工	粉体噴射撹拌工		1－78
				高圧噴射撹拌工		1－78
				ｽﾗﾘｰ撹拌工		1－78
				生石灰ﾊﾟｲﾙ工		1－78
		2	固結工	ｽﾗﾘｰ撹拌工 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による管理の場合		1－78
第10節 仮設工	1-2-10-5	1	土留・仮締切工	H鋼杭		1－79
				鋼矢板		1－79
		2	土留・仮締切工	ｱﾝｶｰ工		1－79
		3	土留・仮締切工	連節ﾌﾞﾛｯｸ張り工		1－80
		4	土留・仮締切工	締切盛土		1－80
		5	土留・仮締切工	中詰盛土		1－81
	1-2-10-9		地中連続壁工(壁式)			1－81
	1-2-10-10		地中連続壁工(柱列式)			1－81
	1-2-10-22		法面吹付工		1-2-14-3吹付工	1－88

【第1編　共通編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第11節 軽量盛土工	1-2-11-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第12節 工場製作工(共通)	1-2-12-1	1	一般事項	鋳造費(金属支承工)		1－82
		2	一般事項	鋳造費(大型ｺﾞﾑ支承工)		1－84
		3	一般事項	仮設材製作工		1－84
		4	一般事項	刃口金物製作工		1－85
	1-2-12-3	1	桁製作工	仮組検査を実施する場合		1－86
				ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ仮立組検査を実施する場合		1－87
		2	桁製作工	仮組検査を実施しない場合		1－88
		3	桁製作工	鋼製堰堤製作工(仮組立時)		1－89
	1-2-12-4		検査路製作工			1－91
	1-2-12-5		鋼製伸縮継手製作工			1－91
	1-2-12-6		落橋防止装置製作工			1－91
	1-2-12-7		橋梁用防護柵製作工			1－91
	1-2-12-8		ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工			1－92
	1-2-12-9		ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工			1－92
	1-2-12-10		鋼製排水管製作工			1－93
	1-2-12-11		工場塗装工			1－93
第13節 橋梁架設工	1-2-13		架設工(鋼橋)	ｸﾚｰﾝ架設		1－94
				ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設		1－94
				ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設		1－94
				架設桁架設		1－94
				送出し架設		1－94
				ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架設		1－94
	1-2-13		架設工(ｺﾝｸﾘｰﾄ橋)	ｸﾚｰﾝ架設		1－95
				架設桁架設		1－95
			架設工支保工	固定		1－95
				移動		1－95
			架設桁架設	片持架設		1－95
				押出し架設		1－95
第14節 法面工(共通)	1-2-14-2	1	植生工	種子散布工		1－96
				張芝工		1－96
				筋芝工		1－96
				市松芝工		1－96
				植生ｼｰﾄ工		1－96
				植生ﾏｯﾄ工		1－96
				植生筋工		1－96
				人工張芝工		1－96
				植生穴工		1－96
		2	植生工	植生基材吹付工		1－97
				客土吹付工		1－97
	1-2-14-3		吹付工(仮設を含む)	ｺﾝｸﾘｰﾄ		1－98
				ﾓﾙﾀﾙ		1－98
	1-2-14-4	1	法枠工	現場打法枠工		1－99
				現場吹付法枠工		1－99
		2	法枠工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工		1－99
	1-2-14-6		ｱﾝｶｰ工			1－100

【第1編　共通編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第15節 擁壁工(共通)	1-2-15-1		一般事項	場所打擁壁工		1－101
	1-2-15-2		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工			1－101
	1-2-15-3		補強土壁工	補強土(ﾃｰﾙｱﾙﾒ)壁工法		1－102
				多数ｱﾝｶｰ式補強土工法		1－102
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙを用いた補強土工法		1－102
	1-2-15-4		井桁ﾌﾞﾛｯｸ工			1－102
第16節 浚渫工(共通)	1-2-16-3	1	浚渫船運転工	ポンプ浚渫船		1－103
		2	浚渫船運転工	グラブ浚渫船 バックホウ浚渫船		1－103
		3	浚渫船運転工	グラブ浚渫船・バックホウ浚渫船(面管理の場合)		1－104
第18節 床版工	1-2-18-2		床版工			1－105

【第3編　河川編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第1章　築堤・護岸						
第3節　軽量盛土工	3-1-3-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第4節　地盤改良工	3-1-4-2		表層安定処理工		1-2-7-4表層安定処理工	1－76
	3-1-4-3		ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工		1-2-7-5ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工	1－76
	3-1-4-4		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工		1-2-7-7ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	1－77
	3-1-4-5		締固め改良工		1-2-7-8締固め改良工	1－77
	3-1-4-6		固結工		1-2-7-9固結工	1－78
第5節　護岸基礎工	3-1-5-3		基礎工		1-2-4-3基礎工(護岸)	1－19
	3-1-5-4		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
第6節　矢板護岸工	3-1-6-3		笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工		1-2-4-3基礎工(護岸)	1－19
	3-1-6-4		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
第7節　法覆護岸工	3-1-7-3		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	3-1-7-4		護岸付属物工			3－1
	3-1-7-5		緑化ﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-4緑化ﾌﾞﾛｯｸ工	1－23
	3-1-7-6		環境護岸ﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	3-1-7-7		石積(張)工		1-2-5-5石積(張)工	1－23
	3-1-7-8		法枠工		1-2-14-4法枠工	1－99
	3-1-7-9		多自然型護岸工	巨石張	1-2-3-26多自然型護岸工	1－15
				巨石積	1-2-3-26多自然型護岸工	1－15
				かごﾏｯﾄ	1-2-3-26多自然型護岸工	1－15
	3-1-7-10		吹付工		1-2-14-3吹付工	1－98
	3-1-7-11		植生工		1-2-14-2植生工	1－96
	3-1-7-12		覆土工		1-3-3-5法面整形工	1－4
	3-1-7-13		羽口工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				かご枠	1-2-3-27羽口工	1－16
				連節ﾌﾞﾛｯｸ張	1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
第8節　擁壁護岸工	3-1-8-3		場所打擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	3-1-8-4		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		1-2-15-2ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	1－101
第9節　根固め工	3-1-9-3		根固めﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工	1－13
	3-1-9-5		沈床工		1-2-3-18沈床工	1－14
	3-1-9-6		捨石工		1-2-3-19捨石工	1－14
	3-1-9-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
第10節 水制工	3-1-10-3		沈床工		1-2-3-18沈床工	1－14
	3-1-10-4		捨石工		1-2-3-19捨石工	1－14
	3-1-10-5		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
	3-1-10-8		杭出し水制工			3－1
第11節 付帯道路工	3-1-11-3		路側防護柵工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
	3-1-11-5		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		1-2-6-7ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1－25
	3-1-11-6		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		1-2-6-12ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1－48
	3-1-11-7		薄層ｶﾗｰ舗装工		1-2-6-13薄層ｶﾗｰ舗装工	1－68
	3-1-11-8		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		1-2-6-14ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	1－70
	3-1-11-9		側溝工		1-2-3-29側溝工	1－17
	3-1-11-10		集水桝工		1-2-3-30集水桝工	1－18
	3-1-11-11		縁石工		1-2-3-5縁石工	1－8
	3-1-11-12		区画線工		1-2-3-9区画線工	1－9

【第3編　河川編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第12節 付帯道路施設工	3-1-12-3		道路付属物工		1-2-3-10道路付属物工	1－9
	3-1-12-4		標識工		1-2-3-6小型標識工	1－8
第13節 光ケーブル配管工	3-1-13-3		配管工			3－1
	3-1-13-4		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工			3－2
第2章　浚渫（河川）						
第2節　浚渫工（ポンプ浚渫船）	3-2-2-2		浚渫船運転工（民船・官船）		1-2-16-3浚渫船運転工	1－103
第3節　浚渫工（グラブ浚渫船）	3-2-3-2		浚渫船運転工		1-2-16-3浚渫船運転工	1－103
第4節　浚渫工(バックホウ浚渫船)	3-2-4-2		浚渫船運転工		1-2-16-3浚渫船運転工	1－103
第3章　樋門・樋管						
第3節　軽量盛土工	3-3-3-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第4節　地盤改良工	3-3-4-2		固結工		1-2-7-9固結工	1－78
第5節　樋門・樋管本体工	3-3-5-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	3-3-5-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	3-3-5-5		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
	3-3-5-6	1	函渠工	本体工		3－2
		2	函渠工	ﾋｭｰﾑ管		3－2
				PC管		3－2
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ		3－2
				ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		3－2
				PC函渠	1-2-3-28ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	1－16
	3-3-5-7		翼壁工			3－3
	3-3-5-8		水叩工			3－3
第6節　護床工	3-3-6-3		根固めﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工	1－13
	3-3-6-5		沈床工		1-2-3-18沈床工	1－14
	3-3-6-6		捨石工		1-2-3-19捨石工	1－14
	3-3-6-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
第7節　水路工	3-3-7-3		側溝工		1-2-3-29側溝工	1－17
	3-3-7-4		集水桝工		1-2-3-30集水桝工	1－18
	3-3-7-5		暗渠工		1-2-3-29暗渠工	1－17
	3-3-7-6		樋門接続暗渠工		1-2-3-28ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	1－16
第8節　付属物設置工	3-3-8-3		防止柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
	3-3-8-7		階段工		1-2-3-22階段工	1－14
第4章　水門						
第3節　工場製作工	3-4-3-3		桁製作工		1-2-12-3桁製作工	1－86
	3-4-3-4		鋼製伸縮継手製作工		1-2-12-5鋼製伸縮継手製作工	1－91
	3-4-3-5		落橋防止装置製作工		1-2-12-6落橋防止装置製作工	1－91
	3-4-3-6		鋼製排水管製作工		1-2-12-10鋼製排水管製作工	1－91
	3-4-3-7		橋梁用防護柵製作工		1-2-12-7橋梁用防護柵製作工	1－91
	3-4-3-9		仮設材製作工		1-2-12-1仮設材製作工	1－84
	3-4-3-10		工場塗装工		1-2-12-11工場塗装工	1－93
第5節　軽量盛土工	3-4-5-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6

【第3編　河川編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第6節　水門本体工	3-4-6-4		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－21
	3-4-6-5		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－21
	3-4-6-6		矢板工(遮水矢板)		1-2-3-4矢板工	1－8
	3-4-6-7		床版工			3－3
	3-4-6-8		堰柱工			3－3
第6節　水門本体工	3-4-6-9		門柱工			3－3
	3-4-6-10		ｹﾞｰﾄ操作台工			3－3
	3-4-6-11		胸壁工			3－3
	3-4-6-12		翼壁工		3-3-5-7翼壁工	3－3
	3-4-6-13		水叩工		3-3-5-8水叩工	3－3
第7節　護床工	3-4-7-3		根固めﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工	1－13
	3-4-7-5		沈床工		1-2-3-18沈床工	1－14
	3-4-7-6		捨石工		1-2-3-19捨石工	1－14
	3-4-7-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
第8節　付属物設置工	3-4-8-3		防止柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
	3-4-8-8		階段工		1-2-3-22階段工	1－14
第9節　鋼管理橋上部工	3-4-9-4		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-4-9-5		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-4-9-6		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｸｴﾚｸｼｮﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-4-9-7		架設工(架設桁架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-4-9-8		架設工(送出し架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-4-9-9		架設工(ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-4-9-10		支承工		6-4-5-10支承工	6－11
第10節　橋梁現場塗装工	3-4-10-2		現場塗装工		1-2-3-31現場塗装工	1－19
第11節　床版工	3-4-11-2		床版工		1-2-18-2床版工	1－105
第12節　橋梁付属物工(鋼管理橋)	3-4-12-2		伸縮装置工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
	3-4-12-4		地覆工		6-4-8-5地覆工	6－13
	3-4-12-5		橋梁用防護柵工		6-4-8-6橋梁用防護柵工	6－13
	3-4-12-6		橋梁用高欄工		6-4-8-7橋梁用高欄工	6－13
	3-4-12-7		検査路工		6-4-8-8検査路工	6－13
第14節　コンクリート管理橋上部工(PC橋)	3-4-14-2		ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購入工)		1-2-3-12ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購入工)	1－10
	3-4-14-3		ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工		1-2-3-13ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	1－11
	3-4-14-4		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製作工(購入工)		1-2-3-14ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製作工(購入工)	1－11
	3-4-14-5		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工		1-2-3-14ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	1－11
	3-4-14-6		支承工		6-4-5-10支承工	6－11
	3-4-14-7		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13架設工(ｺﾝｸﾘｰﾄ橋)	1－94
	3-4-14-8		架設工(架設桁架設)		1-2-13架設工(ｺﾝｸﾘｰﾄ橋)	1－94
	3-4-14-9		床版・横組工		1-2-18-2床版工	1－105
	3-4-14-10		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－13
第15節　コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)	3-4-15-3		支承工		6-4-5-10支承工	6－11
	3-4-15-4		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－13
	3-4-15-5		PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工		1-2-3-15PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	1－12

【第3編　河川編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第16節　橋梁付属物工(コンクリート管理橋)	3-4-16-2		伸縮装置工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
	3-4-16-4		地覆工		6-4-8-5地覆工	6－13
	3-4-16-5		橋梁用防護柵工		6-4-8-6橋梁用防護柵工	6－13
	3-4-16-6		橋梁用高欄工		6-4-8-7橋梁用高欄工	6－13
	3-4-16-7		検査路工		6-4-8-8検査路工	6－13
第18節　舗装工	3-4-18-5		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		1-2-6-7ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1－25
	3-4-18-6		半たわみ性舗装工		1-2-6-8半たわみ性舗装工	1－32
	3-4-18-7		排水性舗装工		1-2-6-9排水性舗装工	1－37
第18節　舗装工	3-4-18-8		透水性舗装工		1-2-6-10透水性舗装工	1－43
	3-4-18-9		ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		1-2-6-11ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1－45
	3-4-18-10		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		1-2-6-12ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1－48
	3-4-18-11		薄層ｶﾗｰ舗装工		1-2-6-13薄層ｶﾗｰ舗装工	1－68
	3-4-18-12		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		1-2-6-14ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	1－70
第5章　堰						
第3節　工場製作工	3-5-3-3		刃口金物製作工		1-2-12-1刃口金物製作工	1－85
	3-5-3-4		桁製作工		1-2-12-3桁製作工	1－86
	3-5-3-5		検査路製作工		1-2-12-4検査路製作工	1－91
	3-5-3-6		鋼製伸縮継手製作工		1-2-12-5鋼製伸縮継手製作工	1－91
	3-5-3-7		落橋防止装置製作工		1-2-12-6落橋防止装置製作工	1－91
	3-5-3-8		鋼製排水管製作工		1-2-12-10鋼製排水管製作工	1－91
	3-5-3-9		ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工		1-2-12-9ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工	1－91
	3-5-3-10		橋梁用防護柵製作工		1-2-12-7橋梁用防護柵製作工	1－91
	3-5-3-12		ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工		1-2-12-8ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工	1－92
	3-5-3-13		仮設材製作工		1-2-12-1仮設材製作工	1－84
	3-5-3-14		工場塗装工		1-2-12-11工場塗装工	1－93
第5節　軽量盛土工	3-5-5-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第6節　可動堰本体工	3-5-6-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	3-5-6-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	3-5-6-5		ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-7ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	3-5-6-6		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-8ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	3-5-6-7		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
	3-5-6-8		床版工		3-4-6-7床版工	3－3
	3-5-6-9		堰柱工		3-4-6-8堰柱工	3－3
	3-5-6-10		門柱工		3-4-6-9門柱工	3－3
	3-5-6-11		ゲート操作台工		3-4-6-10ゲート操作台工	3－3
	3-5-6-12		水叩工		3-3-5-8水叩工	3－3
	3-5-6-13		閘門工			3－3
	3-5-6-14		土砂吐工			3－3
	3-5-6-15		取付擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101

【第3編　河川編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第7節　固定堰本体工	3-5-7-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	3-5-7-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	3-5-7-5		ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-7ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	3-5-7-6		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-8ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	3-5-7-7		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
	3-5-7-8		堰本体工			3－3
	3-5-7-9		水叩工			3－3
	3-5-7-10		土砂吐工			3－3
	3-5-7-11		取付擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
第8節　魚道工	3-5-8-3		魚道本体工			3－4
第9節　管理橋下部工	3-5-9-2		管理橋橋台工			3－4
第10節　鋼管理橋上部工	3-5-10-4		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-5-10-5		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-5-10-6		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-5-10-7		架設工(架設桁架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-5-10-8		架設工(送出し架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-5-10-9		架設工(ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－94
	3-5-10-10		支承工		6-4-5-10支承工	6－11
第11節　橋梁現場塗装工	3-5-11-2		現場塗装工		1-2-3-31現場塗装工	1－19
第12節　床版工	3-5-12-2		床版工		1-2-18-2床版工	1－105
第13節　橋梁付属物工(鋼管理橋)	3-5-13-2		伸縮装置工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
	3-5-13-4		地覆工		6-4-8-5地覆工	6－13
	3-5-13-5		橋梁用防護柵工		6-4-8-6橋梁用防護柵工	6－13
	3-5-13-6		橋梁用高欄工		6-4-8-7橋梁用高欄工	6－13
	3-5-13-7		検査路工		6-4-8-8検査路工	6－13
第15節　ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC橋)	3-5-15-2		ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購入工)		1-2-3-12ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購入工)	1－10
	3-5-15-3		ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工		1-2-3-13ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	1－11
	3-5-15-4		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製作工(購入工)		1-2-3-14ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製作工(購入工)	1－11
	3-5-15-5		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工		1-2-3-14ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	1－11
	3-5-15-6		支承工		6-4-5-10支承工	6－11
	3-5-15-7		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13架設工(ｺﾝｸﾘｰﾄ橋)	1－95
	3-5-15-8		架設工(架設桁架設)		1-2-13架設工(ｺﾝｸﾘｰﾄ橋)	1－95
	3-5-15-9		床版・横組工		1-2-18-2床版工	1－105
	3-5-15-10		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－13
第16節　ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PCホロースラブ橋)	3-5-16-3		支承工		6-4-5-10支承工	6－11
	3-5-16-4		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－13
	3-5-16-5		PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工		1-2-3-15PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	1－12
第17節　ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC箱桁橋)	3-5-17-3		支承工		6-4-5-10支承工	6－11
	3-5-17-4		PC箱桁製作工		1-2-3-16PC箱桁製作工	1－12
	3-5-17-5		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－13
第18節　橋梁付属物工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋)	3-5-18-2		伸縮装置工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
	3-5-18-4		地覆工		6-4-8-5地覆工	6－13
	3-5-18-5		橋梁用防護柵工		6-4-8-6橋梁用防護柵工	6－13
	3-5-18-6		橋梁用高欄工		6-4-8-7橋梁用高欄工	6－13
	3-5-18-7		検査路工		6-4-8-8検査路工	6－13

【第3編　河川編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第20節 付属物設置工	3-5-20-3		防止柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
	3-5-20-7		階段工		1-2-3-22階段工	1－14
第6章　排水機場						
第3節　軽量盛土工	3-6-3-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第4節　機場本体工	3-6-4-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	3-6-4-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	3-6-4-5		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
	3-6-4-6		本体工			3－5
	3-6-4-7		燃料貯油槽工			3－5
第5節　沈砂池工	3-6-5-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	3-6-5-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	3-6-5-5		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
	3-6-5-6		場所打擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	3-6-5-7		ｺﾝｸﾘｰﾄ床版工			3－5
	3-6-5-8		ﾌﾞﾛｯｸ床版工		1-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工	1－13
	3-6-5-9		場所打水路工		1-2-3-29場所打水路工	1－17
第6節　吐出水槽工	3-6-6-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	3-6-6-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	3-6-6-5		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
	3-6-6-6		本体工		3-6-4-6本体工	3－5
第7章　床止め・床固め						
第3節　軽量盛土工	3-7-3-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第4節　床止め工	3-7-4-4		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	3-7-4-5		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
	3-7-4-6		本体工	床固め本体工		3－6
				植石張	1-2-5-5石積(張)工	1－23
				根固めﾌﾞﾛｯｸ	1-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工	1－13
	3-7-4-7		取付擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	3-7-4-8		水叩工	水叩工		3－6
				巨石張	1-2-3-26多自然型護岸工	1－15
				根固めﾌﾞﾛｯｸ	1-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工	1－13
第5節　床固め工	3-7-5-4		本堤工		3-7-4-6本体工	3－6
	3-7-5-5		垂直壁工		3-7-4-6本体工	3－6
	3-7-5-6		側壁工			3－6
	3-7-5-7		水叩工		3-7-4-8水叩工	3－6
第6節　山留擁壁工	3-7-6-3		ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	3-7-6-4		ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	3-7-6-5		石積擁壁工		1-2-5-5石積(張)工	1－23
	3-7-6-6		山留擁壁基礎工		1-2-4-3基礎工(護岸)	1－19
第8章　河川維持						
第7節　路面補修工	3-8-7-3		不陸整正工		1-3-3-6堤防天端工	1－4
	3-8-7-4		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工		1-2-6-12ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1－48
	3-8-7-5		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		1-2-6-7ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1－25
第8節　付属物復旧工	3-8-8-2		付属物復旧工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
第9節　付属物設置工	3-8-9-3		防護柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
	3-8-9-5		付属物設置工		1-2-3-10道路付属物工	1－9
第10節 光ケーブル配管工	3-8-10-3		配管工		3-1-13-3配管工	3－1
	3-8-10-4		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		3-1-13-4ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	3－2
第12節 植栽維持工	3-8-12-3		樹木・芝生管理工		1-2-14-2植生工	1－96

【第3編　河川編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第9章　河川修繕						
第3節　軽量盛土工	3-9-3-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第4節　腹付工	3-9-4-2		覆土工		1-3-4-5法面整形工	1－7
	3-9-4-3		植生工		1-2-14-2植生工	1－96
第5節　側帯工	3-9-5-2		縁切工	じゃかご工	1-2-3-27羽口工	1－16
				連節ﾌﾞﾛｯｸ張	1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
				ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
				石張工	1-2-5-5石積(張)工	1－23
	3-9-5-3		植生工		1-2-14-2植生工	1－96
第6節　堤脚保護工	3-9-6-3		石積工		1-2-5-5石積(張)工	1－23
	3-9-6-4		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
第7節　管理用通路工	3-9-7-2		防護柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
	3-9-7-4		路面切削工		1-2-6-15路面切削工	1－72
	3-9-7-5		舗装打換え工		1-2-6-16舗装打換え工	1－73
	3-9-7-6		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		1-2-6-17ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	1－73
	3-9-7-7		排水構造物工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝・管(函)渠	1-2-3-29側溝工	1－17
				集水桝工	1-2-3-30集水桝工	1－18
	3-9-7-8		道路付属物工	歩車道境界ブロック	1-2-3-5縁石工	1－8
第8節　現場塗装工	3-9-8-3		付属物塗装工		1-2-3-31現場塗装工	1－19
	3-9-8-4		ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		1-2-3-11ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	1－10

【第4編　砂防編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第1章　砂防堰堤						
第3節　工場製作工	4-1-3-3		鋼製堰堤製作工		1-2-12-3桁製作工	1－89
	4-1-3-4		鋼製堰堤仮設材製作工			4－1
	4-1-3-5		工場塗装工		1-2-12-11工場塗装工	1－93
第5節　軽量盛土工	4-1-5-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第6節　法面工	4-1-6-2		植生工		1-2-14-2植生工	1－96
	4-1-6-3		法面吹付工		1-2-14-3吹付工	1－98
	4-1-6-4		法枠工		1-2-14-4法枠工	1－99
	4-1-6-6		ｱﾝｶｰ工		1-2-14-6ｱﾝｶｰ工	1－100
	4-1-6-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
第8節　コンクリート堰堤工	4-1-8-4		ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工			4－1
	4-1-8-5		ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工		4-1-8-4ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	4－1
	4-1-8-6		ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工			4－1
	4-1-8-8		水叩工			4－2
第9節　鋼製堰堤工	4-1-9-5		鋼製堰堤本体工	不透過型		4－2
				透過型		4－3
	4-1-9-6		鋼製側壁工			4－5
	4-1-9-7		ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		4-1-8-6ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	4－1
	4-1-9-9		水叩工		4-1-8-8水叩工	4－2
	4-1-9-10		現場塗装工		1-2-3-31現場塗装工	1－19
第10節 護床工・根固め工	4-1-10-4		根固めﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工	1－13
	4-1-10-6		沈床工		1-2-3-18沈床工	1－14
	4-1-10-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
第11節 砂防堰堤付属物設置工	4-1-11-3		防止柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
第12節 付帯道路工	4-1-12-3		路側防護柵工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
	4-1-12-5		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		1-2-6-7ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1－25
	4-1-12-6		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		1-2-6-12ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1－48
	4-1-12-7		薄層ｶﾗｰ舗装工		1-2-6-13薄層ｶﾗｰ舗装工	1－68
	4-1-12-8		側溝工		1-2-3-29側溝工	1－17
	4-1-12-9		集水桝工		1-2-3-30集水桝工	1－18
	4-1-12-10		縁石工		1-2-3-5縁石工	1－8
	4-1-12-11		区画線工		1-2-3-9区画線工	1－9
第13節 付帯道路施設工	4-1-13-3		道路付属物工		1-2-3-10道路付属物工	1－9
	4-1-13-4		小型標識工		1-2-3-6小型標識工	1－8
第2章　流路						
第3節　軽量盛土工	4-2-3-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第4節　流路護岸工	4-2-4-4		基礎工(護岸)		1-2-4-3基礎工(護岸)	1－19
	4-2-4-5		ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	4-2-4-6		ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	4-2-4-7		石積擁壁工		1-2-5-5石積(張)工	1－23
	4-2-4-8		護岸付属物工		3-1-7-4護岸付属物工	3－1
	4-2-4-9		植生工		1-2-14-2植生工	1－96

【第4編　砂防編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第5節　床固め工	4-2-5-4		床固め本体工		4-1-8-4ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	4－1
	4-2-5-5		垂直壁工		4-1-8-4ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	4－1
	4-2-5-6		側壁工		4-1-8-6ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	4－1
	4-2-5-7		水叩工		4-1-8-8水叩工	4－2
	4-2-5-8		魚道工			4－5
第6節　根固め・水制工	4-2-6-4		根固めﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-3-17根固めﾌﾞﾛｯｸ工	1－13
	4-2-6-6		捨石工		1-2-3-19捨石工	1－14
	4-2-6-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				かごﾏｯﾄ	1-2-3-26多自然型護岸工	1－15
第7節　流路付属物設置工	4-2-7-2		階段工		1-2-3-22階段工	1－14
	4-2-7-3		防止柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
第3章　斜面対策						
第3節　軽量盛土工	4-3-3-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第4節　法面工	4-3-4-2		植生工		1-2-14-2植生工	1－96
	4-3-4-3		吹付工		1-2-14-3吹付工	1－98
	4-3-4-4		法枠工		1-2-14-4法枠工	1－99
	4-3-4-5		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
	4-3-4-6		ｱﾝｶｰ工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板）		1-2-14-6ｱﾝｶｰ工	1－100
	4-3-4-7		抑止ｱﾝｶｰ工		1-2-14-6ｱﾝｶｰ工	1－100
第5節　擁壁工	4-3-5-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	4-3-5-4		場所打擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	4-3-5-5		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		1-2-15-2ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	1－101
	4-3-5-6		補強土壁工		1-2-15-3補強土壁工	1－102
	4-3-5-7		井桁ﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-15-4井桁ﾌﾞﾛｯｸ工	1－102
	4-3-5-8		落石防護工		6-1-11-5落石防護柵工	6－1
第6節　山腹水路工	4-3-6-3		山腹集水路・排水路工		1-2-3-29側溝工	1－17
	4-3-6-4		山腹明暗渠工			4－5
	4-3-6-5		山腹暗渠工		1-2-3-29暗渠工	1－17
	4-3-6-6		現場打水路工		1-2-3-29場所打水路工	1－17
	4-3-6-7		集水桝工		1-2-3-30集水桝工	1－18
第7節　地下水排除工	4-3-7-4		集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工			4－6
	4-3-7-5		集水井工			4－6
第8節　地下水遮断工	4-3-8-3		場所打擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	4-3-8-4		固結工		1-2-7-9固結工	1－78
	4-3-8-5		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
第9節　抑止杭工	4-3-9-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	4-3-9-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	4-3-9-5		ｼｬﾌﾄ工（深礎工）		1-2-4-6深礎工	1－21
	4-3-9-6		合成杭工			4－6

【第5編　ダム編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第1章　コンクリートダム						
第4節　ダムコンクリート工	5-1-4		ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工	本体		5－1
	5-1-4		ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工	水叩		5－1
	5-1-4		ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工	副ダム		5－2
	5-1-4		ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工	導流壁		5－3
第2章　フィルダム						
第3節　盛立工	5-2-3-5		ｺｱの盛立			5－4
	5-2-3-6		ﾌｨﾙﾀｰの盛立			5－4
	5-2-3-7		ﾛｯｸの盛立			5－4
	5-2		ﾌｨﾙﾀﾞﾑ(洪水吐)			5－5
第3章　基礎グラウチング						
第3節　ボーリング工	5-3-3		ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工			5－5

【第6編　道路編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第1章　道路改良						
第3節　工場製作工	6-1-3-2		遮音壁支柱製作工	遮音壁支柱製作工		6－1
				工場塗装工	1-2-12-11工場塗装工	1－92
第4節　地盤改良工	6-1-4-2		路床安定処理工		1-2-7-2路床安定処理工	1－74
	6-1-4-3		置換工		1-2-7-3置換工	1－74
	6-1-4-4		ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工		1-2-7-6ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工	1－76
	6-1-4-5		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工		1-2-7-7ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	1－76
	6-1-4-6		締固め改良工		1-2-7-8締固め改良工	1－76
	6-1-4-7		固結工		1-2-7-9固結工	1－77
第5節　法面工	6-1-5-2		植生工		1-2-14-2植生工	1－95
	6-1-5-3		法面吹付工		1-2-14-3吹付工	1－97
	6-1-5-4		法枠工		1-2-14-4法枠工	1－98
	6-1-5-6		ｱﾝｶｰ工		1-2-14-6ｱﾝｶｰ工	1－99
	6-1-5-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
第6節　軽量盛土工	6-1-6-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第7節　擁壁工	6-1-7-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	6-1-7-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	6-1-7-5		場所打擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－100
	6-1-7-6		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		1-2-15-2ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	1－100
	6-1-7-7		補強土壁工	補強土(ﾃｰﾙｱﾙﾒ)壁工法	1-2-15-3補強土壁工	1－101
				多数ｱﾝｶｰ式補強土工法	1-2-15-3補強土壁工	1－101
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙを用いた補強土工法	1-2-15-3補強土壁工	1－101
	6-1-7-8		井桁ﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-15-4井桁ﾌﾞﾛｯｸ工	1－101
第8節　石・ブロック積(張)工	6-1-8-3		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	6-1-8-4		石積(張)工		1-2-5-5石積(張)工	1－23
第9節　カルバート工	6-1-9-4		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	6-1-9-5		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	6-1-9-6		場所打函渠工			6－1
	6-1-9-7		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		1-2-3-28ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	1－16
第10節　排水構造物工(小型水路工)	6-1-10-3		側溝工		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-1-10-4		管渠工		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-1-10-5		集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		1-2-3-30集水桝工	1－18
	6-1-10-6		地下排水工		1-2-3-29暗渠工	1－17
	6-1-10-7		場所打水路工		1-2-3-29場所打水路工	1－17
	6-1-10-8		排水工(小段排水・縦排水)		1-2-3-29側溝工	1－17
第11節　落石雪害防止工	6-1-11-4		落石防止網工			6－1
	6-1-11-5		落石防護柵工			6－1
	6-1-11-6		防雪柵工			6－2
	6-1-11-7		雪崩予防柵工			6－2
第12節　遮音壁工	6-1-12-4		遮音壁基礎工			6－2
	6-1-12-5		遮音壁本体工			6－3

【第6編　道路編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第2章　舗装						
第3節　地盤改良工	6-2-3-2		路床安定処理工		1-2-7-2路床安定処理工	1－74
	6-2-3-3		置換工		1-2-7-3置換工	1－74
第4節　舗装工	6-2-4-5		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		1-2-6-7ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1－24
	6-2-4-6		半たわみ性舗装工		1-2-6-8半たわみ性舗装工	1－30
	6-2-4-7		排水性舗装工		1-2-6-9排水性舗装工	1－36
	6-2-4-8		透水性舗装工		1-2-6-10透水性舗装工	1－42
	6-2-4-9		ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		1-2-6-11ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1－44
	6-2-4-10		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		1-2-6-12ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1－47
	6-2-4-11		薄層ｶﾗｰ舗装工		1-2-6-13薄層ｶﾗｰ舗装工	1－67
	6-2-4-12		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		1-2-6-14ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	1－69
	6-2-4		歩道路盤工			6－4
	6-2-4		取合舗装路盤工			6－4
	6-2-4		路肩舗装路盤工			6－4
	6-2-4		歩道舗装工			6－4
	6-2-4		取合舗装工			6－4
	6-2-4		路肩舗装工			6－4
	6-2-4		表層工			6－4
第5節　排水構造物工(路面排水工)	6-2-5-3		側溝工		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-2-5-4		管渠工		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-2-5-5		集水桝(街渠桝)・ﾏﾝﾎｰﾙ工		1-2-3-30集水桝工	1－18
	6-2-5-6		地下排水工		1-2-3-29暗渠工	1－17
	6-2-5-7		場所打水路工		1-2-3-29場所打水路工	1－17
	6-2-5-8		排水工(小段排水・縦排水)		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-2-5-9		排水性舗装用路肩排水工			6－5
第6節　縁石工	6-2-6-3		縁石工		1-2-3-5縁石工	1－8
第7節　踏掛版工	6-2-7-4		踏掛版工	ｺﾝｸﾘｰﾄ工		6－5
				ﾗﾊﾞｰｼｭｰ		6－5
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		6－5
第8節　防護柵工	6-2-8-3		路側防護柵工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
	6-2-8-4		防止柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
	6-2-8-5		ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
	6-2-8-6		車止めﾎﾟｽﾄ工		1-2-3-7防止柵工	1－8
第9節　標識工	6-2-9-3		小型標識工		1-2-3-6小型標識工	1－8
	6-2-9-4	1	大型標識工	標識基礎工		6－5
		2	大型標識工	標識柱工		6－5
第10節 区画線工	6-2-10-2		区画線工		1-2-3-9区画線工	1－9
第12節 道路付属施設工	6-2-12-4		道路付属物工		1-2-3-10道路付属物工	1－9
	6-2-12-5	1	ｹｰﾌﾞﾙ配管工			6－6
		2	ｹｰﾌﾞﾙ配管工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ		6－6
	6-2-12-6		照明工	照明柱基礎工		6－6
第13節 橋梁付属物工	6-2-13-2		伸縮装置工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
第3章　橋梁下部						
第3節　工場製作工	6-3-3-2		刃口金物製作工		1-2-12-1刃口金物製作工	1－84
	6-3-3-3		鋼製橋脚製作工			6－7
	6-3-3-4		ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工		1-2-12-8ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工	1－91
	6-3-3-5		工場塗装工		1-2-12-11工場塗装工	1－92
第5節　軽量盛土工	6-3-5-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6

【第6編　道路編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第6節　橋台工	6-3-6-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	6-3-6-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	6-3-6-5		深礎工		1-2-4-6深礎工	1－21
第6節　橋台工	6-3-6-6		ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-7ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	6-3-6-7		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-8ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	6-3-6-8		橋台躯体工			6－8
	6-3-7-9	1	橋台躯体工	張出式 重力式 半重力式		6－8
		2	橋台躯体工	ﾗｰﾒﾝ式		6－10
第7節　RC橋脚工	6-3-7-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	6-3-7-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	6-3-7-5		深礎工		1-2-4-6深礎工	1－21
	6-3-7-6		ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-7ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	6-3-7-7		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-8ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	6-3-7-8		鋼管矢板基礎工		1-2-4-9鋼管矢板基礎工	1－22
	6-3-7-9	1	橋脚躯体工	張出式		6－9
				重力式		6－9
				半重力式		6－9
		2	橋脚躯体工	ﾗｰﾒﾝ式		6－10
第8節　鋼製橋脚工	6-3-8-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	6-3-8-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	6-3-8-5		深礎工		1-2-4-6深礎工	1－21
	6-3-8-6		ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-7ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	6-3-8-7		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工		1-2-4-8ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	1－21
	6-3-8-8		鋼管矢板基礎工		1-2-4-9鋼管矢板基礎工	1－22
	6-3-8-9	1	橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	I型・T型		6－10
		2	橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	門型		6－11
	6-3-8-10	1	橋脚架設工	I型・T型		6－11
		2	橋脚架設工	門型		6－11
	6-3-8-11		現場継手工			6－11
	6-3-8-12		現場塗装工		1-2-3-31現場塗装工	1－19
第9節　護岸基礎工	6-3-9-3		基礎工		1-2-4-3基礎工(護岸)	1－19
	6-3-9-4		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
第10節 矢板護岸工	6-3-10-3		笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工		1-2-4-3基礎工(護岸)	1－19
	6-3-10-4		矢板工		1-2-3-4矢板工	1－8
第11節 法覆護岸工	6-3-11-2		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	6-3-11-3		護岸付属物工		3-1-7-4護岸付属物工	3－1
	6-3-11-4		緑化ﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-4緑化ﾌﾞﾛｯｸ工	1－23
	6-3-11-5		環境護岸ﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	6-3-11-6		石積(張)工		1-2-5-5石積(張)工	1－23
	6-3-11-7		法枠工		1-2-14-4法枠工	1－98
	6-3-11-8		多自然型護岸工	巨石張	1-2-3-26多自然型護岸工	1－15
			多自然型護岸工	巨石積	1-2-3-26多自然型護岸工	1－15
			多自然型護岸工	かごﾏｯﾄ	1-2-3-26多自然型護岸工	1－15
	6-3-11-9		吹付工		1-2-14-3吹付工	1－97
	6-3-11-10		植生工		1-2-14-2植生工	1－95
	6-3-11-11		覆土工		1-3-4-5法面整形工	1－7

【第6編　道路編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
	6-3-11-12		羽口工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				かご枠	1-2-3-27羽口工	1－16
				連節ﾌﾞﾛｯｸ張	1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
第12節 擁壁護岸工	6-3-12-3		場所打擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－100
	6-3-12-4		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		1-2-15-2ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	1－100
第4章　橋梁上部						
第3節　工場製作工	6-4-3-3		桁製作工		1-2-12-3桁製作工	1－85
	6-4-3-4		検査路製作工		1-2-12-4検査路製作工	1－90
	6-4-3-5		鋼製伸縮継手製作工		1-2-12-5鋼製伸縮継手製作工	1－90
	6-4-3-6		落橋防止装置製作工		1-2-12-6落橋防止装置製作工	1－90
	6-4-3-7		鋼製排水管製作工		1-2-12-10鋼製排水管製作工	1－92
	6-4-3-8		橋梁用防護柵製作工		1-2-12-7橋梁用防護柵製作工	1－90
	6-4-3-9		橋梁用高欄製作工			6－12
	6-4-3-10		横断歩道橋製作工		1-2-12-3桁製作工	1－85
	6-4-3-12		ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工		1-2-12-8ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工	1－91
	6-4-3-13		工場塗装工		1-2-12-11工場塗装工	1－92
第5節　鋼橋架設工	6-4-5-4		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－93
	6-4-5-5		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－93
	6-4-5-6		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－93
	6-4-5-7		架設工(架設桁架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－93
	6-4-5-8		架設工(送出し架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－93
	6-4-5-9		架設工(ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架設)		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－93
	6-4-5-10	1	支承工	鋼製支承		6－12
		2	支承工	ｺﾞﾑ支承		6－13
第6節　橋梁現場塗装工	6-4-6-3		現場塗装工		1-2-3-31現場塗装工	1－19
第7節　床版工	6-4-7-2		床版工		1-2-18-2床版工	1－104
第8節　橋梁付属物工	6-4-8-2		伸縮装置工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
	6-4-8-3		落橋防止装置工			6－14
	6-4-8-5		地覆工			6－14
	6-4-8-6		橋梁用防護柵工			6－14
	6-4-8-7		橋梁用高欄工			6－14
	6-4-8-8		検査路工			6－14
第9節　歩道橋本体工	6-4-9-3		既製杭工		1-2-4-4既製杭工	1－20
	6-4-9-4		場所打杭工		1-2-4-5場所打杭工	1－20
	6-4-9-5		橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	I型	6-3-8-9橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	6－10
				T型	6-3-8-9橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	6－10
	6-4-9-6		歩道橋(側道橋)架設工		1-2-13　架設工(鋼橋)	1－93
	6-4-9-7		現場塗装工		1-2-3-31現場塗装工	1－19

【第6編　道路編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第5章　コンクリート橋上部						
第3節　工場製作工	6-5-3-2		ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工		1-2-12-9ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工	1－91
	6-5-3-3		橋梁用防護柵製作工		1-2-12-7橋梁用防護柵製作工	1－90
	6-5-3-4		鋼製伸縮継手製作工		1-2-12-5鋼製伸縮継手製作工	1－90
	6-5-3-5		検査路製作工		1-2-12-4検査路製作工	1－90
	6-5-3-6		工場塗装工		1-2-12-11工場塗装工	1－92
第5節　PC橋工	6-5-5-2		プレテンション桁製作工（購入工）	けた橋	1-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	1－10
				スラブ橋	1-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	1－10
	6-5-5-3		ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工		1-2-3-13ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	1－11
	6-5-5-4		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製作工（購入工）		1-2-3-14ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製作工（購入工）	1－11
	6-5-5-5		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工		1-2-3-14ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	1－11
	6-5-5-6		支承工		6-4-5-10支承工	6－12
	6-5-5-7		架設工（ｸﾚｰﾝ架設）		1-2-13　架設工（ｺﾝｸﾘｰﾄ橋）	1－94
	6-5-5-8		架設工（架設桁架設）		1-2-13　架設工（ｺﾝｸﾘｰﾄ橋）	1－94
	6-5-5-9		床版・横組工		1-2-18-2床版工	1－104
	6-5-5-10		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－13
第6節　プレビーム桁橋工	6-5-6-2		ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工	現場		6－14
	6-5-6-3		支承工		6-4-5-10支承工	6－11
	6-5-6-4		架設工（ｸﾚｰﾝ架設）		1-2-13　架設工（鋼橋）	1－93
	6-5-6-5		架設工（架設桁架設）		1-2-13　架設工（鋼橋）	1－93
	6-5-6-6		床版・横組工		1-2-18-2床版工	1－104
	6-5-6-9		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－14
第7節　PCホロースラブ橋工	6-5-7-3		支承工		6-4-5-10支承工	6－12
	6-5-7-4		PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工		1-2-3-15PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	1－12
	6-5-7-5		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－14
第8節　RCホロースラブ橋工	6-5-8-3		支承工		6-4-5-10支承工	6－12
	6-5-8-4		RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工		1-2-3-15PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	1－12
	6-5-8-5		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－14
第9節　PC版桁橋工	6-5-9-2		PC版桁製作工		1-2-3-15PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	1－12
第10節 PC箱桁橋工	6-5-10-3		支承工		6-4-5-10支承工	6－12
	6-5-10-4		PC箱桁製作工		1-2-3-16PC箱桁製作工	1－12
	6-5-10-5		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－14
第11節 PC片持箱桁橋工	6-5-11-2		PC片持箱桁製作工		1-2-3-16PC箱桁製作工	1－12
	6-5-11-3		支承工		6-4-5-10支承工	6－12
	6-5-11-4		架設工（片持架設）		1-2-13架設工（ｺﾝｸﾘｰﾄ橋）	1－94
第12節 PC押出し箱桁橋工	6-5-12-2		PC押出し箱桁製作工		1-2-3-16PC押出し箱桁製作工	1－13
	6-5-12-3		架設工（押出し架設）		1-2-13架設工（ｺﾝｸﾘｰﾄ橋）	1－94
第13節 橋梁付属物工	6-5-13-2		伸縮装置工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
	6-5-13-4		地覆工		6-4-8-5地覆工	6－14
	6-5-13-5		橋梁用防護柵工		6-4-8-6橋梁用防護柵工	6－14
	6-5-13-6		橋梁用高欄工		6-4-8-7橋梁用高欄工	6－14
	6-5-13-7		検査路工		6-4-8-8検査路工	6－14

【第6編　道路編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第6章　トンネル（NATM）						
第4節　支保工	6-6-4-3		吹付工			6－15
	6-6-4-4		ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工			6－15
第5節　覆工	6-6-5-3		覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工			6－16
	6-6-5-4		側壁ｺﾝｸﾘｰﾄ工		6-6-5-3覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	6－16
	6-6-5-5		床版ｺﾝｸﾘｰﾄ工			6－16
第6節　インバート工	6-6-6-4		ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工			6－17
第7節　坑内付帯工	6-6-7-5		地下排水工		1-2-3-29暗渠工	1－17
第8節　坑門工	6-6-8-4		坑門本体工			6－17
	6-6-8-5		明り巻工			6－18
第11章　共同溝						
第3節　工場製作工	6-11-3-3		工場塗装工		1-2-12-11工場塗装工	1－92
第6節　現場打構築工	6-11-6-2		現場打躯体工			6－19
	6-11-6-4		ｶﾗｰ継手工			6－19
	6-11-6-5	1	防水工	防水		6－19
		2	防水工	防水保護工		6－19
		3	防水工	防水壁		6－20
第7節　プレキャスト構築工	6-11-7-2		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ躯体工			6－20
第12章　電線共同溝						
第5節　電線共同溝工	6-12-5-2		管路工	管路部		6－20
	6-12-5-3		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工	特殊部		6－21
	6-12-5-4		現場打ちﾎﾞｯｸｽ工	特殊部	6-11-6-2現場打躯体工	6－19
第6節　付帯設備工	6-12-6-2		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工			6－21
第13章　情報ボックス工						
第3節　情報ボックス工	6-13-3-4		管路工	管路部	6-12-5-2管路工	6－20
第4節　付帯設備工	6-13-4-2		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		6-12-6-2ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	6－21
第14章　道路維持						
第4節　舗装工	6-14-4-3		路面切削工		1-2-6-15路面切削工	1－71
	6-14-4-4		舗装打換え工		1-2-6-16舗装打換え工	1－72
	6-14-4-5		切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			6－22
	6-14-4-6		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		1-2-6-17ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	1－72
	6-14-4-7		路上再生工			6－23
	6-14-4-8		薄層ｶﾗｰ舗装工		1-2-6-13薄層ｶﾗｰ舗装工	1－67
第5節　排水構造物工	6-14-5-3		側溝工		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-14-5-4		管渠工		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-14-5-5		集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		1-2-3-30集水桝工	1－18
	6-14-5-6		地下排水工		1-2-3-29暗渠工	1－17
	6-14-5-7		場所打水路工		1-2-3-29場所打水路工	1－17
	6-14-5-8		排水工		1-2-3-29側溝工	1－17
第6節　防護柵工	6-14-6-3		路側防護柵工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
	6-14-6-4		防止柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
	6-14-6-5		ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
	6-14-6-6		車止めﾎﾟｽﾄ工		1-2-3-7防止柵工	1－8
第7節　標識工	6-14-7-3		小型標識工		1-2-3-6小型標識工	1－8
	6-14-7-4		大型標識工		6-2-9-4大型標識工	6－5
第8節　道路付属施設工	6-14-8-4		道路付属物工		1-2-3-10道路付属物工	1－9
	6-14-8-5		ｹｰﾌﾞﾙ配管工		6-2-12-5ｹｰﾌﾞﾙ配管工	6－6
	6-14-8-6		照明工		6-2-12-6照明工	6－6
第9節　軽量盛土工	6-14-9-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6

【第6編　道路編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第10節 擁壁工	6-14-10-3		場所打擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	6-14-10-4		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		1-2-15-2ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	1－101
第11節 石・ブロック積(張)工	6-14-11-3		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	6-14-11-4		石積(張)工		1-2-5-5石積(張)工	1－23
第12節 カルバート工	6-14-12-4		場所打函渠工		6-1-9-6場所打函渠工	6－1
	6-14-12-5		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		1-2-3-28ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	1－16
第13節 法面工	6-14-13-2		植生工		1-2-14-2植生工	1－96
	6-14-13-3		法面吹付工		1-2-14-3吹付工	1－98
	6-14-13-4		法枠工		1-2-14-4法枠工	1－99
	6-14-13-6		ｱﾝｶｰ工		1-2-14-6ｱﾝｶｰ工	1－100
	6-14-13-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
第15節 橋梁付属物工	6-14-15-2		伸縮継手工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
	6-14-15-4		地覆工		6-4-8-5地覆工	6－13
	6-14-15-5		橋梁用防護柵工		6-4-8-6橋梁用防護柵工	6－13
	6-14-15-6		橋梁用高欄工		6-4-8-7橋梁用高欄工	6－13
	6-14-15-7		検査路工		6-4-8-8検査路工	6－13
第17節 現場塗装工	6-14-17-6		ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		1-2-3-11ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	1－10
第16章 道路修繕						
第3節　工場製作工	6-16-3-4		桁補強材製作工			6－24
	6-16-3-5		落橋防止装置製作工		1-2-12-6落橋防止装置製作工	1－91
第5節　舗装工	6-16-5-3		路面切削工		1-2-6-15路面切削工	1－72
	6-16-5-4		舗装打換え工		1-2-6-16舗装打換え工	1－73
	6-16-5-5		切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		6-14-4-5切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	6－22
	6-16-5-6		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		1-2-6-17ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	1－73
	6-16-5-7		路上再生工		6-14-4-7路上再生工	6－23
	6-16-5-8		薄層ｶﾗｰ舗装工		1-2-6-13薄層ｶﾗｰ舗装工	1－68
第6節　排水構造物工	6-16-6-3		側溝工		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-16-6-4		管渠工		1-2-3-29側溝工	1－17
	6-16-6-5		集水枡・ﾏﾝﾎｰﾙ工		1-2-3-30集水桝工	1－18
	6-16-6-6		地下排水工		1-2-3-29暗渠工	1－17
	6-16-6-7		場所打水路工		1-2-3-29場所打水路工	1－17
	6-16-6-8		排水工		1-2-3-29側溝工	1－17
第7節　縁石工	6-16-7-3		縁石工		1-2-3-5縁石工	1－8
第8節　防護柵工	6-16-8-3		路側防護柵工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
	6-16-8-4		防止柵工		1-2-3-7防止柵工	1－8
	6-16-8-5		ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ工		1-2-3-8路側防護柵工	1－9
	6-16-8-6		車止めﾎﾟｽﾄ工		1-2-3-7防止柵工	1－8
第9節　標識工	6-16-9-3		小型標識工		1-2-3-6小型標識工	1－8
	6-16-9-4		大型標識工		6-2-9-4大型標識工	6－5
第10節 区画線工	6-16-10-2		区画線工		1-2-3-9区画線工	1－9
第12節 道路付属施設工	6-16-12-4		道路付属物工		1-2-3-10道路付属物工	1－9
	6-16-12-5		ｹｰﾌﾞﾙ配管工		6-2-12-5ｹｰﾌﾞﾙ配管工	6－6
	6-16-12-6		照明工		6-2-12-6照明工	6－6
第13節 軽量盛土工	6-16-13-2		軽量盛土工		1-3-4-3路体盛土工	1－6
第14節 擁壁工	6-16-14-3		場所打擁壁工		1-2-15-1場所打擁壁工	1－101
	6-16-14-4		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		1-2-15-2ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	1－101
第15節 石・ブロック積(張)工	6-16-15-3		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		1-2-5-3ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	1－22
	6-16-15-4		石積(張)工		1-2-5-5石積(張)工	1－23

【第6編　道路編】

章、節	条	枝番	工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
第16節 カルバート工	6-16-16-4		場所打函渠工		6-1-9-6場所打函渠工	6－1
	6-16-16-5		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		1-2-3-28ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	1－16
第17節 法面工	6-16-17-2		植生工		1-2-14-2植生工	1－96
	6-16-17-3		法面吹付工		1-2-14-3吹付工	1－98
	6-16-17-4		法枠工		1-2-14-4法枠工	1－99
	6-16-17-6		ｱﾝｶｰ工		1-2-14-6ｱﾝｶｰ工	1－100
	6-16-17-7		かご工	じゃかご	1-2-3-27羽口工	1－16
				ふとんかご	1-2-3-27羽口工	1－16
第18節 落石雪害防止工	6-16-18-4		落石防止網工		6-1-11-4落石防止網工	6－1
	6-16-18-5		落石防護柵工		6-1-11-5落石防護柵工	6－1
	6-16-18-6		防雪柵工		6-1-11-6防雪柵工	6－2
	6-16-18-7		雪崩予防柵工		6-1-11-7雪崩予防柵工	6－2
第20節 鋼桁工	6-16-20-3		鋼桁補強工		6-16-3-4桁補強材製作工	6－24
第21節 橋梁支承工	6-16-21-3		鋼橋支承工		6-4-5-10支承工	6－12
	6-16-21-4		PC橋支承工		6-4-5-10支承工	6－12
第22節 橋梁付属物工	6-16-22-3		伸縮継手工		1-2-3-24伸縮装置工	1－14
	6-16-22-4		落橋防止装置工		6-4-8-3落橋防止装置工	6－14
	6-16-22-6		地覆工		6-4-8-5地覆工	6－14
	6-16-22-7		橋梁用防護柵工		6-4-8-6橋梁用防護柵工	6－14
	6-16-22-8		橋梁用高欄工		6-4-8-7橋梁用高欄工	6－14
	6-16-22-9		検査路工		6-4-8-8検査路工	6－14
第25節 現場塗装工	6-16-25-3		橋梁塗装工		1-2-3-31現場塗装工	1－19
	6-16-25-6		ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		1-2-3-11ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	1－10

土木工事施工管理基準

制　　定	昭和 48 年４月１日 48 監第 372 号
一部改正	昭和 51 年４月１日 51 監第５号
改　　正	昭和 60 年 12 月３日 60 監第 464 号
改　　正	平成３年４月１日２監第 426 号
改　　正	平成９年３月 19 日９監技第 351 号
改　　正	平成 12 年 10 月１日 12 監技第 138 号
改　　正	平成 17 年４月 28 日 17 監技第 37 号
改　　正	平成 21 年５月 13 日 21 建政技第 61 号
一部改正	平成 21 年 11 月 19 日 21 建政技第 275 号
一部改正	平成 22 年５月７日 22 建政技第 49 号
一部改定	平成 30 年５月 22 日 30 建政技第 55 号
一部改定	平成 30 年９月 26 日 30 建政技第 169 号
一部改定	令和元年９月 24 日元建政技第 234 号
一部改定	令和２年９月４日２建政技第 179 号
一部改定	令和３年９月９日３建政技第 183 号
一部改定	令和４年９月 29 日４建政技第 163 号
一部改正	令和５年３月 17 日５建政技第 339 号
一部改定	令和５年９月 29 日５建政技第 172 号
一部改定	令和６年９月 30 日６建政技第 166 号
一部改定	令和７年９月 29 日７建政技第 190 号
一部改定	令和８年９月 28 日８建政技第 196 号

この土木工事施工管理基準（以下、「管理基準」とする。）は、「土木工事共通仕様書」〔R８.10〕、第１編１－１-34「施工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。

１　目　　的

この管理基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

２　適　　用

この管理基準は、長野県が発注する土木工事について適用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。

また、工事の種類、規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場合、または、基準が定められていない工種については、監督員等と協議の上、施工管理を行うものとする。

３　構　　成

施工管理の構成は、下記によるものとする。

施工管理（工事写真を含む）
- 工程管理
- 出来形管理
- 品質管理

４　用語の意義

用語の意義は次のとおりである。

（１）工程管理とは

工事に必要な資材の調達、労務者の手配を考慮し、工事施工完成に必要な作業の手順及び日程を定めて、工程表を作成し、更に工事の実施過程において計画と実績を比較検討し、工期内に工事が完成するように必要な措置をすることを言う。

（２）出来形管理とは

施工する築造物の出来形（形状、寸法など）を把握するために、築造物の寸法、凹凸、勾配、基準高を施工の順序に従い直接測定し、その都度その結果を管理図表や一覧表に記録し、出来形を確保するために必要な措置をすることをいう。

（３）品質管理とは

工事用資材や構造物等の品質を把握するために、物理的、科学的試験を実施し、その都度その結果を管理図表や一覧表に記録し、良好な品質を確保するために必要な措置をすることをいう。

５　管理の実施

（１）受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。

（２）施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。

（３）受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。

（４）受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員等の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

６　管理項目及び方法

（１）工程管理

受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理（ネットワーク、バーチャート方式など）を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

（２）出来形管理

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表及び出来形管理図を作成し 管理するものとする。ただし、測定数が 10 点未満の場合は、ICT 活用工事でヒートマップを作成する場合を除き、出来形管理図の作成は不要とする。

なお、測定基準において測定箇所数「○○につき 1 ヶ所」となっている項目については、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。

（３）品質管理

ア　受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理、その管理内容に応じて、工程能力図又は、品質管理図表（ヒストグラム、χ－Ｒ、χ－Ｒｓ－Ｒｍなど）を作成するものとする。ただし、測定数が 10 点未満の場合は、ICT 活用工事でヒートマップを作成する場合を除き、品質管理図の作成は不要とする。

この品質管理基準の適用は、下記に揚げる工種①～③の条件に該当する工事を除き、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものとする。

また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書で指定するものを実施するものとする。

①路　　盤　・・・　維持工事等の小規模なもの

②アスファルト舗装　・・・　維持工事等の小規模なもの

③その他　・・・　品質管理基準には示されていない工事資材の品質については、「特記仕様書」で定められた項目について管理するものとする

イ　受注者は、セメントコンクリートの適用に当たり、無筋コンクリート構造物のうち重力式橋台、橋脚及び重力式擁壁（高さ 2.5m を超えるもの）については、鉄筋コンクリートに準ずるものとする。

７　規　格　値

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。

８　そ　の　他

（１）工事写真

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員等の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

（２）３次元データによる出来形管理

ICT 施工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、「３次元計測技術を出来形管理要領（案）」の規定を準用するものとする。

なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を３次元空間上に再現するために必要なデータである。

（３）施工箇所が点在する工事について

施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督員等と協議しなければならない。