

工事費内訳表（当単価表）

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	単価	諸経費込 (×1.8) [春山除雪 は67%]	入札単価	数量	金額	備考(コード)
1	Asオーバーレイ工	機械	再生密粒度 As13F			t				90		科目 第0001号表
		人力	再生密粒度 As13F			t				90		科目 第0002号表
2	除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255	除草現場存置	m2				50,000		施工 第0-0007号表
		機械除草	2t草刈車		除草現場存置	km				100.0		施工 第0-0008号表
3	側溝土砂撤去・運搬工	運搬距離10km	500m当り75m3			m				500		科目 第0-0003号表
4	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リフトダンプ	2.5m3級	清掃延長 90.3km	km				77.8		施工 第0-0009号表
5	崩土除去運搬工	運搬距離10km	機械BH0.28m3	ルース積込		m3				50		科目 第0004号表
6	欠損部補修工	加熱型	再生密粒度As13F	1t未満		t				55		施工 第0-0012号表
		加熱型	再生密粒度As13F	1t以上2t未満		t				60		施工 第0-0013号表
		常温合材	合材支給			t				2		施工 第0-0014号表
7	ガードレール取替工	ガードレール設置	標準型Gr-C-2B	レール及び支柱	手間のみ	m				110		施工 第0-0015号表
		ガードレール設置	耐雪型Gr-C2-2B	レール及び支柱	手間のみ	m				110		施工 第0-0016号表
		ガードレール設置	耐雪型Gr-C3-2B	レール及び支柱	手間のみ	m				110		施工 第0-0017号表
		ガードレール部材設置	耐雪型Gr-C3-2E A・B・C種	レール部材計 上あり	レールの み	m				110		施工 第0-0018号表
		ガードレール部材設置	耐雪型Gr-C3-2E A・B・C種	レール部材計 上なし	レールの み	m				210		施工 第0-0019号表
		ガードレール撤去工	Gr-A, B, C-2B	レール及び支柱		m				110		施工 第0-0020号表
8	ガードレール取替工	ガードレール撤去工	耐雪型Gr-A2~5, B2~ 4, C2~3-2B	レール及び支柱		m				110		施工 第0-0021号表
		ガードレール部材撤去工	A~C種	レールのみ	手間のみ	m				210		施工 第0-0022号表
9	大型土のう工	製作・据付	作業半径6m以下	土のう流用土詰		袋				30		施工 第0-0023号表

