

工事費内訳表（当単価表）

R6 栄地区・秋山地区

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	単価 (円)	諸経費込 (×1.8) [春山除雪は 1.67](円)	入札単価 (円)	数量	金額 (円)	備考(コード)
栄地区											
1	Asオーバーレイ工	機械	再生密粒度 As13F		t				80		科目 第0001号表
		人力	再生密粒度 As13F		t				80		科目 第0002号表
2	除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255	除草現場存置	m2			42,000		施工 第0-0007号表
		機械除草	2t草刈車		除草現場存置	km			64.3		施工 第0-0008号表
3	側溝土砂撤去・運搬工	運搬距離10km	1000m当り150m3		m				1,000		科目 第0003号表
4	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフトダンプ	2.5m3級	清掃延長 64.3km	km			64.3		施工 第0-0009号表
5	崩土除去運搬工	運搬距離10km	機械BH0.28m3	ルース積込	m3				50		科目 第0004号表
6	欠損部補修工	加熱合材	再生密粒度As13F	1t未満	t				10		施工 第0-0012号表
		加熱合材	再生密粒度As13F	1t以上2t未満	t				10		施工 第0-0013号表
		常温合材	合材支給		t				10		施工 第0-0014号表
7	ガードレール取替工	ガードレール設置	標準型Gr-C-2B	レール及び支柱	手間のみ	m			80		施工 第0-0015号表
		ガードレール設置	耐雪型Gr-C2-2B	レール及び支柱	手間のみ	m			80		施工 第0-0016号表
		ガードレール設置	耐雪型Gr-C3-2B	レール及び支柱	手間のみ	m			80		施工 第0-0017号表
		ガードレール部材設置	耐雪型Gr-C3-2E A・B・C種	レール部材計 上あり	レールの み	m			80		施工 第0-0018号表

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	単価 (円)	諸経費込 (×1.8) [春山除雪は 1.67](円)	入札単価 (円)	数量	金額 (円)	備考(コード)
8	ガードレール取替工	ガードレール撤去工	Gr-A, B, C-2B	レール及び支柱		m				80		施工 第0-0019号表
		ガードレール撤去工	耐雪型Gr-A2~5, B2~4, C2~3-2B	レール及び支柱		m				80		施工 第0-0020号表
9	大型土のう工	製作・据付	作業半径6m以下	土のう流用土詰		袋				30		施工 第0-0021号表
10	春山除雪工 (諸経費込単価 は 100円未満切 捨)	ロータリ除雪車運転	ホイール型 290kw	貸与	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0023号表
		ロータリ除雪車運転	ホイール型 220kw	貸与	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0024号表
		ロータリ除雪車運転	ホイール型 180kw	貸与	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0025号表
		除雪ドーザ	ホイール型 16t	貸与	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0026号表
		除雪ドーザ	ホイール型 13t	貸与	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0027号表
		除雪トラック	除雪専用型 7t	貸与	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0028号表
		バックホウ運転	クローラ 0.45m3	持込	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0029号表
		バックホウ運転	クローラ 0.8m3	持込	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0030号表
		ブルドーザ運転	普通6t級	持込	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0031号表
		ブルドーザ運転	普通11t級	持込	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0032号表
		ダンプトラック運転	10t積級	持込	諸経費67%	時間				10		施工 第0-0033号表
11	ガードケーブル設置・撤去工	ガードケーブル設置	ケーブル取付 張等を含む			m				8,200		施工 第0-0034号表
		ガードケーブル撤去	ケーブル撤去 直下 在地			m				8,200		施工 第0-0035号表
12	ガードレール設置・撤去工	ガードレール部材設置	A・B・C種	レール	手間のみ	m				50		施工 第0-0036号表
		ガードレール部材撤去工	A~C種	レール	手間のみ	m				50		施工 第0-0037号表

