

令和８年度　小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 工　事　名     | 令和８年度　小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、除雪、河川、砂防） |
| 工 事 箇 所 名 | 飯山市北部地区　（国）１１７号他                             |

1　工種毎の予定価格（単価）及び契約価格(単価)

| 番号 | 工　種           | 仕様１         | 仕様２                      | 仕様３        | 仕様４            | 単位  | 予定価格（単価）<br>（消費税は除く） | 契約価格（単価）<br>（消費税は除く） |
|----|---------------|-------------|--------------------------|------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| １  | Asオーバーレイ工     | 機械          | 再生密粒度<br>As13F           |            |                | t   | 41,207               | 41,207               |
|    |               | 人力          | 再生密粒度<br>As13F           |            |                | t   | 66,126               | 66,126               |
| ２  | 除草工           | 道路路肩        | 肩掛式草刈機                   | カッターφ255   | 除草現場存置         | m2  | 160                  | 160                  |
|    |               | 機械除草        | 2t草刈車                    |            | 除草現場存置         | km  | 16,601               | 16,601               |
| ３  | 側溝土砂撤去・運搬工    | 運搬距離10km    | 500m当り75m3               |            |                | m   | 4,015                | 4,015                |
| ４  | 路面清掃工         | 機械清掃        | ブラシ式リフトダンプ               | 2.5m3級     | 清掃延長<br>77.8km | km  | 8,364                | 8,364                |
| ５  | 崩土除去運搬工       | 運搬距離10km    | 機械BH0.28m3               | ルーズ積込      |                | m3  | 7,579                | 7,579                |
| ６  | 欠損部補修工        | 加熱型         | 再生密粒度As13F               | 1t未満       |                | t   | 261,180              | 261,180              |
|    |               | 加熱型         | 再生密粒度As13F               | 1t以上2 t 未満 |                | t   | 185,040              | 185,040              |
|    |               | 常温合材        | 合材支給                     |            |                | t   | 581,940              | 581,940              |
| ７  | ガードレール取替工     | ガードレール設置    | 標準型Gr-C-2 B              | レール及び支柱    | 手間のみ           | m   | 2,880                | 2,880                |
|    |               | ガードレール設置    | 耐雪型Gr-C2-2 B             | レール及び支柱    | 手間のみ           | m   | 2,862                | 2,862                |
|    |               | ガードレール設置    | 耐雪型Gr-C3-2 B             | レール及び支柱    | 手間のみ           | m   | 2,862                | 2,862                |
|    |               | ガードレール部材設置  | 耐雪型Gr-C3-2 E<br>A・B・C種   | レール部材計上あり  | レールのみ          | m   | 9,630                | 9,630                |
|    |               | ガードレール部材設置  | 耐雪型Gr-C3-2 E<br>A・B・C種   | レール部材計上なし  | レールのみ          | m   | 1,530                | 1,530                |
|    |               | ガードレール撤去工   | Gr-A, B, C-2 B           | レール及び支柱    |                | m   | 2,934                | 2,934                |
| ８  | ガードレール取替工     | ガードレール撤去工   | 耐雪型Gr-A2-5、B2-4、C2-3-2 B | レール及び支柱    |                | m   | 2,934                | 2,934                |
|    |               | ガードレール部材撤去工 | A-C種                     | レールのみ      | 手間のみ           | m   | 1,188                | 1,188                |
| ９  | 大型土のう工        | 製作・据付       | 作業半径5 m以下                | 土のう流用土詰    |                | 袋   | 8,931                | 8,931                |
| 10 | 春山除雪工         | ロータリー除雪車運転  | ホイール型<br>290kw           | 貸与         | 諸経費67%         | 時間  | 33,900               | 33,900               |
|    |               | ロータリー除雪車運転  | ホイール型<br>220kw           | 貸与         | 諸経費67%         | 時間  | 30,600               | 30,600               |
|    |               | ロータリー除雪車運転  | ホイール型<br>180kw           | 貸与         | 諸経費67%         | 時間  | 31,100               | 31,100               |
|    |               | 除雪ドーザー      | ホイール型<br>16t             | 貸与         | 諸経費67%         | 時間  | 27,400               | 27,400               |
|    |               | 除雪ドーザー      | ホイール型<br>13t             | 貸与         | 諸経費67%         | 時間  | 24,800               | 24,800               |
|    |               | 除雪トラック      | 除雪専用型<br>7t              | 貸与         | 諸経費67%         | 時間  | 31,800               | 31,800               |
|    |               | バックホウ運転     | クローラ　0.45m3              | 持込         | 諸経費67%         | 時間  | 14,100               | 14,100               |
|    |               | バックホウ運転     | クローラ　0.8m3               | 持込         | 諸経費67%         | 時間  | 18,700               | 18,700               |
|    |               | ダンプトラック運転   | 10 t 積級                  | 持込         | 諸経費67%         | 時間  | 17,000               | 17,000               |
| 11 | ガードケーブル設置・撤去工 | ガードケーブル設置   | ケーブル取付<br>張等を含む          |            |                | m   | 264                  | 264                  |
|    |               | ガードケーブル撤去   | ケーブル撤去<br>直下　在地          |            |                | m   | 131                  | 131                  |
| 12 | 道路反射板設置・撤去工   | 道路反射鏡設置     | Φ800                     |            |                | 基   | 15,570               | 15,570               |
|    |               | 道路反射鏡撤去     | Φ800                     |            |                | 基   | 7,380                | 7,380                |
|    |               | トラック運転      | クレーン装置付                  | 4 t 積2.9t吊 |                | 時間  | 13,957               | 13,957               |
| 13 | スノーポール設置・撤去工  | スノーポール設置    |                          |            |                | km  | 20,559               | 20,559               |
| 14 |               | スノーポール撤去    |                          |            |                | km  | 10,359               | 10,359               |
| 15 | 消雪施設点検工       |             |                          |            |                | 日   | 146,340              | 146,340              |
| 16 | よしず張り設置・撤去工   | よしず張り設置     |                          |            |                | 日   | 253,044              | 253,044              |
|    |               | よしず張り撤去     |                          |            |                | 日   | 126,522              | 126,522              |
| 17 | 交通管理工         | 交通誘導員A      |                          |            |                | 人・日 | 30,780               | 30,780               |
|    |               | 交通誘導員B      |                          |            |                | 人・日 | 27,540               | 27,540               |

2　工種毎の設計価格(単価) は、予定価格と同額です。  
見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。