

令和8年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪、河川、砂防)
工 事 箇 所 名	下水内郡栄村地区 (国)117号他

1 工種毎の予定価格(単価)及び契約価格(単価)

番号	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	予定価格(単価) (消費税は除く)	契約価格(単価) (消費税は除く)
栄地区								
1	Asオーバーレイ工	機械	再生密粒度As13F			t	41,207	41,207
		人力	再生密粒度As13F			t	66,126	66,126
2	除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255	除草現場存置	m2	160	160
		機械除草	2t草刈車		除草現場存置	km	16,601	16,601
3	側溝土砂撤去・運搬工	運搬距離10km	1000m当り150m3			m	4,015	4,015
4	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフトダンブ	2.5m3級	清掃延長65.0km	km	8,298	8,298
5	崩土除去運搬工	運搬距離10km	機械BH0.28m3	ルース積込		m3	7,579	7,579
6	欠損部補修工	加熱合材	再生密粒度As13F	1t未満		t	261,180	261,180
		加熱合材	再生密粒度As13F	1t以上2t未満		t	185,040	185,040
		常温合材	合材支給			t	581,940	581,940
7	ガードレール取替工	ガードレール設置	標準型Gr-C-2B	レール及び支柱	手間のみ	m	2,880	2,880
		ガードレール設置	耐雪型Gr-C2-2B	レール及び支柱	手間のみ	m	2,862	2,862
		ガードレール設置	耐雪型Gr-C3-2B	レール及び支柱	手間のみ	m	2,862	2,862
		ガードレール部材設置	耐雪型A・B・C種	レール部材計上あり	レールのみ	m	9,630	9,630
8	ガードレール取替工	ガードレール撤去工	Gr-A, B, C-2B	レール及び支柱		m	2,934	2,934
		ガードレール撤去工	耐雪型Gr-A2~5、B2~4、C2~3-2B	レール及び支柱		m	2,934	2,934
9	大型土のう工	製作・据付	作業半径5m以下	土のう流用土詰		袋	8,931	8,931
10	春山除雪工 (諸経費込単価は100円未満切捨)	ロータリ除雪車運転	ホイール型290kw	貸与	諸経費67%	時間	33,900	33,900
		ロータリ除雪車運転	ホイール型220kw	貸与	諸経費67%	時間	30,600	30,600
		ロータリ除雪車運転	ホイール型180kw	貸与	諸経費67%	時間	31,100	31,100
		除雪ドーザ	ホイール型16t	貸与	諸経費67%	時間	27,400	27,400
		除雪ドーザ	ホイール型13t	貸与	諸経費67%	時間	24,800	24,800
		除雪トラック	除雪専用型7t	貸与	諸経費67%	時間	31,800	31,800
		バックホウ運転	クローラ 0.45m3	持込	諸経費67%	時間	14,100	14,100
		バックホウ運転	クローラ 0.8m3	持込	諸経費67%	時間	18,700	18,700
		ブルドーザ運転	普通6t級	持込	諸経費67%	時間	16,400	16,400
		ブルドーザ運転	普通11t級	持込	諸経費67%	時間	20,300	20,300
		ダンプトラック運転	10t積級	持込	諸経費67%	時間	17,000	17,000
11	ガードケーブル設置・撤去工	ガードケーブル設置	ケーブル取付張等を含む			m	264	264
		ガードケーブル撤去	ケーブル撤去直下 在地			m	131	131
12	ガードレール設置・撤去工	ガードレール部材設置	A・B・C種	レール	手間のみ	m	1,530	1,530
		ガードレール部材撤去工	A~C種	レール	手間のみ	m	1,188	1,188

番号	工 種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	予定価格(単価) (消費税は除く)	契約価格(単価) (消費税は除く)
13	道路標識板設置・撤去工	道路標識設置				基	8,334	8,334
		道路標識撤去				基	5,184	5,184
14	道路反射鏡設置・撤去工	道路反射鏡設置	Φ800			基	15,570	15,570
		道路反射鏡撤去	Φ800			基	7,380	7,380
		トラック運転	クレーン装置付	4t積2.9t吊		時間	13,957	13,957
15	スノーポール設置・撤去工	スノーポール設置				km	20,559	20,559
16		スノーポール撤去				km	10,359	10,359
17	消雪施設点検工					日	146,340	146,340
18	交通管理工	交通誘導警備員A				人・日	30,780	30,780
		交通誘導警備員B				人・日	27,540	27,540
秋山地区								
19	Asオーバーレイ工	機械	再生密粒度 As13F 平均 t=3cm			t	42,152	42,152
		人力	再生密粒度 As13F 平均 t=3cm			t	67,096	67,096
20	除草工	道路路肩	肩掛式草刈機	カッターφ255	除草現場存置	m2	160	160
21	欠損部補修工	加熱型	再生密粒度As13F	1t未満		t	262,080	262,080
		加熱型	再生密粒度As13F	1t以上2 t 未満		t	185,940	185,940

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。