工事調査様式－1　　その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名：令和4年度　県単道路改築工事
業者名：株式会社野沢総合
住　所：長野県飯山市大字木島930番地1

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	1. 工事内容について、類似工事の施工実績や経験から、当社ならびに協力会社にて施工可能と判断した為 2. 社内での話し合いにより提示価格で共通仮設費として施工可能と判断した為 3. 現場の状況や現地条件を確認したのち社内での話し合いにより管理費の共通的な経費削減が可能であると判断した為 4. 一般管理費は必要最低限の金額のみ計上 上記を踏まえまして工事案件の確保及び当社ならび協力会社と協議の上提示価格にて入札価格にて入札致しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	契約工事に関連する手持ち工事は有りません。
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	北信建設事務所	平成28年度　県単道路改築工事	(一)曽根藤ノ木線　飯山市外様(2)	86		41,854,910		
2	北信建設事務所	令和3年度　防災・安全交付金(道路)工事	(国)403号　飯山市～木島平村　下木島(柳久保工区)	82	18,050,000	16,900,000	93.6	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和4年度　県単道路改築工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		23,146,325		23,146,015				
共通仮設費		3,547,000		3,066,916				
純工事費		26,693,325		26,212,931				
現場管理費		9,673,000		8,363,770				
工事原価		36,366,325		34,576,701				
一般管理費等		7,023,675		6,073,299				
工事価格合計		43,390,000		40,650,000				
消費税		4,339,000		4,065,000				
工事費計		47,729,000		44,715,000				

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和4年度 県単道路改築工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本工事費												
道路改良												
道路土工												
掘削工												
掘削		m³		860	328	282,080						
路肩盛土工												
路肩盛土		m³		220	316	69,520						
土砂等運搬		m³		620	2,725	1,689,500						
法面整形工												
法面整形(盛土部)		m²		250	405	101,250						
防草コンクリート												
防草張りコンクリート		式		1	2,197,943	2,197,943						
排水構造物工												
側溝工												
プレキャストU型側溝		m		101	9,602	969,802						
自由勾配側溝		m		125	10,440	1,305,000						
側溝蓋 特車U型蓋30型		枚		202	2,859	577,518						
側溝蓋 VS300用Co蓋		枚		100	2,149	214,900						
側溝蓋 VS300用Gr蓋		枚		26	9,348	243,048						
管渠工												
鉄筋コンクリート台付管		m		16	24,830	397,280						
集水桝・マンホール工												
現場打ち集水桝(2)		箇所		1	140,100	140,100						
現場打ち集水桝(3)		箇所		1	147,300	147,300						
現場打ち集水桝(7)		箇所		1	44,180	44,180						
集水桝蓋800用		枚		2	63,050	126,100						
集水桝蓋500用		枚		1	24,350	24,350						
縁石工												
縁石工												
歩車道境界ブロック		m		110	4,920	541,200						
間詰コンクリート		式		1	14,292	14,292						
舗装												
舗装工												
舗装準備工												

不陸整正		㎡		1,710	115	196,650						
アスファルト舗装工												
凍上抑制層(車道・路肩部)		㎡		1,670	1,817	3,034,390						
下層路盤(車道・路肩部)		㎡		1,670	1,160	1,937,200						
上層路盤(車道・路肩部)		㎡		1,860	995	1,850,700						
表層(車道・路肩部)		㎡		1,860	2,149	3,997,140						
防護柵工												
路側防護柵工												
ガードケーブル		式		1	1,368,780	1,368,780						
端末支柱基礎コンクリート		式		1	229,918	229,918						
区画線工												
区画線工												
ペイント式区画線(一式単価)		式		1	97,026	97,026						
ペイント式区画線(一式単価)		式		1	56,217	56,217						
構造物撤去工												
構造物取壊し工												
舗装版切断		m		20	573	11,460						
舗装版破砕		㎡		1,224	173	211,752						
運搬処理工												
殻運搬		㎥		61	1,809	110,349						
殻処分		t		141	1,400	197,400						
仮設工												
交通管理工												
交通誘導警備員		人日		62	12,285	761,670						
直接工事費						23,146,015						
共通仮設費						3,066,916						
純工事費						26,212,931						
現場管理費						8,363,770						
工事原価						34,576,701						
一般管理費等						6,073,299						
工事価格計						40,650,000						
消費税						4,065,000						
工事費計						44,715,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和4年度　県単道路改築工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
該当なし												

工事調査表―4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和4年度 県単道路改築工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
該当なし													

工事調査表－5　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和4年度　県単道路改築工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
該当なし										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和4年度　県単道路改築工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
道路改良									
道路土工									
掘削工				株式会社北信事業					
	運転手（特殊）	23,835	11.83	協力会社 10年					
路肩盛土工				株式会社北信事業					
	運転手（特殊）	23,835	1.23	協力会社 10年					
				株式会社北信事業					
	普通作業員	21,420	0.66	協力会社 10年					
				株式会社北信事業					
	運転手（一般）	20,790	29.14	協力会社 10年					
法面整形工									
				株式会社北信事業					
	普通作業員	21,420	1.52	協力会社 10年					
				株式会社北信事業					
	運転手（特殊）	23,835	1.12	協力会社 10年					
	一般世話役	26,145	0.50	自社					
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ									
				株式会社北信事業					
	普通作業員	21,420	5.48	協力会社 10年					
	一般世話役	26,145	2.68	自社					
				株式会社北信事業					
	ブロック工	24,780	2.57	協力会社 10年					
				株式会社北信事業					
	特殊作業員	24,990	2.67	協力会社 10年					
排水構造物工									
側溝工									

	普通作業員	21,420	41.68	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	運転手(特殊)	23,835	20.83	株式会社北信事業 協力会社 10年					
暗渠工									
	普通作業員	21,420	1.76	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	運転手(特殊)	23,835	1.1	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	一般世話役	26,145	0.78	自社					
	特殊作業員	24,990	0.59	株式会社北信事業 協力会社 10年					
集水桝・マンホール工									
	型枠工	24,570	5.35	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	普通作業員	21,420	4.20	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	一般世話役	26,145	1.39	自社					
	特殊作業員	24,990	0.47	株式会社北信事業 協力会社 10年					
縁石工									
縁石工	普通作業員	21,420	7.09	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	特殊作業員	24,990	3.37	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	一般世話役	26,145	3.29	自社					
	運転手(特殊)	23,835	0.27	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	型枠工	24,570	0.15	株式会社北信事業 協力会社 10年					
舗装									
舗装工									
舗装準備工	運転手(特殊)	23,835	3.42	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	特殊作業員	24,990	1.02	株式会社北信事業 協力会社 10年					

	普通作業員	21,420	0.85	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	一般世話役	26,145	0.17	自社					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	運転手(特殊)	23,835	31.38	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	特殊作業員	24,990	11.83	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	普通作業員	21,420	12.68	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	一般世話役	26,145	3.65	自社					
防護柵工									
路側防護柵工	一般世話役	26,145	2.03						
	普通作業員	21,420	6.64	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	特殊作業員	24,990	0.37	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	型枠工	24,570	2.7	株式会社北信事業 協力会社 10年					
区画線工									
区画線工	特殊作業員	24,990	4.63	株式会社北信事業 協力会社 10年					
構造物撤去工									
構造物取壊し工	特殊作業員	24,990	0.13	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	一般世話役	26,145	2.50	自社					
	普通作業員	21,420	2.50	株式会社北信事業 協力会社 10年					
	運転手(特殊)	23,835	2.44	株式会社北信事業 協力会社 10年					
運搬処理工	運転手(一般)	20,790	1.90	株式会社北信事業 協力会社 10年					
仮設工									
交通管理工	交通警備員B	19,000	62	安全産業(株) 協力会社 8年					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和4年度 県単道路改築工事																				
工 種	種別	入札時									工事完成時									(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数								計(A)	配置予定人数								計(B)		
		一般世話役	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	運転手(一般)	ﾌﾞﾛｯｸ工	型枠工	交通誘導員B		一般世話役	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	運転手(一般)	ﾌﾞﾛｯｸ工	型枠工	交通誘導員B			
道路改良	道路土工	3.18	7.66	2.67	14.2	29.1	2.57			59.40											
	排水構造物工	2.17	47.6	1.06	21.9			5.35		78.15											
	縁石工	3.29	7.09	3.37	0.03			0.15		13.93											
舗装	舗装工	3.82	13.5	12.9						30.20											
	防護柵工	2.03	6.64	0.37				2.70		11.74											
	区画線工			4.63						4.63											
	構造物撤去工	2.50	2.50	0.13	2.44	1.9				9.47											
	仮設工								62.00	62.00											

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和4年度　県単道路改築工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
AS掘削廃材	61㎥	(株)北信事業	1,809								
AS掘削廃材	141t			北信アスコン(株)	1,400						

工事調査表－9　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和4年度　県単道路改築工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
(例)監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	齋藤有貴	二級土木施工管理技士	H31.3.14	第C182105332号	専任							
現場代理人	齋藤有貴	二級土木施工管理技士	H31.3.14	第C182105332号	専任							
補助技術者	上原　誠	一級土木施工管理技士	H27.2.13	第C141004899号	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。