

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 5 年度 防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪業 閲覧設計書											
(主) 天龍公園阿智線 南西部ブロック 阿智-4工区											
設計大要					施工方法			委託			
車道除雪 L=6.2km					施工期間			日間			
					起工予定年月日			令和 年 月 日			
					竣工予定年月日			令和 6 年 4 月 30 日			
					契約保証方法						
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。											

# 総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	06 飯田建設事務所 0 1 実施単価 46 7 伊那(4) 05.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 除雪工事費 * *						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型]12t級 【貸与】保険料含む 昼間作業	10		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型]12t級 【貸与】保険料含む 昼間作業	1		時間			施工 第0 -0002号表
雪道巡回工						
雪道巡回工 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1		回			施工 第0 -0003号表
雪道巡回工 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)	1		回			施工 第0 -0004号表

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
待機補償費						
除雪機械待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0005号表
除雪機械運転要員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0006号表
情報員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0007号表
機械管理費						
<貸保>除雪ドーザ[ホイール・PB兼用] 12t級 2.3m3 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台			
<b>* * 工事費計 * *</b>						

# 施工内訳表

施工 第0 -0001号表

除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[ブラウ・バケット兼用型]12t級 【貸与】保険料含む 昼間作業

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 12t級 2.3m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			24,800×0.999
普通作業員	0.152	人			21,900×1.018
土木一般世話役	0.051	人			27,100×0.990
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	16.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪ドーザ) 13~14t級用	1.000	時間			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転

ホイール型[ブラウ・バケット兼用型]12t級 【貸与】保険料含む 昼間作業

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)[PB兼] 12t級 2.3m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.152	人			24,800×0.999
普通作業員	0.152	人			21,900×1.018
土木一般世話役	0.051	人			27,100×0.990
軽油 小型口-リ-パトロール給油	16.000	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:10 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

施工 第0 -0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:10 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			



