

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和８年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、河川、砂防、除雪) 閲覧設計書											
道路：(国)256号他、河川：(一)上村川他、砂防：(砂)峠沢他、除雪：(国)256号他 下伊那郡阿智村・平谷村・根羽村											
設 計 大 要					施 工 方 法		請 負				
【初年度】 道路延長 一般国道 L=24.6km 主要地方道 L=31.6km、 一般県道 L=22.4km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=9,500m ² 除草工 A=6,000m ² 側溝清掃工 L=180m 崩土除去工 V=60m ³ 土砂運搬工 V=60m ³ 路面清掃工 L=10km 欠損部補修工 W=40t ガードレール取替工 L=10m 車道除雪工 L=56.0km 凍結防止剤散布工 L=47.5km					施 工 期 間		日間				
					起 工 予 定 年 月 日		令和 8 年 4 月 1 日				
					竣 工 予 定 年 月 日		令和 9 年 3 月 31 日				
					契 約 保 証 方 法						

工 事 費 内 訳 表 (1)

阿智村・平谷村・根羽村

単価適用地区：伊那(4)

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	数量	金額	備考
【小規模維持補修工事】										
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2			4,000		施工 第0-1号表
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2			4,000		施工 第0-2号表
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2			750		施工 第0-3号表
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2			750		施工 第0-4号表
		アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m			100		施工 第0-5号表
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2			2,000		施工 第0-6号表
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2			2,000		施工 第0-7号表
		集草			m2			2,000		施工 第0-8号表
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m			30		施工 第0-9号表
			有蓋 コンクリート蓋		m			60		施工 第0-10号表
			有蓋 鋼蓋(ボルト締無)		m			30		施工 第0-11号表
			有蓋 鋼蓋(ボルト締有)		m			60		施工 第0-12号表
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3			60		施工 第0-13号表
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3			10		施工 第0-14号表
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3			10		施工 第0-15号表
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3			10		施工 第0-16号表
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3			10		施工 第0-17号表
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3			10		施工 第0-18号表

工 事 費 内 訳 表 (1)

阿智村・平谷村・根羽村

単価適用地区：伊那(4)

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	数量	金額	備考
【小規模維持補修工事】										
			BH0. 28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3			10		施工 第0-19号表
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km			10		施工 第0-20号表
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t			20		施工 第0-22号表
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t			10		施工 第0-23号表
			常温合材	材料提供	t			10		施工 第0-24号表
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A, B, C-4E	土中建込	m			1		施工 第0-25号表
			Gr-A, B, C-2B	Co建込	m			1		施工 第0-26号表
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m			1		施工 第0-27号表
			Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m			1		施工 第0-28号表
			Gr-C-4E	環境色 土中建込	m			1		施工 第0-29号表
			Gr-C-2B	環境色 Co建込	m			1		施工 第0-30号表
		部材撤去工(レール)	A, B, C種		m			1		施工 第0-31号表
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m			1		施工 第0-32号表
			Gr-C-4E用	材料含 環境色	m			1		施工 第0-33号表
			C種	材料提供	m			1		施工 第0-34号表
【小規模維持補修工事】 工事価格 小計										

工 事 費 内 訳 表 (2)

阿智村・平谷村・根羽村

単価適用地区：伊那(4)

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価 (諸経費込)	数量	金額	備考
【除雪並びに凍結防止剤散布業務】									
1	稼働費単価 (除雪工)	除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り			時間		30		施工 第0-1号表
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 6t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り			時間		30		施工 第0-3号表
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り			時間		30		施工 第0-4号表
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 8t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上			時間		30		施工 第0-5号表
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 9t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り			時間		30		施工 第0-6号表
		除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上			時間		30		施工 第0-7号表
		除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4*4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)			時間		30		施工 第0-8号表
		ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)			時間		20		施工 第0-9号表
2	回送費単価 (除雪工)	【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [ブラウ・バケット兼用] 5t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り			時間		3		施工 第0-10号表

工 事 費 内 訳 表 (2)

阿智村・平谷村・根羽村

単価適用地区：伊那(4)

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価 (諸経費込)	数量	金額	備考
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕6t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り			時間		3		施工 第0-11号表
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り			時間		3		施工 第0-12号表
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上			時間		3		施工 第0-13号表
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り			時間		3		施工 第0-14号表
		【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上			時間		3		施工 第0-15号表
		【回送】除雪トラック運転 除雪専用型 7t級 4*4 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)			時間		3		施工 第0-16号表
		【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)			時間		2		施工 第0-17号表
3	機械管理費単価 (除雪工)	除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 5t級 0.8m3 機械管理費(持込 保険料含む)			台		2		
		除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 6t級 1.0m3 機械管理費(持込 保険料含む)			台		1		
		除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 8t級 1.3～1.4m3 機械管理費(持込 保険料含む)			台		1		
		〈貸保〉除雪ドーザ〔ホイール型・PB兼用〕 8t級 1.3～1.4m3 機械管理費(貸与 保険料控除)			台		1		

工 事 費 内 訳 表 (2)

阿智村・平谷村・根羽村

単価適用地区：伊那(4)

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価 (諸経費込)	数量	金額	備考
		除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 9t級 1.5～1.7m3 機械管理費(持込 保険料含む)			台		1		
		〈貸保〉除雪ドーザ [ホイール型・PB兼用] 13t級 2.4～2.6m3 機械管理費(貸与 保険料控除)			台		1		
		〈貸保〉除雪トラック [除雪専用型] 7t級 駆動4*4 機械管理費(貸与 保険料控除)			台		2		
		〈貸保〉ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 220kW級 機械管理費(貸与 保険料控除)			台		1		
4	稼働費単価 (凍結防止剤散布工)	凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4*4 貸与 保険料控除 昼間作業(8時～20時)			時間		240		施工 第0-18号表
		袋詰凍結防止剤積込作業費			t		300		施工 第0-19号表
5	回送費単価 (凍結防止剤散布工)	【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4*4 貸与 保険料控除 昼間作業(8時～20時)			時間		24		施工 第0-20号表
6	機械管理費単価 (凍結防止剤散布工)	〈貸保〉凍結防止剤散布車 [乾式] 3t級 2.5m3 4*4 機械管理費 (貸与 保険料控除)			台		3		
7	雪道巡回工	雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 60km以下			回		16		施工 第0-21号表
		雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) 60km以下			回		16		施工 第0-22号表

工 事 費 内 訳 表 (2)

阿智村・平谷村・根羽村

単価適用地区：伊那(4)

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価 (諸経費込)	数量	金額	備考
8	待機補償費	除雪機械待機補償費			回		5		施工 第0-23号表
		除雪機械運転要員待機補償費			回		5		施工 第0-24号表
		情報員待機補償費			回		5		施工 第0-25号表
	【除雪並びに凍結防止剤散布業務】 工事価格 小計								
	工事価格 合計（総価額）								