

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和８年度小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)											閲覧設計書
道路：（国）418号他、河川：（一）早木戸川 他、砂防：（砂）大河内川他											下伊那郡天龍村
設 計 大 要					施 工 方 法			請 負			
【初年度】 道路延長 一般国道 L=18.2km、主要地方道 L=12.7km、 一般県道 L=8.5km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=6,000m ² 除草工 A=4,000m ² 側溝清掃工 L=30m 崩土除去工 V=60m ³ 土砂運搬工 V=60m ³ 路面清掃工 L=10km 欠損部補修工 W=30t ガードレール取替工 L=10m					施 工 期 間			日間			
					起 工 予 定 年 月 日			令和 8 年 4 月 1 日			
					竣 工 予 定 年 月 日			令和 9 年 3 月 31 日			
					契 約 保 証 方 法						

工 事 費 内 訳 表

天龍村

単価適用地区：伊那(3)-3

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	数量	金額	備考
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2			2,500		施工 第0-1号表
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2			2,500		施工 第0-2号表
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2			500		施工 第0-3号表
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2			500		施工 第0-4号表
		アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m			40		施工 第0-5号表
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2			1,000		施工 第0-6号表
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2			1,000		施工 第0-7号表
		集草			m2			2,000		施工 第0-8号表
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m			5		施工 第0-9号表
			有蓋 コンクリート蓋		m			10		施工 第0-10号表
			有蓋 鋼蓋(ボルト締無)		m			5		施工 第0-11号表
			有蓋 鋼蓋(ボルト締有)		m			10		施工 第0-12号表
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3			60		施工 第0-13号表
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3			10		施工 第0-14号表
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3			10		施工 第0-15号表
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3			10		施工 第0-16号表
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3			10		施工 第0-17号表
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3			10		施工 第0-18号表

工 事 費 内 訳 表

天龍村

单価適用地区：伊那(3)-3

[illegible]