

平成31年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事等名	平成31年度小規模維持補修工事（県単道路橋梁維持修繕）
工事等箇所名	下伊那郡下條村・泰阜村地区(国)151号 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

	工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	予定価格 (単価) (消費税除く)	契約価格 (単価) (消費税除く)
1	オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	3,369	3,369
			再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	1,974	1,974
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2	3,155	3,155
			再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2	2,116	2,116
		アスカーブ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m	1,954	1,954
2	路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2	118	118
			草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2	102	102
		集草			m2	37	37
3	側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m	898	898
			有蓋 コンクリート蓋		m	1,497	1,497
			有蓋 鋼蓋		m	1,364	1,364
4	崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3	1,618	1,618
5	土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3	1,366	1,366
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3	1,639	1,639
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3	1,915	1,915
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3	2,188	2,188
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3	2,462	2,462
			BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3	2,736	2,736
6	路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km	6,276	6,276
7	欠損部補修工	加熱合材補修工	再生密粒度As13F	日当り施工量1t未満 小型車割増あり	t	192,420	192,420
		常温合材補修工	常温合材	材料含	t	481,140	481,140
			常温合材	材料提供	t	429,840	429,840
8	ガードレール取替工	撤去工	Gr-A,B,C-4E	土中建込	m	1,998	1,998
		撤去工	Gr-A,B,C-2B	Co建込	m	2,304	2,304
		設置工	Gr-C-4E	塗装品 土中建込	m	18,180	18,180
		設置工	Gr-C-2B	塗装品 Co建込	m	19,476	19,476
		設置工	Gr-C-4E	環境色 土中建込	m	16,200	16,200
		設置工	Gr-C-2B	環境色 Co建込	m	17,568	17,568
		部材撤去工(レール)	A,B,C種		m	945	945
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 白色	m	6,354	6,354
		部材設置工(レール)	Gr-C-4E用	材料含 環境色	m	7,659	7,659
		部材設置工(レール)	C種	材料提供	m	1,224	1,224

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。

見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。