

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
平成31年度 小規模維持補修工事(県単道路橋梁維持修繕)								実施設計書			
(国)151号他				下伊那郡 阿南町・売木村							
設 計 大 要						施 工 方 法		請 負			
【初年度】 《道路延長》 一般国道L=39.2km, 主要地方道L=28.3km, 一般県道L=41.0km 《工事内容》 オーバーレイ工 A= 11,300 m ² 路肩除草工 A= 2,000 m ² 側溝清掃工 L= 30 m 崩土除去工 V= 60 m ³ 土砂運搬工 V= 60 m ³ 路面清掃工 L= 10 km 欠損部補修工 W= 30 t ガードレール取替工 L= 10 m						施 工 期 間		日 間			
						起 工 予 定 年 月 日		平 成 31 年 4 月 1 日			
						竣 工 予 定 年 月 日		平 成 32 年 3 月 31 日			
						契 約 保 証 方 法					

工 事 費 内 訳 表

阿南町・売木村

単価適用地区：伊那(3)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	入札単価 (諸経費込み)	数量	金額	備考
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				5,500		施工 第0-1号表
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				5,600		施工 第0-2号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				100		施工 第0-3号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				100		施工 第0-4号表
	アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m				100		施工 第0-5号表
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2				1,000		施工 第0-6号表
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2				1,000		施工 第0-7号表
	集草			m2				2,000		施工 第0-8号表
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m				10		施工 第0-9号表
		有蓋 コンクリート蓋		m				10		施工 第0-10号表
		有蓋 鋼蓋		m				10		施工 第0-11号表
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3				60		施工 第0-12号表
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3				10		施工 第0-13号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3				10		施工 第0-14号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3				10		施工 第0-15号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3				10		施工 第0-16号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3				10		施工 第0-17号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3				10		施工 第0-18号表
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km				10		施工 第0-19号表

