

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
平成31年度 小規模維持補修工事(県単道路橋梁維持修繕)							実施設計書				
(国)152号他				飯田市 上村・南信濃							
設 計 大 要					施 工 方 法			請 負			
<b>【初年度】</b> 《道路延長》 一般国道L=59.8km, 一般県道L=9.2km  《工事内容》 オーバーレイ工           A=     4,700 m <sup>2</sup> 路肩除草工                A=     2,000 m <sup>2</sup> 側溝清掃工                L=     30 m 崩土除去工                V=     60 m <sup>3</sup> 土砂運搬工                V=     60 m <sup>3</sup> 路面清掃工                L=     10 km 欠損部補修工             W=     30 t ガードレール取替工       L=     10 m					施 工 期 間			日 間			
					起 工 予 定 年 月 日			平 成 31 年 4 月 1 日			
					竣 工 予 定 年 月 日			平 成 32 年 3 月 31 日			
					契 約 保 証 方 法						

# 工 事 費 内 訳 表

飯田市 上村・南信濃

単価適用地区：伊那(3)

工種	仕様1	仕様2	仕様3	単位	単価	諸経費込 (×1.8)	入札単価 (諸経費込み)	数量	金額	備考
1 オーバーレイ工・舗装工	表層	再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				2,200		施工 第0-1号表
		再生密粒度As13F	車道・路肩部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				2,300		施工 第0-2号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m未満	m2				100		施工 第0-3号表
		再生細粒度As13	歩道部 小型車割増あり t=30mm W=1.4m以上	m2				100		施工 第0-4号表
	アスカープ	再生細粒度As13	小型車割増あり	m				100		施工 第0-5号表
2 路肩除草工	機械除草	草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護あり	m2				1,000		施工 第0-6号表
		草刈機 肩掛式 カッター径255mm	飛び石防護なし	m2				1,000		施工 第0-7号表
	集草			m2				2,000		施工 第0-8号表
3 側溝清掃工	人力清掃工	無蓋		m				10		施工 第0-9号表
		有蓋 コンクリート蓋		m				10		施工 第0-10号表
		有蓋 鋼蓋		m				10		施工 第0-11号表
4 崩土除去工	機械積込	BH0.28m3	ルーズ 土砂 小規模(標準)	m3				60		施工 第0-12号表
5 土砂運搬工	土砂等運搬	BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.0km以下	m3				10		施工 第0-13号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離1.5km以下	m3				10		施工 第0-14号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離2.5km以下	m3				10		施工 第0-15号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離3.5km以下	m3				10		施工 第0-16号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離4.0km以下	m3				10		施工 第0-17号表
		BH0.28m3 DT4t 土砂	運搬距離5.0km以下	m3				10		施工 第0-18号表
6 路面清掃工	機械清掃	ブラシ式リヤリフト ダンプ2.5m3級	路面清掃車貸与	km				10		施工 第0-19号表

