

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務											
閲覧設計書											
(国) 361号他 箕輪・南箕輪・伊那- 1 工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
凍結防止剤散布 L=31.7km					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 8 年 4 月 30 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
凍結防止剤散布工（稼働費）						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 2 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除						
	65		時間			施工 第0 -0001号表
凍結防止剤（回送費）						
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2 . 2 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除						
	5		時間			施工 第0 -0002号表
凍結防止剤（機械管理費）						
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 2 m 3 4 × 4 機械管理費（貸与 保険料控除）						
	1		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10	回			施工 第0 -0003号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	60	回			施工 第0 -0004号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	5	回			施工 第0 -0005号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	15	回			施工 第0 -0006号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費	1	回			施工 第0 -0007号表
除雪機械運転要員待機補償費	1	回			施工 第0 -0008号表
情報員待機補償費	40	回			施工 第0 -0009号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
袋詰凍結防止剤積込作業費						
	35	t				施工 第0 -0010号表
凍結防止剤積込・取卸し費						
	1	t				施工 第0 -0011号表
凍結防止剤運搬費 積込長12m以内 冬季割増区間片道20km 運搬距離20km以内						
	1	t				施工 第0 -0012号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0005

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0001号表

乾式 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.500	L			
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0006

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0002号表

乾式 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 2 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.500	L			
諸経費	67	%			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工内訳表

頁0-0007

雪道巡回工

施工 第0 -0003号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手（一般）	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：45 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0008

雪道巡回工

施工 第0 -0004号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施工内訳表

頁0-0009

雪道巡回工

施工 第0 -0005号表

ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手（一般）	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 1回当り巡回距離：45 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

雪道巡回工

施工 第0 -0006号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

凍結防止剤積込・取卸し費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0015

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
諸雑費	67.000	%			
* * * 単位当り * * *	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

凍結防止剤運搬費

積込長12m以内 冬季割増区間片道20km

運搬距離20km以内

施工 第0 -0012号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費	1.000	t			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			