

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務											
閲覧設計書											
(国) 153号他 辰野・箕輪- 1 工区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
凍結防止剤散布 L=32.6km					施 工 期 間		日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 9 年 4 月 30 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
凍結防止剤散布工（稼働費）						
凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	120		時間			施工 第0 -0001号表
凍結防止剤（回送費）						
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除	10		時間			施工 第0 -0002号表
凍結防止剤（機械管理費）						
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級 機械管理費（貸与 保険料控除）	2		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工										
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10		回						施工	第0 -0003号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	30		回						施工	第0 -0004号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)	5		回						施工	第0 -0005号表
雪道巡回工 ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1.5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)	10		回						施工	第0 -0006号表
待機補償費										
除雪機械待機補償費	1		回						施工	第0 -0007号表
除雪機械運転要員待機補償費	5		回						施工	第0 -0008号表
情報員待機補償費	30		回						施工	第0 -0009号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
袋詰凍結防止剤積込作業費						
	50	t				施工 第0 -0010号表
凍結防止剤積込・取卸し費						
	25	t				施工 第0 -0011号表
凍結防止剤運搬費 積込長12m以内 冬季割増区間片道20km 運搬距離20km以内						
	25	t				施工 第0 -0012号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						

(工事費内訳書)

*** * 除雪工事費 * ***

頁 -0005

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0006

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0001号表

乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除			1	時間	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t 級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t 級 1 . 0 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

施 工 内 訳 表

頁0-0007

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0002号表

乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 1 . 0 m3 4 × 4 1 t級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.900	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 1 t級 1 . 0 m3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0008

雪道巡回工

施工 第0 -0003号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.400	時間			
運転手(一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

雪道巡回工

施工 第0 -0004号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.400	時間			
運転手(一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

雪道巡回工

施工 第0 -0005号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.400	時間			
運転手(一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

雪道巡回工

施工 第0 -0006号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	1.400	時間			
運転手(一般)	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離: 4 5 km以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0012

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

凍結防止剤積込・取卸し費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0016

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

凍結防止剤運搬費

積込長12m以内 冬季割増区間片道20km

運搬距離20km以内

施工 第0 -0012号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費	1.000	t			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			