

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 3 年度 県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務						閲覧設計書					
(国) 3 6 1 号他						箕輪・南箕輪・伊那 - 2 工区					
設 計 大 要						施 工 方 法					
凍結防止剤散布 L=32.1km (箕輪・南箕輪・伊那ブロックは箕輪町・南箕輪村・旧伊那市より成る)						施 工 期 間			日 間		
						起工予定年月日			令和 年 月 日		
						竣工予定年月日			令和 4 年 4 月 30 日		
						契 約 保 証 方 法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	05 伊那建設事務所 0 1 実施単価 43 4 伊那(1) 03.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

(工事費内訳書)

** 除雪工事費 **

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 除雪工事費 **						
雪寒						
除雪工						
融雪剤散布工 (稼働費)						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.2 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除	40		時間			施工 第0-0001号表
融雪剤散布工 (回送費)						
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.2 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除	5		時間			施工 第0-0002号表
融雪剤散布工 (機械管理費)						
貸保 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2.2 m ³ 4 x 4 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工										
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8時 ~ 20時)	10			回					施工	第0-0003号表
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時)	60			回					施工	第0-0004号表
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業 (8時 ~ 20時)	5			回					施工	第0-0005号表
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業 (20時 ~ 8時)	15			回					施工	第0-0006号表
待機補償費										
除雪機械待機補償費	1			回					施工	第0-0007号表
除雪機械運転要員待機補償費	1			回					施工	第0-0008号表
情報員待機補償費	40			回					施工	第0-0009号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
袋詰凍結防止剤積込作業費						
	35		t			施工 第0-0010号表
凍結防止剤積込・取卸し費						
	1		t			施工 第0-0011号表
凍結防止剤運搬費 積込長12m以内 冬季割増区間片道20km 運搬距離20km以内						
	1		t			施工 第0-0012号表
* * 工事費計 * *						

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0001号表

乾式 3t級 2.2m3 4x4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.2m3 4x4	1	時間			
運転手(一般)	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	9.2	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0002号表

乾式 3t級 2.2m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.2m3 4x4	1	時間			
運転手（一般）	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	9.2	L			
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0003号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:30km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0-0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動]1.5L 1回当り巡回距離:30km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0-0005号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む休日昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:30 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0-0006号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む休日夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:30 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

頁0-0017

凍結防止剤運搬費

施工 第0-0012号表

積込長12m以内 冬季割増区間片道20km

運搬距離20km以内

1

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費	1.000	t			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			