

その価格により入札した理由書

件 名： 令和8年度 林地荒廃防止事業第1号工事
 業者名： 赤穂建設株式会社
 住 所： 長野県駒ヶ根市飯坂一丁目12番3号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>①直接工事費 治山ダム工・護岸工・治山土工の全工種について、当社が継続的に施工を依頼している協力会社により下請施工を行う計画です。同協力会社は必要機材を自社保有し、経験豊富な作業員による効率的な施工が可能であるため、外注費を含む直接工事費の適正な縮減が図れます。さらに、昨年度の同種工事を担当していることから、現場状況を踏まえた施工計画の最適化が可能であり、合理的な原価低減につながるものです。これらの積算根拠に基づき、今回の入札価格を設定しております。</p> <p>②共通仮設費 共通仮設費については、当社保有の仮設資材を使用することで新規調達費を不要とし、外部レンタル費の発生を抑制しております。現場までの移動距離はあるものの、既存車両による資材運搬を計画的に行うことで、運搬効率を確保し、共通仮設費の適正な縮減が可能となりました。以上の合理的な原価低減策に基づき、今回の入札価格を設定しております。</p> <p>③現場管理費 本工事は昨年度施工した同種工事の継続であるため、現場条件・施工手順・安全対策等を既に把握しており、管理業務の効率化が可能です。また、昨年度使用した管理備品・事務所設備を再利用することで、新規調達費を抑制できることから、現場管理費の縮減が見込まれます。これらの合理的な原価低減策により、今回の入札価格を設定しております。</p> <p>④一般管理費 一般管理費については、昨年度の同種工事で得た事務処理経験を活用することで、社内管理業務の効率化が可能であり、新規の管理体制構築を要しません。既存の総務・経理・工務部門にて対応できるため、会社全体の管理コストを抑制でき、一般管理費の縮減が見込まれます。以上の合理的な原価低減策により、今回の入札価格を設定しております。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	伊那建設事務所	平成26年度県単交通安全対策（一種）工事	（主）伊那生田飯田線駒ヶ根市伊那耕地	81	8,260,000	7,450,000	90.2	
2	上伊那地域振興局	平成30年奥地保安林保全緊急対策事業（漁場）第2工事	伊那市竜西（大清水川）	81	25,620,000	23,720,000	92.6	
3	上伊那地域振興局	令和元年度県単治山事業第1号工事	駒ヶ根市竜ヶ沢	—	4,170,000	4,170,000	100.0	
4	上伊那地域振興局	平成30年度県営林道長谷高遠線（3区區）開設工事	伊那市長谷ワラビ久保	83	13,910,000	12,870,000	92.5	
5	上伊那地域振興局	令和元年度県営林道長谷高遠線（3工区）開設工事	伊那市長谷ワラビ久保	82	12,700,000	12,700,000	100.0	
6	上伊那地域振興局	令和元年度県営林道長谷高遠線（1工区）開設工事	伊那市長谷舁べり	84	13,750,000	13,010,000	94.6	
7	上伊那地域振興局	令和元年度復旧治山事業第1号工事	伊那市長谷与沢	84	33,960,000	32,090,000	94.5	
8	上伊那地域振興局	令和2年度緊急予防治山事業第1号工事	上伊那郡箕輪町北の沢	82	25,680,000	24,300,000	94.6	
9	上伊那地域振興局	令和2年度（ゼロ国債）緊急予防治山事業第101号工事	上伊那郡箕輪町北の沢	86	18,570,000	17,550,000	94.5	
10	上伊那地域振興局	令和3年度県営林道長谷高遠線（1工区）開設工事	伊那市長谷舁べり	79	33,600,000	31,700,000	94.3	
11	上伊那地域振興局	令和4年度県営林道長谷高遠線（3工区）開設工事	伊那市長谷わらび久保	84	34,090,000	32,240,000	94.6	
12	上伊那地域振興局	令和4年度復旧治山事業第1号工事	伊那市高遠切久保	85	54,470,000	51,470,000	94.5	
13	上伊那地域振興局	令和5年度県営林道長谷高遠線（1工区）開設工事	伊那市長谷舁べり	83	37,900,000	34,970,000	92.3	
14	上伊那地域振興局	令和5年度（ゼロ国債）復旧治山事業第202号工事	伊那市高遠切久保	86	54,410,000	52,000,000	95.6	
15	上伊那地域振興局	令和7年度林地荒廃防止事業第2号工事	上伊那郡辰野町南沢	87	35,450,000	32,610,000	92.0	
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和8年度林地荒廃防止事業第1号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式			35,059,041				
共通仮設費	式			4,102,978				
純工事費				39,162,019				
現場管理費	式			13,273,815				
工事原価				52,435,834				
一般管理費等	式			10,954,166				
工事価格合計				63,390,000				
消費税				6,339,000				
工事費計				69,729,000				

工事調査表－2 工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名		令和8年度林地荒廃防止事業第1号工事											
工種	入札時							最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額									
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	数量		単価(b)	金額(B)			
【溪間工事】													
治山ダム工													
コンクリート床固工(No.1)						3,466,411							
床掘				140	m³	622	87,080						
掘削面整形				31	m²	708	21,948						
埋戻し 土工				53	m³	574	30,422						
タンバ締固め				53	m³	1,663	88,139						
型枠 設置・撤去				41	m²	12,608	516,928						
丸太残存型枠工				17	m²	17,751	301,767						
足場工				1	式	48,752	48,752						
コンクリート工				56	m³	30,533	1,709,848						
打設面清掃				56	m²	354	19,824						
鉄筋加工・組立				133	kg	150	19,950						
鉄筋建込工				52	本	239	12,428						
堰名板				1	枚	37,571	37,571						
コンクリート工				12	m³	30,533	366,396						
型枠				20	m²	9,114	182,280						
伏工(植生ネット)				22	m²	1,049	23,078						
コンクリート床固工(No.2)						5,004,408							
床掘				180	m³	622	111,960						
掘削面整形				38	m²	708	26,904						
埋戻し 土工				98	m³	574	56,252						
タンバ締固め				55	m³	1,663	91,465						
型枠 設置・撤去				62	m²	12,608	781,696						
丸太残存型枠工				31	m²	17,751	550,281						
足場工				1	式	76,175	76,175						
コンクリート工				82	m³	30,533	2,503,706						
打設面清掃				82	m²	354	29,028						
鉄筋加工・組立				174	kg	150	26,100						
鉄筋建込工				68	本	239	16,252						
堰名板				1	枚	37,571	37,571						
コンクリート工				7	m³	30,638	214,466						
型枠				11	m²	9,114	100,254						

工事調査表－2 工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名		令和8年度林地荒廃防止事業第1号工事											
工種	入札時								最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額						
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)		数量	単価(b)	金額(B)		
鉄線枠工				24	m	14,828	355,872						
吸出防止材設置工				24	m ²	679	16,296						
伏工(植生ネット)				10	m ²	1,013	10,130						
コンクリート床固工(No.3)							4,391,693						
床掘				180	m ³	622	111,960						
掘削面整形				32	m ²	708	22,656						
埋戻し 土工				67	m ³	574	38,458						
タンバ締固め				67	m ³	1,663	111,421						
型枠 設置・撤去				44	m ²	12,608	554,752						
丸太残存型枠工				19	m ²	17,751	337,269						
足場工				1	式	36,564	36,564						
コンクリート工				61	m ³	30,533	1,862,513						
打設面清掃				61	m ³	354	21,594						
鉄筋加工・組立				151	kg	150	22,650						
鉄筋建込工				59	本	239	14,101						
堰名板				1	枚	37,571	37,571						
コンクリート工				14	m ³	30,638	428,932						
型枠				22	m ²	9,114	200,508						
コンクリート工				2.3	m ³	36,671	84,343						
型枠				11	m ²	9,114	100,254						
塩化ビニール管				1	m	218	218						
鉄線枠工				24	m	14,828	355,872						
吸出防止材設置工				24	m ²	679	16,296						
伏工(植生マット)				6	m ²	3,354	20,124						
伏工(植生ネット)				13	m ²	1,049	13,637						
コンクリート床固工(No.4)							4,337,349						
床掘				360	m ³	622	223,920						
掘削面整形				30	m ²	708	21,240						
埋戻し 土工				52	m ³	574	29,848						
タンバ締固め				29	m ³	1,663	48,227						
型枠 設置・撤去				38	m ²	12,608	479,104						
丸太残存型枠工				16	m ²	17,751	284,016						
足場工				1	式	30,470	30,470						

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和8年度林地荒廃防止事業第1号工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
コンクリート工				55	m³	30,533	1,679,315					
打設面清掃				55	m³	354	19,470					
鉄筋加工・組立				136	kg	150	20,400					
鉄筋建込工				53	本	239	12,667					
堰名板				1	枚	37,571	37,571					
コンクリート工				16	m³	30,533	488,528					
型枠				22	m²	9,114	200,508					
鉄線枠工				36	m	19,083	686,988					
吸出防止材設置工				38	m²	679	25,802					
伏工(植生マット)				10	m²	3,354	33,540					
伏工(植生ネット)				15	m³	1,049	15,735					
堰名板設置							150,284					
堰名板				4	枚	37,571	150,284					
護岸工							9,355,239					
床掘				500	m³	622	311,000					
掘削面整形				59	m²	708	41,772					
埋戻し 土工				160	m³	574	91,840					
タンバ締固め				63	m³	1,663	104,769					
型枠				147	m²	10,050	1,477,350					
丸太残存型枠工				141	m²	15,635	2,204,535					
足場工				1	式	27,423	27,423					
コンクリート工				90	m³	34,002	3,060,180					
塩化ビニール管				16	m	218	3,488					
裏込碎石				1.8	m³	9,881	17,785					
遮水層つき固め				101	m³	1,756	177,356					
目地材設置				4	m²	5,125	22,550					
堰名板				1	枚	37,571	37,571					
伏工(植生マット)				530	m²	3,354	1,777,620					
治山土工 残土処理							3,580,280					
運搬				790	m³	3,564	2,815,560					
土工機械				790	m³	484	382,360					
土工機械				790	m³	484	382,360					

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

[illegible]

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表ー4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和8年度林地荒廃防止事業第1号工事											
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備 考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との 関係			業者名	所在地	入札者との 関係	
溪間工事													
治山ダム工	鉄線枠 80	m ²	24	14,900	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社(50年)						
	鉄線枠 120	m ²	18	17,300	〃	〃	〃						
	側面網 80	枚	16	3,200	〃	〃	〃						
	側面網 120	枚	12	4,300	〃	〃	〃						
	水平打継面挿し筋	本	232	600	〃	〃	〃						
	植生ネット・マット	m ²	200	300	〃	〃	〃						
	植生ネット・マット(袋付)	m ²	30	1,850	〃	〃	〃						
	堰名板	枚	8	34,000	〃	〃	〃						
	砂利(40・80)	m ³	38	7,800	(株)高坂商会	伊那市山寺1589	協力会社(50年)						
	生コンクリート	m ³	305	26,750	上伊那生コン協同組合	伊那市狐島4067	協力会社(50年)						
	内部支保工用資材	m ²	83	4,200	(株)共生 長野営業所	東京都新宿区 新宿1-23-1	協力会社(8年)						
	カラマツ丸太材	本	127	1,200	長野県森林組合連合会 南信木材センター	辰野町伊那富 後山5892-1	協力会社(8年)						
護岸工	植生ネット・マット(袋付)	m ²	640	1,850	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社(50年)						
	堰名板	枚	1	41,000	〃	〃	〃						
	生コンクリート	m ³	90	26,750	上伊那生コン協同組合	伊那市狐島4067	協力会社(50年)						
	内部支保工用資材	m ²	141	4,200	(株)共生	東京都新宿区 新宿1-23-1	協力会社(8年)						
	カラマツ丸太材	本	219	1,200	長野県森林組合連合会 南信木材センター	辰野町伊那富 後山5892-1	協力会社(8年)						

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表ー6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和8年度林地荒廃防止事業第1号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
溪間工事 治山ダム工	とび工/鉄筋工	29,682	3	(株)松村工業 協力会社(10年)					
	型枠工	29,580	45	〃					
	土木一般世話役	32,742	31	〃					
	特殊作業員	28,968	18	〃					
	普通作業員	25,092	122	〃					
護岸工	運転手(特殊)	28,254	17	(有)竹内工業 協力会社(20年)					
	型枠工	29,580	29	(株)松村工業 協力会社(10年)					
	土木一般世話役	32,742	20	〃					
	特殊作業員	28,968	7	〃					
	普通作業員	25,092	68	〃					
	法面工	32,130	9	〃					
	運転手(特殊)	28,254	8	(有)竹内工業 協力会社(20年)					
	運転手(一般)	24,480	74	〃					
	運転手(特殊)	28,254	12	〃					
	仮設工	28,254	4	〃					
治山土工	土木一般世話役	32,742	4	(株)松村工業 協力会社(10年)					
	特殊作業員	28,968	5	〃					

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。