数量集計一覧表

管内一円（衛星画像を活用した漏水解析業務の2次調査）

工　　種	種　　別	計　　算	数　量	単 位	備　　考
直接業務費					
	作業計画作成	作業計画書等打合せ含み	63.0	km	二次調査管路総延長
	戸別音聴調査	音聴調査主体	5,048	戸	弁・栓含む
	路面音聴調査		11.3	km	63.0 × 11%≒
	漏水確認調査		5.0	km	5048 × 2%≒101 101.0 × 30m
	報告書作成	音聴調査主体	63.0	km	