（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　8 年度　防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪業務　閲覧設計書

北部ブロック　北J2工区

設　計　大　要	施　工　方　法	委託
車道除雪工　L=9.7㎞ （国）361号　L=9.7㎞	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　8 年　11 月　1 日
	竣工予定年月日	令和　9 年　4 月　30 日
	契約保証方法	

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

工　事　設　計　用　紙　　長野県　建設部

総 括 情 報 表

事務所名	07 木曽建設事務所
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	47 ８　木曽（１）
実施設計単価表等の適用日	08.09.02
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年９月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年夏号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	37　長野県除雪	
施工地域区分(共通仮設)	99	
施工地域区分(現場管理)	99	
現場環境改善費率計上分	99	
契約保証方法	99	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊　除雪工事費＊＊					
雪寒					
除雪工					
一般除雪工					
ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称１６０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	5	時間			施工　第0 -0001号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称１６０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工　第0 -0002号表
除雪トラック運転 除雪専用型　７ｔ級　４×４ 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)	61	時間			施工　第0 -0003号表
【回送】除雪トラック運転 除雪専用型　７ｔ級　４×４ 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)	1	時間			施工　第0 -0004号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	20	時間			施工　第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級 貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	1	時間			施工　第0 -0006号表
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	回			施工　第0 -0007号表
待機補償費					
情報員待機補償費	18	回			施工　第0 -0008号表
除雪機械運転要員待機補償費	39	回			施工　第0 -0009号表
除雪機械修理工					
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ １６０ｋW級 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
＜貸保＞除雪トラック［除雪専用型］ ７ｔ級　駆動４×４ 機械管理費（貸与　保険料控除）	1	台			

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）［ＰＢ兼］ 排ガス３次　１３ｔ級　２．４～２．６ｍ３ 機械管理費（貸与　保険料控除）	1	台			
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

ロータリ除雪車運転
ホイール　２ステージ型　通称１６０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ １６０ｋW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車２Ｓ　１６０ｋW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称１６０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			委託対象者区分：民間		

長野県　建設部

施 工 内 訳 表

【回送】ロータリ除雪車運転　　施工　第0 -0002号表

ホイール　２ステージ型　通称１６０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ １６０ｋW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車２Ｓ　１６０ｋW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称１６０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

除雪トラック運転
除雪専用型　７ｔ級　４×４　　貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞除雪トラック［除雪専用型］ 通称７ｔ級　駆動４×４	1.000	時間			
運転手（一般）	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	17.000	L			
＜貸与＞アングリングプラウ（除雪Ｔ用） ２．９～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型　７ｔ級　４×４ 契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：アングリングプラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪トラック運転　　施工　第0 -0004号表

除雪専用型　７ｔ級　４×４　　貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＜貸保＞除雪トラック［除雪専用型］ 通称７ｔ級　駆動４×４	1.000	時間			
運転手（一般）	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.119	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型　７ｔ級　４×４ 契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級　貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）［ＰＢ兼］ 排ガス3次　１３ｔ級　２．４～２．６m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	18.000	L			
＜貸与＞アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型　１３～１４ｔ級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級 契約区分：　貸与　保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ　サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：２人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0006号表

ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級　貸与　保険料控除昼間作業(8時～20時)　２人乗り以上　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞除雪ドーザ（ホイール）［ＰＢ兼］ 排ガス３次　１３ｔ級　２．４～２．６ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼］１３ｔ級 契約区分：　貸与　保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：２人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

雪道巡回工　　施工　第0 -0007号表

ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
土木一般世話役	0.125	人			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ １回当り巡回距離：２０ｋｍ以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

情報員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			