

工事費内訳書【北部工区:木曽郡 木曽町日義・木祖村地区 (国)361号他】

【R8当初】

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	単価	諸経費込単価 (単価×1.8) 1円止め (端数切捨)	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m以上	再生密粒度13F 平均t=40mm	Asオーバーレイ		m ²	1,000				SZD023 施工 第0-0002号表
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m未満	再生密粒度13F 平均t=30mm	Asオーバーレイ		m ²	1,000				SZD023 施工 第0-0003号表
除草工	道路路肩	機械除草	貸与機械 補助作業員付	除草現場存置	km	90				V0003 施工 第0-0004号表
路面清掃工	道路路肩、側溝	機械清掃	貸与機械 補助作業員付		日	11				V0005 施工 第0-0007号表
側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	500				SZD559 施工 第0-0009号表 単価は1円止め(端数切捨)
崩土除去工: 積込(ルーズ)	土砂	小規模 (標準以外)			m ³	400				SZA125 施工 第0-0010号表
崩土除去工: 土砂等運搬	現場制約あり	運搬距離10km	人力		m ³	400				SZA105 施工 第0-0011号表
バリケード 設置・撤去工	A型バリケード	土のう押さえ			m	250				V0004 施工 第0-0012号表
欠損部補修工: 加熱合材	再生密粒度13F	日当り施工量 2t以上5t未満			t	40				SD741 施工 第0-0018号表
欠損部補修工: 常温合材	袋30kg入				t	5				SD743 施工 第0-0020号表
大型土のう工	製作・据付	作業半径6m以下			袋	50				SB746 施工 第0-0021号表
小計										

工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	単価	諸経費込単価 (単価×1.15) 1円止め (端数切捨)	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考
道路パトロール(平日)	(国)361号	R19交点～ 権兵衛トンネル 伊那側坑口間	区間延長L=11.9km 総運転距離L=15.6km (往復:31.2km)		回	95				G0003 科目 第0002号表
道路パトロール(休日)	(国)361号	R19交点～ 権兵衛トンネル 伊那側坑口間	区間延長L=11.9km 総運転距離L=15.6km (往復:31.2km)	休日割増	回	62				G0002 科目 第0001号表
小計(道路パトロール)										
工種	仕様1	仕様2	仕様3	仕様4	単位	数量	諸経費込単価	金額 (諸経費込単 価×数量) (税抜き)	備考	
(除雪業務)	北J1:(主)奈川木祖線									
ロータリー除雪車運転	ホイール 2ステージ型 180Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	41			S2207 施工 第0-0023号表	
【回送】ロータリー除雪車運転	ホイール 2ステージ型 180Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2207 施工 第0-0024号表	
除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13t級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時) 2人乗り以上		時間	205			S2200 施工 第0-0025号表	
【回送】除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型 [プラウ・バケット兼] 13t級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時) 2人乗り以上		時間	1			S2200 施工 第0-0026号表	
除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	155			S2201 施工 第0-0027号表	
【回送】 除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)		時間	1			S2201 施工 第0-0028号表	

ロータリー除雪装置 付除雪ドーザ運転	ホイール型 [プラウ・バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)		時間 1			V2210 施工 第0-0029号表
【回送】ロータリー 除雪装置付 除雪ドーザ運転	ホイール型 [プラウ・バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)	同一機械 のため、	時間 1			V2220 施工 第0-0030号表
除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型 [プラウ・バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時) 2人乗り以上	どちらか	時間 1			S2200 施工 第0-0031号表
【回送】除雪ドーザ (一般除雪)運転	ホイール型 [プラウ・バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時) 2人乗り以上		時間 1			S2200 施工 第0-0032号表
ダンプトラック運転	オノロード・ディー ゼル 10t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)		時間 1			S2203 施工 第0-0033号表
【回送】 ダンプトラック運転	オノロード・ディー ゼル 10t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)		時間 1			S2203 施工 第0-0034号表
<貸保> ロータリー除雪車 [ホイール・2S]	排ガス1次 180kW級	機械管理費 (貸与 保険料控除)		台 1				KMN733 施工明細なし(単価)
<貸保> 除雪ドーザ [ホイール・PB兼用] 2.4~2.6m3	排ガス1次 13t級	機械管理費 (貸与 保険料控除)		台 1				KMN642 施工明細なし(単価)
<貸保> 除雪トラック [除雪専用型]	7t級 駆動4×4	機械管理費 (貸与 保険料控除)		台 1				KMN677 施工明細なし(単価)
ロータリー除雪装 置 [除雪ドーザ用]	2ステージユニット 排ガス1次 90kW級	機械管理費 (持込)		台 1				KMD779 施工明細なし(単価)
除雪ドーザ [ホイール型・プラ ウ]	排ガス1次 16t級 3.1~3.3m3	機械管理費 (持込 保険料含む)		台 1				KMD643 施工明細なし(単価)
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動]1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)	回 1				S2219 施工 第0-0035号表
情報員待機補償費				回 22				S2222 施工 第0-0036号表
除雪機械運転要員 待機補償費				回 44				S2221 施工 第0-0037号表

