

(公表様式)

令和8年度 小規模維持補修工事等 予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和8年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪)
工 事 箇 所 名	木曾郡木曾町日義・木祖村地区 国道361号他【北部工区】

1 工種毎の予定価格(単価)及び契約価格(単価)

(単位:円)

工 種	規格・仕様等	単 位	予定価格(単価) (消費税抜き)	契約価格(単価) (消費税抜き)
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m以上 再生密粒度13F 平均t=40mm Asオーバーレイ	m ²	3,997	3,997
オーバーレイ工: 表層(車道・路肩)	W=1.4m未満 再生密粒度13F 平均t=30mm Asオーバーレイ	m ²	4,851	4,851
除草工	道路路肩 機械除草 貸与機械 補助作業員付 除草現場存置	km	23,313	23,313
路面清掃工	道路路肩、側溝 機械清掃 貸与機械 補助作業員付	日	245,340	245,340
側溝清掃工	人力清掃 無蓋	m	941	941
崩土除去工: 積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m ³	3,121	3,121
崩土除去工: 土砂等運搬	現場制約あり 運搬距離10km 人力	m ³	10,713	10,713
バリケード 設置・撤去工	A型バリケード 土のう押さえ	m	5,020	5,020
欠損部補修工: 加熱合材	再生密粒度13F 日当り施工量2t以上5t未満	t	115,938	115,938
欠損部補修工: 常温合材	袋30kg入	t	616,320	616,320
大型 土のう工	製作・据付 作業半径6m以下	袋	8,686	8,686
道路パトロール (平日)	(国)361号 R19交点～権兵衛トンネル伊那側坑口間 区間延長L=11.9km 総運転距離L=15.6km(往復:31.2km)	回	9,551	9,551
道路パトロール (休日)	(国)361号 R19交点～権兵衛トンネル伊那側坑口間 区間延長L=11.9km 総運転距離L=15.6km(往復:31.2km) 休日割増	回	9,969	9,969

1 工種毎の予定価格(単価)及び契約価格(単価)

(単位:円)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価) (消費税抜き)	契約価格(単価) (消費税抜き)
(除雪業務)	北J1:(主)奈川木祖線					
ロータリー除雪車運転	ホイール 2ステージ型 180Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時~20時)	時間	29,500	29,500
【回送】ロータリー除雪車運転	ホイール 2ステージ型 180Kw級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時~20時)	時間	29,500	29,500
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 13t級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時~20時) 2人乗り以上	時間	22,700	22,700
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 13t級	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時~20時) 2人乗り以上	時間	21,100	21,100
除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時~20時)	時間	28,500	28,500
【回送】除雪トラック運転	除雪専用型7t級 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時~20時)	時間	27,600	27,600
ロータリー除雪装置運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)	時間	52,000	52,000
【回送】ロータリー除雪装置運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)	時間	52,000	52,000
除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時) 2人乗り以上	時間	37,900	37,900
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転	ホイール型[プラウ・ バケット兼] 16t級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時) 2人乗り以上	時間	29,500	29,500
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル10t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)	時間	17,300	17,300
【回送】ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル10t積級	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)	時間	17,300	17,300
<貸保> ロータリー除雪車 [ホイール・2S]	排ガス1次 180kW級	機械管理費 (貸与 保険料 控除)		台	115,000	115,000
<貸保> 除雪ドーザ [ホイール・PB兼用]	排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	機械管理費 (貸与 保険料 控除)		台	72,600	72,600
<貸保> 除雪トラック [除雪専用型]	7t級 駆動4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)		台	83,700	83,700
ロータリー除雪装置 [除雪ドーザ用]	2ステージユニット 排ガス1次 90kW級	機械管理費 (持込)		台	746,000	746,000
除雪ドーザ [ホイール型・プラ ウ・B兼用]	排ガス1次 16t級 3.1~3.3m3	機械管理費 (持込 保険料 含む)		台	1,730,000	1,730,000
雪道巡回工	ライトバン [二輪駆動]1.5L	持込 保険料含む	昼間作業 (8時~20時)	回	17,400	17,400
除雪機械運転要員 待機補償費				回	12,500	12,500

1 工種毎の予定価格(単価)及び契約価格(単価)

(単位:円)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価) (消費税抜き)	契約価格(単価) (消費税抜き)
除雪機械運転要員 待機補償費				回	14,000	14,000

1 工種毎の予定価格(単価)及び契約価格(単価)

(単位:円)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価) (消費税抜き)	契約価格(単価) (消費税抜き)
(凍結防止剤散布業務)	北S1:(主)奈川木祖線					
凍結防止剤散布車 運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除		時間	23,300	23,300
【回送】凍結防止剤 散布車運転	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除		時間	23,300	23,300
袋詰凍結防止剤積 込作業費				t	4,000	4,000
<貸保> 凍結防止剤散布車 [乾式]	3t級 2.5m3 4×4	機械管理費 (貸与 保険料 控除)		台	73,700	73,700
雪道巡回工 凍結防止剤散布車	乾式 3t級 2.5m3 4×4	貸与 保険料控除	昼間作業 (8時～20時)	回	17,400	17,400

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。