

業 務 名	中央児童相談所電気自動車専用電源装置設置工事		
位 置	長野市大字南長野妻科282番地7		
設 計 大 要	履行方法	請 負	
中央児童相談所電気自動車専用電源装置設置工事	委託期間		日間
	委託開始日		
	委託終了日		
	委託期間		
	施工者		
	契約額		
起 工 理 由 (又 は 変 更 理 由)	一式		
中央児童相談所に電気自動車1台が配備されるため、中央児童相談所南側駐車場に1台分の電源設備を確保する。			
金 円	円 × 1.1 =	円	
元設計額 (A)		変更設計額 (C)	
元設計額 (B)		変更請負額 (B/A) × C	

工 事 内 訳 書							円		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用			
既設電灯分電盤改修(L-1)	ELB 2P20 × 1増設	1	式						
600Vポリエチレン絶縁耐熱性 EM-CE	5. 5mm ² - 3C ビット・天井	13	m						
壁貫通	貫通口径32mm コンクリート厚さ200mm程度	1	カ所						
壁貫通処理	金属管用 E25	1	カ所						
配管工事	E25	1.5	m						
壁貫通	アルミパネル板 貫通口径50mm	1	カ所						
P・BOX	SS-200×200×200 WP-SUS	1	個						
電線管工事	露出配管 GP 28	6	m						
電線管工事 付属品	露出配管 GP 28	1	式						
配管支持金物		1	式						
機械はつり	0. 3m ² 処分費含む	1	式						
コンクリート打設工事		0.3	m ³						
根切り	人力	24	m ²						
埋め戻し	人力 残土は現地にてならし整地	24	m ²						
埋設配管工事	PF22	6	m						
埋設表示シート	幅150	6	m						
600Vポリエチレン絶縁耐熱性 EM-CE	5. 5mm ² - 3C 管内配線	14	m						
EV車専用充電装置	パナニック DNH323	1	基			標準タイプ 3kW			
EV車専用充電装置取付用支柱	パナニック DDP620S	1	基			標準タイプ 3kW コンクリート埋設用			
コンクリート打設工事	上記根巻基礎 φ300×450mm 人力根切りの埋め戻し含む 残土は現地にてならし整地	1	式						
EV車専用充電装置取付工事		1	式						
雑材		1	式						
計									