

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 佐久新校（拡幅予定地）の整備に伴う測量業務											
閲覧設計書											
佐久市 野沢											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
					施 工 期 間		110 日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 年 月 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	教育委員会事務局 高校教育課 高校再編推進室 0 1 実施単価 40 1 東信（1） 07.04.01		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（%） 地域区分(安全費) 電子成果品作成費	41 一般 10 % 01 率分計上無し 01 自動計算		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊					
応用測量					
		式			
4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 耕地／平地	5	点			施工 第0 -0001号表
現地測量（作業計画） 縮尺 1／250 耕地／平地	1	業務			施工 第0 -0002号表
現地測量 作業量0.0095km ² 縮尺 1／250 耕地／平地	1	業務			施工 第0 -0003号表
路線測量					
		式			
路線測量（現地踏査） 耕地／平地	0.16	km			施工 第0 -0004号表
路線測量（中心線測量） 耕地／平地 測点間隔 20m 単曲線換算曲線数 0箇所	0.16	km			施工 第0 -0005号表
路線測量（仮BM設置測量） 耕地／平地	0.28	km			施工 第0 -0006号表

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量（縦断測量） 耕地／平地						
	0.16	k m				施工 第0 -0007号表
路線測量（横断測量） 耕地／平地 測量幅 7 4 m 測点間隔 2 0 m 単曲線換算曲線数 0 箇所						
	0.09	k m				施工 第0 -0008号表
路線測量（横断測量） 耕地／平地 測量幅 1 1 4 m 測点間隔 2 0 m 単曲線換算曲線数 0 箇所						
	0.07	k m				施工 第0 -0009号表
用地測量						
			式			
用地測量（作業計画）						
	1	業務				施工 第0 -0010号表
用地測量（現地踏査） 耕地・森林						
	1	業務				施工 第0 -0011号表
用地測量（公図等転写連続図作成）						
	1.44	万m ²				施工 第0 -0012号表
用地測量（境界確認） 耕地・森林						
	0.38	万m ²				施工 第0 -0013号表
用地測量（境界測量） 耕地・森林						
	0.38	万m ²				施工 第0 -0014号表

(業務費内訳書)

＊ ＊測量業務費＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量（境界点間測量） 耕地・森林						
	0.38	万m ²				施工 第0 -0015号表
用地測量（面積計算） 耕地・森林						
	0.58	万m ²				施工 第0 -0016号表
用地測量（用地実測図原図作成） 縮尺 1／500						
	0.58	万m ²				施工 第0 -0017号表
用地測量（用地平面図作成） 縮尺 1／500						
	0.58	万m ²				施工 第0 -0018号表
用地測量（土地境界立会確認書作成） 耕地・森林						
	0.38	万m ²				施工 第0 -0019号表
用地測量（復元測量） 耕地・森林						
	0.38	万m ²				施工 第0 -0020号表
打合せ（用地測量業務） 中間打合せ1回						
	1	業務				施工 第0 -0021号表
＊ ＊直接作業費＊ ＊						
＊ ＊旅費交通費＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費（測量業務）						
直接人件費(円)×旅費交通費率0. 5 6 %	1		式			施工 第0 -0022号表
＊ ＊ 電子成果品作成費 ＊ ＊						
＊ ＊ 間接作業費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費 ＊ ＊						
率 0. 8290						
＊ ＊ 測量業務価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
率 0. 1000						
＊ ＊ 測量業務費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0007

4級基準点測量

施工 第0 -0001号表

永久標識設置なし 伐採なし

耕地／平地

35

点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	5.500	人			外業
測量技師補 外業	5.500	人			外業
測量助手 外業	7.000	人			外業
測量主任技師 内業	1.000	人			内業
測量技師 内業	2.500	人			内業
測量技師補 内業	2.500	人			内業
測量助手 内業	1.000	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.500	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1

施 工 内 訳 表

頁0-0008

4級基準点測量

施工 第0 -0001号表

永久標識設置なし 伐採なし

耕地／平地

35

点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	35	点			
*** 単位当り ***	1	点			
伐採の有無：伐採なし			地域区分：耕	地／平 地	

施 工 内 訳 表

頁0-0009

現地測量（作業計画）

施工 第0 -0002号表

縮尺 1／250

耕 地／平 地

1

業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.200	人			内業
測量技師 内業	0.300	人			内業
測量技師補 内業	0.300	人			内業
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1.1
*** 単位当り ***	1	業務			
縮尺：縮尺 1／250			地域区分：耕	地／平 地	

施 工 内 訳 表

頁0-0010

現地測量
作業量 0. 0 0 9 5 k m 2

縮尺 1 / 2 5 0 耕 地 / 平 地

施工 第0 -0003号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6. 100	人			外業
測量技師補 外業	9. 400	人			外業
測量助手 外業	8. 200	人			外業
測量主任技師 内業	0. 300	人			内業
測量技師 内業	3. 100	人			内業
測量技師補 内業	8. 000	人			内業
機械経費	6. 000	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	0. 500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2. 000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	5. 000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
作業量による補正					上記金額合計額 × 作業量による補正率 0. 35
変化率補正					作業量による補正後の金額 × 変化率 1. 1

施工内訳表

頁0-0011

現地測量

作業量 0.0095 km²

縮尺 1/250 耕地/平地

施工 第0 -0003号表

1 業務 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0012

路線測量（現地踏査）

施工 第0 -0004号表

耕地／平地

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人			外業
測量技師補 外業	1.400	人			外業
機械経費	2.000	%			(直接人件費) × 率
材料費	7.000	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					変化率による補正額 変化率 1
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：耕地／平地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

路線測量（中心線測量）

施工 第0 -0005号表

耕 地／平 地	測点間隔 2 0 m	単曲線換算曲線数 0 箇所	1 k m 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2. 500	人			外業
測量技師補 外業	2. 800	人			外業
測量助手 外業	2. 200	人			外業
測量技師 内業	1. 800	人			内業
測量技師補 内業	1. 800	人			内業
機械経費	4. 000	%			(直接人件費) × 率
材料費	6. 000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10. 000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 0. 9
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：耕 地／平 地 単曲線換算曲線数（箇所／k m）：0			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／1 2時間 測点間隔：測点間隔 2 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

路線測量（仮BM設置測量）

施工 第0 -0006号表

耕 地／平 地

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.000	人			外業
測量技師補 外業	1.200	人			外業
測量助手 外業	0.900	人			外業
測量技師 内業	0.400	人			内業
測量技師補 内業	1.100	人			内業
測量助手 内業	0.300	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：耕 地／平 地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

路線測量（縦断測量）

施工 第0 -0007号表

耕 地／平 地

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人			外業
測量技師補 外業	1.800	人			外業
測量助手 外業	1.400	人			外業
測量技師 内業	1.300	人			内業
測量技師補 内業	1.100	人			内業
測量助手 内業	0.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：耕 地／平 地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

路線測量（横断測量）

施工 第0 -0008号表

耕 地／平 地	測量幅 7.4 m	測点間隔 20 m	単曲線換算曲線数 0箇所	1 k m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人			外業
測量技師補 外業	7.200	人			外業
測量助手 外業	5.300	人			外業
測量技師 内業	3.900	人			内業
測量技師補 内業	3.400	人			内業
測量助手 内業	1.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 0.9
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：耕 地／平 地 単曲線換算曲線数（箇所／k m）：0 測点間隔：測点間隔 20 m			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間 測量幅（m）：74		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

路線測量（横断測量）

施工 第0 -0009号表

耕 地／平 地	測量幅 1 1 4 m	測点間隔 2 0 m	単曲線換算曲線数 0 箇所	1 k m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人			外業
測量技師補 外業	7.200	人			外業
測量助手 外業	5.300	人			外業
測量技師 内業	3.900	人			内業
測量技師補 内業	3.400	人			内業
測量助手 内業	1.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1.2
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：耕 地／平 地 単曲線換算曲線数（箇所／k m）：0 測点間隔：測点間隔 2 0 m			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／1 2 時間 測量幅（m）：114		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.80	人			
測量技師 内業	1.10	人			
測量技師補 内業	1.10	人			
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

用地測量（現地踏査）

施工 第0 -0011号表

耕地・森林

1

業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.00	人			外業
測量技師 外業	1.00	人			外業
測量技師補 外業	1.00	人			外業
機械経費	1.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.50	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	業務			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.50	人			
測量助手 内業	0.50	人			
材料費	1.00	%			
*** 単位当り ***	1	万m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

用地測量（境界確認）
耕地・森林

施工 第0 -0013号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.00	人			外業
測量技師 外業	1.00	人			外業
測量技師補 外業	1.00	人			外業
測量助手 外業	1.00	人			外業
測量技師 内業	0.70	人			内業
測量技師補 内業	0.70	人			内業
機械経費	0.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	4.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

用地測量（境界測量）
耕地・森林

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.40	人			外業
測量技師補 外業	1.40	人			外業
測量助手 外業	1.40	人			外業
測量補助員 外業	1.40	人			外業
測量技師 内業	0.70	人			内業
測量技師補 内業	0.70	人			内業
測量助手 内業	0.70	人			内業
機械経費	3.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

用地測量（境界点間測量）

施工 第0 -0015号表

耕地・森林 1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.20	人			外業
測量技師補 外業	1.20	人			外業
測量助手 外業	1.20	人			外業
測量技師 内業	0.20	人			内業
測量技師補 内業	0.40	人			内業
測量助手 内業	0.40	人			内業
機械経費	4.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.00	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：耕地・森林					

用地測量（面積計算）
耕地・森林

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0024

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	2.20	人			内業
測量技師補 内業	2.20	人			内業
測量助手 内業	2.20	人			内業
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

用地測量（用地実測図原図作成）

縮尺 1／500

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1.30	人			内業
測量技師補 内業	1.70	人			内業
測量助手 内業	1.70	人			内業
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
縮尺：縮尺 1／500					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

用地測量（用地平面図作成）

縮尺 1／500

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	0.50	人			内業
測量技師補 内業	0.90	人			内業
測量助手 内業	0.90	人			内業
材料費	0.50	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
縮尺：縮尺 1／500					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

用地測量（土地境界立会確認書作成）
耕地・森林

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.80	人			外業
測量助手 外業	0.80	人			外業
測量技師補 内業	0.40	人			内業
測量助手 内業	0.40	人			内業
機械経費	1.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	0.50	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
地域区分：耕地・森林					

用地測量（復元測量）
耕地・森林

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0028

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.70	人			外業
測量技師補 外業	1.70	人			外業
測量助手 外業	1.70	人			外業
測量補助員 外業	1.70	人			外業
測量技師 内業	0.50	人			内業
測量技師補 内業	0.50	人			内業
測量助手 内業	0.50	人			内業
機械経費	3.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.00	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			

施 工 内 訳 表

用地測量（復元測量）
耕地・森林

施工 第0 -0020号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

頁0-0030

打合せ（用地測量業務）

施工 第0 -0021号表

中間打合せ1回

1

業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	1.50	人			
測量技師 内業	1.00	人			
測量技師補 内業	0.50	人			
*** 単位当り ***	1	業務			
中間打合せ回数（回）：1					

旅費交通費（測量業務）

直接人件費(円)×旅費交通費率0.56%

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			