

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 上伊那総合技術新校の施設整備に伴う測量業務						閲覧設計書					
上伊那郡南箕輪村 沢尻											
設 計 大 要					施 工 方 法			委 託			
					施 工 期 間			約120 日間			
					起工予定年月日			令和 年 月 日			
					竣工予定年月日			令和 年 月 日			
					契約保証方法						
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。											

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	教育委員会 高校教育課 高校再編推進室 0 1 実施単価 43 4 伊那(1) 08.03.01		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

発注区分
 消費税率(%)
 地域区分(安全費)
 電子成果品作成費

41 一般
 10 %
 01 率分計上無し
 01 自動計算

* * 測量業務費 * *

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 測量業務費 * *						
応用測量			式			
打合せ（測量業務） 中間打合せ 2 回	1		業務			施工 第0 -0001号表
3 級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 都市近郊 / 丘陵地	3		点			施工 第0 -0002号表
4 級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 都市近郊 / 丘陵地	43		点			施工 第0 -0003号表
現地測量（作業計画） 縮尺 1 / 2 5 0 都市近郊 / 丘陵地	1		業務			施工 第0 -0004号表
現地測量 作業量 0 . 0 8 9 k m 2 縮尺 1 / 2 5 0 都市近郊 / 丘陵地	1		業務			施工 第0 -0005号表
路線測量			式			
路線測量（現地踏査） 都市近郊 / 丘陵地	0.65		k m			施工 第0 -0006号表

* * 測量業務費 * *

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路線測量(中心線測量) 都市近郊/丘陵地 測点間隔 20m 単曲線換算曲線数 0箇所	0.65		k	m					施工	第0 -0007号表
路線測量(仮BM設置測量) 都市近郊/丘陵地	1.30		k	m					施工	第0 -0008号表
路線測量(縦断測量) 都市近郊/丘陵地	0.65		k	m					施工	第0 -0009号表
路線測量(横断測量) 都市近郊/丘陵地 測量幅10m 測点間隔 20m 単曲線換算曲線数 0箇所	0.25		k	m					施工	第0 -0010号表
路線測量(横断測量) 都市近郊/丘陵地 測量幅10m 測点間隔 20m 単曲線換算曲線数 0箇所	0.40		k	m					施工	第0 -0010号表
用地測量				式						
用地測量(作業計画)	1			業務					施工	第0 -0011号表
用地測量(現地踏査) 都市近郊	1			業務					施工	第0 -0012号表
用地測量(公図等転写連続図作成)	20.00		万	m ²					施工	第0 -0013号表

* * 測量業務費 * *

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量(用地現況測量)建物等					
	8.90	万m ²			施工 第0 -0014号表
用地測量(面積計算) 都市近郊					
	8.90	万m ²			施工 第0 -0015号表
用地測量(用地実測図原図作成) 縮尺 1 / 5 0 0					
	8.90	万m ²			施工 第0 -0016号表
用地測量(用地平面図作成) 縮尺 1 / 5 0 0					
	8.90	万m ²			施工 第0 -0017号表
用地測量(復元測量) 都市近郊					
	1.30	万m ²			施工 第0 -0018号表
* * 直接作業費 * *					
* * 旅費交通費 * *					
旅費交通費(測量業務) 直接人件費(円) × 旅費交通費率 0 . 5 6 %	1	式			施工 第0 -0019号表
* * 電子成果品作成費 * *					

施工内訳表

3級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

都市近郊/丘陵地

施工 第0 -0002号表

20

点 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	11.500	人			外業
測量技師補 外業	11.500	人			外業
測量助手 外業	13.000	人			外業
測量主任技師 内業	3.000	人			内業
測量技師 内業	5.000	人			内業
測量技師補 内業	6.000	人			内業
測量助手 内業	2.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	1.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	1.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1

施工内訳表

頁0-0010

4級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

都市近郊/丘陵地

施工 第0 -0003号表

35

点 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	5.500	人			外業
測量技師補 外業	5.500	人			外業
測量助手 外業	7.000	人			外業
測量主任技師 内業	1.000	人			内業
測量技師 内業	2.500	人			内業
測量技師補 内業	2.500	人			内業
測量助手 内業	1.000	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1

施工内訳表

頁0-0013

現地測量
作業量 0.089 km²

縮尺 1 / 250 都市近郊 / 丘陵地

施工 第0 -0005号表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	6.100	人			外業
測量技師補 外業	9.400	人			外業
測量助手 外業	8.200	人			外業
測量主任技師 内業	0.300	人			内業
測量技師 内業	3.100	人			内業
測量技師補 内業	8.000	人			内業
機械経費	5.000	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	0.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	5.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
作業量による補正					上記金額合計額 × 作業量による補正率 0.92
変化率補正					作業量による補正後の金額 × 変化率 1.7

施工内訳表

路線測量（中心線測量）
都市近郊 / 丘陵地

測点間隔 2.0 m

単曲線換算曲線数 0 箇所

施工 第0 -0007号表

1 km 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.500	人			外業
測量技師補 外業	2.800	人			外業
測量助手 外業	2.200	人			外業
測量技師 内業	1.800	人			内業
測量技師補 内業	1.800	人			内業
機械経費	4.000	%			(直接人件費) × 率
材料費	5.500	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.2
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：都市近郊 / 丘陵地 単曲線換算曲線数（箇所 / km）：0					現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間 測点間隔：測点間隔 2.0 m

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

路線測量（仮BM設置測量）
都市近郊 / 丘陵地

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.000	人			外業
測量技師補 外業	1.200	人			外業
測量助手 外業	0.900	人			外業
測量技師 内業	0.400	人			内業
測量技師補 内業	1.100	人			内業
測量助手 内業	0.300	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：都市近郊 / 丘陵地					現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

路線測量（縦断測量）
都市近郊 / 丘陵地

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.600	人			外業
測量技師補 外業	1.800	人			外業
測量助手 外業	1.400	人			外業
測量技師 内業	1.300	人			内業
測量技師補 内業	1.100	人			内業
測量助手 内業	0.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：都市近郊 / 丘陵地					現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間

施工内訳表

路線測量（横断測量）
都市近郊 / 丘陵地

測量幅 1.0 m 測点間隔 2.0 m

単曲線換算曲線数 0 箇所

施工 第0 -0010号表

1 km 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	6.400	人			外業
測量技師補 外業	7.200	人			外業
測量助手 外業	5.300	人			外業
測量技師 内業	3.900	人			内業
測量技師補 内業	3.400	人			内業
測量助手 内業	1.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.500	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.1
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：都市近郊 / 丘陵地 単曲線換算曲線数（箇所 / km）：0 測点間隔：測点間隔 2.0 m				現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間 測量幅（m）：10	

施工内訳表

用地測量（現地踏査）
都市近郊

施工 第0 -0012号表

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 外業	1.00	人			外業
測量技師 外業	1.00	人			外業
測量技師補 外業	1.00	人			外業
機械経費	1.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.50	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	業務			
地域区分：都市近郊					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	0.60	人			
測量技師補 外業	0.60	人			
測量助手 外業	0.60	人			
測量補助員 外業	0.60	人			
測量技師 内業	0.30	人			
測量技師補 内業	0.30	人			
測量助手 内業	0.30	人			
機械経費	3.50	%			
材料費	2.00	%			
精度管理費	7.00	%			
*** 単位当り ***	1	万m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

用地測量（用地平面図作成）

縮尺 1 / 5 0 0

1 万m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	0.50	人			内業
測量技師補 内業	0.90	人			内業
測量助手 内業	0.90	人			内業
材料費	0.50	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			
縮尺：縮尺 1 / 5 0 0					

施工内訳表

用地測量（復元測量）
都市近郊

施工 第0 -0018号表

1 万m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.70	人			外業
測量技師補 外業	1.70	人			外業
測量助手 外業	1.70	人			外業
測量補助員 外業	1.70	人			外業
測量技師 内業	0.50	人			内業
測量技師補 内業	0.50	人			内業
測量助手 内業	0.50	人			内業
機械経費	4.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.00	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3
*** 単位当り ***	1	万m ²			

