

工事名称 松本技術専門校空調設備改修工事

工事場所 松本市寿北
令和7年9月

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
機械設備工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
建築工事		1		式				
	計							

管理棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
コンクリート		1	式		
内外装		1	式		
計					

管理棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

7

管理棟		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パナソニック型マルチエアコン MAC-1(室外機)	冷房45.0kW 暖房53.0kW 三相200A 寒冷地型 R410A 高置架台H=300 防雪フード 冷媒分歧パイプ その他標準付属品共	1	基			
パナソニック型マルチエアコン MAC-1-1(室内機)	天井吊付型 4方向 単相200V 冷房9.0kW 暖房10.0kW 多機能ユニット その他標準付属品共	1	組			
パナソニック型マルチエアコン MAC-1-2(室内機)	天井吊付型 4方向 単相200V 冷房7.1kW 暖房8.5kW 多機能ユニット その他標準付属品共	5	組			
搬入据付費	室外機・室内機	1	式			
既存機器撤去・搬出費	既存室内機（天井吊付型）6台 存置室外機キャップ止め含む 処分費共	1	式			
消耗品雑材費		1	式			
運搬費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

管理棟		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管		1	式			別紙 00-0001
ドレン配管		1	式			別紙 00-0002
配線工事	室外機・室内機間配線 ユニット配線	1	式			別紙 00-0003
追加冷媒封入費	R410 11kg	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度 SUS製 16m程度	1	式			
冷媒配管貫通部閉塞		1	式			
冷媒回収破壊費	既存機器内 R22 40kg	1	式			
消耗品雑材費		1	式			
運搬費		1	式			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

管理棟		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管		1	式			別紙 00-0001
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8) 液管 厚10mm以上	40	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2) 液管 厚10mm以上	36	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8) ガス管 厚20mm以上	28	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8) ガス管 厚20mm以上	30	m			
継手接合材	火無し工法	1	式			
支持金物		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

管理棟		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドリ配管		1	式			別紙 00-0002
結露防止層付硬質塩化ビニル管	25A 新設機器廻り	14	m			
継手接合材		1	式			
支持金物		1	式			
既存管接続工事		1	式			
計						
配線工事	室外機・室内機間配線 用配線	1	式			別紙 00-0003
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 共巻き	130	m			
配管工費		1	式			
電工費		1	式			
計						