（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　４年度　防災・安全交付金(除雪)・県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務　閲覧設計書

(一)下生野明科線　生坂村　下生野～安曇野市明科境　Ｃ－４工区

設計大要	施工方法	委託
車道除雪　L=３．１ｋｍ 凍結防止剤散布　L=３．１ｋｍ	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和　４年　月　日
	竣工予定年月日	令和　５年　３月　31日
	契約保証方法	

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

工　事　設　計　用　紙　　長野県　建設部

総 括 情 報 表

事務所名	08 松本建設事務所
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	50 １１　中信（２）
実施設計単価表等の適用日	04.09.02
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年９月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年夏号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	37　長野県除雪	
施工地域区分(共通仮設)	99	
施工地域区分(現場管理)	99	
現場環境改善費率計上分	99	
契約保証方法	99	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊　除雪工事費＊＊					
雪寒					
除融雪工					
稼働費単価					
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［スノーバケット］５ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	27	時間			施工　第0-0001号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	3	時間			施工　第0-0003号表
凍結防止剤散布車運転 乾式　　１ｔ級　１．０ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	9	時間			施工　第0-0005号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式　　１ｔ級　１．０ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	1	時間			施工　第0-0006号表
待機補償費等単価					

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪機械待機補償費	2	回			施工　第0-0007号表
除雪機械運転要員待機補償費	20	回			施工　第0-0008号表
情報員待機補償費	40	回			施工　第0-0009号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	10	t			施工　第0-0010号表
雪道巡回工 ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回			施工　第0-0011号表
雪道巡回工 ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む夜間作業(20時～8時)	2	回			施工　第0-0012号表
管理費単価					
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］ ５ｔ級　０．８ｍ３ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ １．０m3　４×４　１ｔ級 機械管理費（貸与　保険料控除）	1	台			

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事費計＊＊					

長野県　建設部

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0-0001号表
ホイール型［スノーバケット］５ｔ級　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ ５ｔ級　０．８ｍ３	1	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.4	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） ０．８～１．０ｍ３	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　５ｔ級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1	時間			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0-0003号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ ５ｔ級　０．８m３	1	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.4	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　５ｔ級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0004号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1	時間			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号表

凍結防止剤散布車運転
乾式　　１ｔ級　１．０ｍ３　４×４　　貸与　保険料控除　　１　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ １．０m3　４×４　１ｔ級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式　１ｔ級　１．０m３　４×４ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号表

【回送】凍結防止剤散布車運転
乾式　　１ｔ級　１．０ｍ３　４×４　　貸与　保険料控除　　１　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ １．０m3　４×４　１ｔ級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式　１ｔ級　１．０m３　４×４ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：回送					

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

情報員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

袋詰凍結防止剤積込作業費

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

雪道巡回工　　施工　第0-0011号表

ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	0.900	時間			
運転手（一般）	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.340	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ １回当り巡回距離：２５ｋｍ以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

雪道巡回工　　施工　第0-0012号表

ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ　　持込　保険料含む夜間作業(20時～8時)　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［二輪駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	0.900	時間			
運転手（一般）	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.340	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン［二輪駆動］１．５Ｌ １回当り巡回距離：２５ｋｍ以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					