

令和4年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

| | |
|-----------|---------------------------|
| 工 事 名 | 令和4年度小規模維持補修工事（道路、河川、砂防） |
| 工 事 箇 所 名 | 東筑摩郡生坂村 主要地方道大町麻績インター千曲線他 |

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

| 工 種 | 規 格 ・ 仕 様 等 | 単 位 | 予 定 価 格 （ 単 価 ） （ 消 費 税 は 除 く ） | 契 約 価 格 （ 単 価 ） （ 消 費 税 は 除 く ） |
|-----------------|---|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| 表層工(車道・路肩) | 再生密粒度13F 3.0m超 平均仕上り厚 30mm | t | 26,501 | 26,501 |
| 表層工(車道・路肩) | 再生密粒度13F 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 30mm | t | 28,249 | 28,249 |
| 表層工(車道・路肩) | 再生密粒度13F 1.4m未満 平均仕上り厚 30mm | t | 47,089 | 47,089 |
| 表層工(車道・路肩) | 密粒度13Fポリマー改質Ⅱ型 3.0m超 平均仕上り厚 30mm | t | 32,103 | 17,835 |
| 表層工(車道・路肩) | 密粒度13Fポリマー改質Ⅱ型 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 30mm | t | 33,850 | 33,850 |
| 表層工(車道・路肩) | 密粒度13Fポリマー改質Ⅱ型 1.4m未満 平均仕上り厚 30mm | t | 52,714 | 52,714 |
| 表層工(車道・路肩) | 再生密粒度13F 3.0m超 平均仕上り厚 30mm(夜間) | t | 31,815 | 31,815 |
| 表層工(車道・路肩) | 再生密粒度13F 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 30mm(夜間) | t | 34,425 | 34,425 |
| 表層工(車道・路肩) | 再生密粒度13F 1.4m未満 平均仕上り厚 30mm(夜間) | t | 62,913 | 62,913 |
| 表層工(車道・路肩) | 密粒度13Fポリマー改質Ⅱ型 3.0m超 平均仕上り厚 30mm(夜間) | t | 37,416 | 37,416 |
| 表層工(車道・路肩) | 密粒度13Fポリマー改質Ⅱ型 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 30mm(夜間) | t | 40,026 | 40,026 |
| 表層工(車道・路肩) | 密粒度13Fポリマー改質Ⅱ型 1.4m未満 平均仕上り厚 30mm(夜間) | t | 68,515 | 68,515 |
| 加熱合材補修工 | 日当たり施工量 2t以上5t未満 | t | 90,018 | 90,000 |
| 機械除草・集草 | 飛び石防護あり 現場内存置 | m2 | 169 | 169 |
| 機械除草・集草 | 飛び石防護なし 現場内存置 | m2 | 151 | 151 |
| 側溝清掃工 (人力清掃) | 無 蓋 | m | 768 | 768 |
| 側溝清掃工 (人力清掃) | 有蓋 コンクリート蓋 | m | 1,866 | 1,866 |
| 側溝清掃工 (人力清掃) | 有蓋 鋼 蓋 | m | 1,965 | 1,965 |
| 大型土のう工 | 製作・設置 | 袋 | 7,927 | 7,920 |
| 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 人・日 | 23,580 | 23,580 |
| 交通管理工 | 交通誘導警備員B | 人・日 | 20,520 | 20,520 |
| 交通管理工 | 交通誘導警備員A (夜間) | 人・日 | 35,370 | 35,280 |
| 交通管理工 | 交通誘導警備員B (夜間) | 人・日 | 30,780 | 30,780 |

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。