長野県（建設部、警察本部）プレスリリース　平成 21 年（2009 年）3月 27 日

長野中央警察署（大会議室）でアスベスト含有が判明しました

1　概 要

○　アスベスト６種の内、今まで建材等で使用実績がないとされ、分析が省かれていたアクチノライト、アンソフィライト、トレモライトが検出されたことを受けて、厚生労働省は平成 20 年 2 月 6 日、石綿等の使用の有無の分析調査は、６種全て実施するよう通達を出し、アスベスト分析方法 JIS A 1481 が平成 20 年 6 月 20 日に改正されました。長野県ではこれを受けて過去にアスベスト分析結果が不検出であった吹付け材のある県有施設について現在再検査を行っています。

○　長野中央警察署の大規模改修工事については、上記の分析方法の改正前から発注に係る事務が進められ、平成 20 年 9 月 2 日に着工しました。このたび、作業を進めるに当たり、４階大会議室の天井のボード面に吹付けられている建材について再調査を行いました。

《参考：アスベスト(石綿)の種類》
クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、
アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト　の６種

2　結 果

○　再調査の結果、トレモライトの含有が確認されました。

なお、安全を確認するため、極力立入禁止の扱いとするとともに、吹付け材のある室内及び敷地境界のアスベスト浮遊量調査を行いましたが、一般の大気中の濃度レベルと同程度でした。

場所	建材名	含有ｱｽﾍﾞｽﾄ	浮遊量調査結果	
			室内(各階)	敷地境界（４方向）
長野中央警察署 ４階大会議室 天井	吹付けﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ	トレモライト（0.5%含有）	0.5 本/L 未満 ～　0.8 本/L	0.5 本/L 未満

3　当面の対応

○　本工事を進めるに当たっては、吹付けアスベストの除去工事を先行して実施するよう、工程等を見直すこととしています。

担当：施設課　施設係
（課長）松本幸保　（担当）牧 宏友
電話：026-235-7343（直通）
026-232-0111（代）内線 3666
FAX：026-235-7477
電子ﾒｰﾙ：shisetsu@pref.nagano.jp

担当：警察本部会計課
（課長）酒井富雄　（担当）務台卓男
電話：026-233-0110（代）内線 2233
FAX：026-232-1110
電子ﾒｰﾙ：police-kaikei@pref.nagano.jp