

業 務 名	北第2駐車場 電気自動車専用電源設置工事			
位 置	長野市大字南長野字南県町686-1			
設 計 大 要	履行方法	請 負		
北第2駐車場 電気自動車専用電源設置工事 一式	委託期間	日間		
	委託開始日			
	委託終了日			
	委託期間			
	施工者			
	契約額			
起工理由（又は変更理由）				
長野建設事務所2台、長野農業農村支援センター1台、計3台の電気自動車が配備されるため、北第2駐車場の既存電柱を修繕し3台分の電源設備を確保する。				
<p>金 円</p> <p>円 × 1.1 = 円</p>				
元設計額 (A)		変更設計額 (C)		
元設計額 (B)		変更請負額 (B/A) × C		

工 事 内 訳 書

円

種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
【北第2駐車場 電気自動車専用電源設置修繕】					
コンクリート柱	H 7m	1本			既設流用
引込開閉器盤	計器SP 屋外用	1面			
EV充電器電源盤	屋外用 主幹MCB2P75A	1面			ボックスは増設可能
	分岐ELB2P2E50AF20A×3				
取付支持金物	溶融亜鉛メッキ	1式			
電線	EM-IE 22SQ	12m			
電線	EM-IE 14SQ	4m			
電線管	HIVE 36	5m			
消耗品雑材	付属品共	1式			
配管配線工事	電源・負荷回路接続共	1式			
EV車専用充電装置	DHN323・DDP620S 自立形1台用	3基			パナソニック
機器設置工事	電源接続共	1式			花壇内設置
基礎工事	諸材料共	3基式			
電線	EM-CE5.5SQ-3C	35m			
電線管	PE 22	5m			花壇内配管
	FEP 30	25m			花壇内配管
消耗品雑材	付属品共	1式			
配管配線工事	電源・負荷回路接続共	1式			
接地工事	ED種 盤・機器・諸材料共	1式			
土工事	根切り埋戻し	1式			
運搬搬入費		1式			
法定福利費		1式			
中部電力申請費用		1式			
一般管理費		1式			
共通仮設費		1式			
諸経費		1式			
見積比較額					